

数量算定表

項目	規格	単位	数量	内訳	備考
(建築改修工事)					
1 整理清掃後片付け	内部改修	床㎡	525	機械室 9.0*5.0 居室 6.0*5.0*13部屋 居室 3.0*5.0*2部屋 娯楽室 12.0*5.0 計	45.000 390.000 30.000 60.000 525.000
2 養生	個別改修	床㎡	525	1 整理清掃後片付けと同じ	525.000
3 脚立足場	H=1.8m	㎡	225	1F {(9.0+6.0)*5.0}+{(6.0+6.0+6.0+3.0+3.0+6.0)*5.0} 2F {(6.0+6.0+6.0+6.0)*5.0}+{(6.0+6.0+6.0+6.0+6.0)*5.0}	225.000 300.000 計 525.000
4 天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 石綿含有	㎡	90.1	1F (10+10+10+14+12.5+10+29)*(0.91*0.455) 2F (10+10+10+10+10+10+19+19+12+12)*(0.91*0.455)	39.542 50.514 計 90.056
5 化粧石こうボード張り(再使用)	再使用	㎡	90.1	4 天井合板・ボード撤去と同じ	
6 冷却塔基礎撤去	0.96㎡ 重機・回送費含む	式	1.0	1	1.000
7 チリングユニット用基礎新設		式	1.0	1	1.000
8 根切り	つぼ堀 人力	㎡	3.6	0.5*0.365*19.5	3.559
9 埋戻し	発生土	㎡	3.6	8 根切りと同じ	3.559

	項目	規格	単位	数量	内訳	備考
	(機械設備改修工事)					
10	チリングユニット据え付け	圧縮機電動機出力22.0kW以下	台	1.0	R-1	1.000
11	ファンコイルユニット	天井吊形 FCU-3 ダクトキャンパス含む	台	2.0	2.0	2.000
12	ファンコイルユニット	天井吊形 FCU-4 ダクトキャンパス含む	台	6.0	1+5	6.000
13	ファンコイルユニット	天井吊形 FCU-6 ダクトキャンパス含む	台	8.0	4+4	8.000
14	ファンコイルユニット	天井吊形 FCU-8 ダクトキャンパス含む	台	2.0	2	2.000
15	冷温水ヘッダー	125φ×1150L	基	1.0	HCH-1	1.000
16	冷温水ヘッダー	125φ×1600L	基	1.0	HCHR-1	1.000
17	圧力配管炭素鋼鋼管(白)	50A 機械室	m	18.9	ア・イ・ク 8.8+5.2+4.9	18.900
18	圧力配管炭素鋼鋼管(白)	32A 機械室	m	6.0	ア・イ 3.0+3.0	6.000
19	圧力配管炭素鋼鋼管(白)	20A 機械室	m	41.2	ウ・エ・オ・カ・キ 1.2+12.2+9.9+12.5+5.4	41.200
20	冷温水配管保温	B・(イ)・Ⅲ 50A 屋内露出	m	18.9	ア・イ・ク 8.8+5.2+4.9	18.900
21	冷温水配管保温	E2・(イ)・Ⅲ 32A 屋外露出ステンレス鋼板	m	6.0	ア・イ 3.0+3.0	6.000
22	エア抜き配管保温	B・(イ)・Ⅳ 20A 屋内露出	m	41.2	ウ・エ・オ・カ・キ 1.2+12.2+9.9+12.5+5.4	41.200
23	バルブ	50A	個	2.0	イ・ク 1+1	2.000

	項目	規格	単位	数量	内訳		備考
24	バルブ	20A	個	3.0	エ・カ・キ 1+1+1	3.000	
25	ストレーナー	50A	個	2.0	イ・ク 1+1	2.000	
26	ストレーナー	32A	個	1.0	イ 1.0	1.000	
27	防振継手	50A	個	2.0	イ・ク 1+1	2.000	
28	配管防錆塗装	50A さび止めペイント2回	m	18.9	17 圧力配管炭素鋼鋼管(白)と同じ	18.900	
29	配管防錆塗装	32A さび止めペイント2回	m	6.0	18 圧力配管炭素鋼鋼管(白)と同じ	6.000	
30	配管防錆塗装	20A さび止めペイント2回	m	41.2	19 圧力配管炭素鋼鋼管(白)と同じ	41.200	
31	水冷式チリングユニット撤去	圧縮機電動機出力11.0kW以下	基	1.0	RR-1	1.000	
32	冷却塔撤去	冷却能力83.7kw以下	台	1.0	CT-1	1.000	
33	ファンコイルユニット撤去	天井吊形 FCU-3	台	2.0	2.0	2.000	
34	ファンコイルユニット撤去	天井吊形 FCU-4	台	6.0	1+5	6.000	
35	ファンコイルユニット撤去	天井吊形 FCU-6	台	8.0	4+4	8.000	
36	ファンコイルユニット撤去	天井吊形 FCU-8	台	2.0	2	2.000	
37	冷温水ヘッダー撤去	125φ×1150L	基	1.0	HCH-1	1.000	
38	冷温水ヘッダー撤去	125φ×1600L	基	1.0	HCHR-1	1.000	

	項目	規格	単位	数量	内訳		備考
39	熱交換器撤去		台	1.0	1		1.000
40	圧力配管炭素鋼鋼管(白)撤去	65A	m	53.2	a・g・h・l・m 8.8+9.8+8.7+19.5+6.4		53.200
41	圧力配管炭素鋼鋼管(白)撤去	50A	m	27.5	b・c・d・i 5.4+7.3+9.2+5.6		27.500
42	圧力配管炭素鋼鋼管(白)撤去	20A	m	24.3	e・f・j 10.8+7.8+5.7		24.300
43	圧力配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	40A	m	10.7	k 10.7		10.700
44	圧力配管炭素鋼鋼管(黒)撤去	20A	m	9.0	k 9.0		9.000
45	配管保温撤去	B・(イ)・Ⅲ 65A	m	9.8	g 9.8		9.800
46	配管保温撤去	E2・(イ)・Ⅲ 65A	m	6.4	m 6.4		6.400
47	配管保温撤去	B・(イ)・Ⅲ 50A	m	27.5	b・c・d・i 5.4+7.3+9.2+5.6		27.500
48	配管保温撤去	B・(イ)・Ⅱ 40A	m	10.7	k 10.7		10.700
49	バルブ撤去	65A	個	4.0	a・g・h 1+2+1		4.000
50	バルブ撤去	50A	個	8.0	b・c・d・i 2+2+2+2		8.000
51	バルブ撤去	20A	個	6.0	e・f・j 2+2+2		6.000
52	バルブ撤去	40A	個	5.0	k 5.0		5.000
53	防振継手撤去	65A	個	3.0	a・g・h 1+1+1		3.000

	項目	規格	単位	数量	内訳		備考
54	防振継手撤去	50A	個	2.0	d・i 1+1	2.000	
55	逆止弁撤去	65A	個	1.0	g 1.0	1.000	
56	圧力計撤去	65A	個	1.0	g 1.0	1.000	
57	圧力計撤去	50A	個	2.0	b・d 1+1	2.000	
58	ストレーナー撤去	65A	個	1.0	g 1.0	1.000	
59	ストレーナー撤去	50A	個	2.0	d・i 1+1	2.000	
60	ストレーナー撤去	40A	個	1.0	k 1.0	1.000	
61	エア抜き弁撤去	65A	個	1.0	g 1.0	1.000	
62	エア抜き弁撤去	50A	個	3.0	b・c・i 1+1+1	3.000	
63	エア抜き弁撤去	20A	個	3.0	e・f・j 1+1+1	3.000	
64	温度計撤去	50A	個	3.0	b・d 2+1	3.000	
65	電動二方弁撤去	40×25	個	1.0	k 1.0	1.000	
66	多量トラップ装置撤去	20A	個	1.0	k 1.0	1.000	
67	冷水ポンプ撤去	1.5kw以下	台	1.0	PC-1	1.000	
68	コア抜き	機械はつり φ63 壁厚250程度	箇所	1.0		1.000	

	項目	規格	単位	数量	内訳	備考
69	コア抜き	機械はつり φ75 壁厚250程度	箇所	2.0		2.000
70	空調機器運送費		式	1.0		1.000
71	気密試験費		式	1.0		1.000
72	アスベスト対策	コア抜き 外壁	式	1.0		1.000
	(電気設備改修工事)					
73	電線撤去	IV1.6	m	40.0	8.0*5本	40.000
74	電線撤去	IV14□	m	24.0	8.0*3本	24.000
75	電線撤去	IV5.5□	m	8.0	8.0*1本	8.000
76	電線管撤去	E25	m	8.0	8.0	8.000
77	電線管撤去	E31	m	8.0	8.0	8.000
78	電線新設	EM-CET22□	m	14.0	14.0	14.000
79	電線新設	EM-IE8□	m	14.0	14.0	14.000
80	電線管新設	E63	m	14.0	14.0	14.000
81	電線管新設	E54	m	14.0	14.0	14.000

	項目	規格	単位	数量	内訳	備考
82	漏電遮断器撤去	MCCB 3P 75AT/100AF	箇所	1.0		1.000
83	漏電遮断器新設	MCCB 3P 100AT/100AF	箇所	1.0		1.000
84	蛍光灯器具撤去	FHF32W×2 埋込型 再使用	台	1.0	1F 1台	1.000
85	蛍光灯器具撤去	FHF32W×1 埋込型 再使用	台	14.0	1F 6台、2F 8台	14.000
86	蛍光灯器具撤去	FL40W×2 埋込型 再使用	台	7.0	1F 2台、2F 5台	7.000
87	蛍光灯器具取付	FHF32W×2 埋込型 再使用	台	1.0	1F 1台	1.000
88	蛍光灯器具取付	FHF32W×1 埋込型 再使用	台	14.0	1F 6台、2F 8台	14.000
89	蛍光灯器具取付	FL40W×2 埋込型 再使用	台	7.0	1F 2台、2F 5台	7.000
	(産業廃棄物処理費)					
90	産業廃棄物処理		式	1.0		