

数量算定表

	項目	規格	単位	数量	内訳	備考
	体育館屋根塗装工事					
	(仮設工事)					
1	養生		m ²	1525	32.63m*46.73m	1524.8
2	整理清掃後片づけ		m ²	1525	1と同等	1524.8
3	竣工美装		m ²	1525	1と同等	1524.8
4	仮設足場		m ²	1842	(32.63m+1m+1m)*2面+(46.73m+1m+1m)*2面*11.05m	1842.3
5	災害防止	ネット、巾木他	m ²	1842	4と同等	1842.3
6	仮設材運搬		m ²	1842	4と同等	1842.3
	(撤去工事)					
7	ルーフファン周りシーリング撤去		箇所	3.0		3.00
8	各所取合いシーリング撤去		式	1.0		1.00
9	軒樋撤去	金物撤去共	m	93.5	46.73m*2面	93.46
10	豎樋撤去	金物撤去共	m	47.6	5.95m*4本*2面	47.60
	(塗装工事)					
11	下地調整		m ²	1615	屋根 (2*3.14*32.63m/6)*46.73m 筋交い (6.58m*0.06m*4面*2本)*3か所*2面	1596.0 18.95
					計	1614.9
12	下地調整(破風・鼻隠し)		m ²	39.2	破風 ((2*3.14*32.63m/6)*0.3m)*2面 鼻隠し (46.73m*0.2m)*2面	20.49 18.69
					計	39.18
13	下地調整(ルーフファン)		箇所	3.0		3.00
14	下塗(さび止め)		m ²	1615	11と同等	1614.9
15	下塗(破風・鼻隠し)		m ²	39.2	12と同等	39.18
16	下塗(ルーフファン)		箇所	3.0	13と同等	3.00
17	上塗		m ²	1615	11と同等	1614.9
18	上塗(破風・鼻隠し)		m ²	39.2	12と同等	39.18
19	上塗(ルーフファン)		箇所	3.0	13と同等	3.00

数量算定表

	項目	規格	単位	数量	内訳	備考
	(防水工事)					
20	ルーフファン周りシーリング		式	3.0	7と同等	3.00
21	各所取合いシーリング		箇所	1.0	8と同等	1.00
	(樋工事)					
22	軒樋	前高W150	m	93.5	9と同等	93.46
23	竪樋	VP100φ	m	47.6	10と同等	47.60
	(産業廃棄物処理)					
24	産業廃棄物処理		式	1.0		1.00