

飯塚駐屯地 106号棟他便所改修工事

数量調書

場所	【8号棟】	<直接仮設>											
		通路養生 (搬出入路)	整理清掃 後片付け (搬出入路)	養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修)		内部仕上足場 (改修)						
					複合改修		脚立足場 (一般)						
		11.616	11.616	2.210	2.210		2.210						
		11.616	11.616	2.210	2.210		2.210						
小 計		11.6 m2	11.6 m2	2.2 m2	2.2 m2		2.2 m2						
場所	【8号棟】	<タイル工事>			<左官工事>			<仕上ユニット>					
		床モザイクタイル張り 50角	壁巾木タイル張り H=100		床コンクリート 直均し仕上げ 金こて 薄張物下地	壁モルタル塗り 金こて(内壁)	複層塗材E コンクリート面 ゆず肌ローラー塗	様式便器 (新設)	紙巻き器 (新設)				
		0.908	0.271		0.908	0.271 0.542	0.542	1.000	1.000				
		0.908	0.271		0.908	0.813	0.542	1.000	1.000				
小 計		0.9 m2	0.3 m2		0.9 m2	0.8 m2	0.5 m2	1.0 ヶ所	1.0 ヶ所				

場所	【8号棟】	<撤去工事>						<産業廃棄物>				
		コンクリート撤去	タイル撤去	和式便器	紙巻き器			コンクリート類	陶磁器類			
		鉄筋切断共		(撤去)	(撤去)				タイル			
		コンクリートプレーカー										
		0.272	1.271	1.000	1.000			0.272	1.271			
		0.272	1.271	1.000	1.000			0.272	1.271			
小計		0.3	1.3	1.0	1.0			0.272	1.271			
		m3	m2	ヶ所	ヶ所			m3	m2			
場所	【8号棟】	<電気工事>				<機械工事>						
		コンセント新設	配線工事	メタルモール		排水口繋ぎこみ	給水管工事					
			EM-EEF			排水位置変更	25A					
			2.0-3C				配管繋ぎこみ					
		1.000	1.930	1.930		1.000	1.000					
		1.000	1.930	1.930		1.000	1.000					
小計		1.0	1.9	1.9		1.0	1.0					
		ヶ所	m	m		ヶ所	ヶ所					

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【8号棟】			
通路養生		W W	倍 ヲ所		
(搬出入路)		1.200 × 4.500	× 1 × 1 =	5.400	
		1.500 × 1.200	× 1 × 1 =	1.800	
		1.200 × 3.680	× 1 × 1 =	4.416	
<直接仮設>					
整理清掃					
後片付け					
(搬出入路)					
小 計				11.616	
				m2	
<直接仮設>		【8号棟】			
養生		W W	倍 ヲ所		
整理清掃	床面	1.300 × 1.700	× 1 × 1 =	2.210	
後片付け					
<直接仮設>					
内部仕上足場					
(改修)					
脚立足場					
(一般)					
小 計				2.210	
				m2	

仕様	場所					仕様	場所				
<タイル工事>		【8号棟】				<左官工事>		【8号棟】			
床モザイクタイル張り		W	W	倍	ヶ所	壁モルタル塗り		W	H	倍	ヶ所
50角	床面	1.210 ×	0.750	× 1 ×	1 = 0.908	金ごて(内壁)	A面	1.210 ×	0.200	× 1 ×	1 = 0.242
							B・D面	0.750 ×	0.200	× 2 ×	1 = 0.300
<左官工事>						<左官工事>					
床コンクリート						複層塗材E					
直均し仕上げ						コンクリート面					
金ごて						ゆず肌ローラー塗					
薄張物下地											
小計		0.908				小計		0.542			
		m2						m2			
<タイル工事>		【8号棟】									
壁巾木タイル張り		W	H	倍	ヶ所						
H=100	壁面	1.210 ×	0.100	× 1 ×	1 = 0.121						
		0.750 ×	0.100	× 2 ×	1 = 0.150						
<左官工事>											
壁モルタル塗り											
金ごて(内壁)											
小計		0.271									
		m2									

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【8号棟】	<撤去工事>		【8号棟】
コンクリート撤去		W      W      H                      倍      ヶ所	和式便器		A                                      倍      ヶ所
鉄筋切断共		1.210 × 0.750 × 0.300                      × 1 × 1 = 0.272	(撤去)		1.000 ×                                      × 1 × 1 = 1.000
コンクリートブレーカー					
			<仕上ユニット>		
			様式便器		
			(新設)		
小 計			小 計		
		0.272			1.000
		m3			ヶ所
<撤去工事>		【8号棟】	<撤去工事>		【8号棟】
タイル撤去		W      W                                      倍      ヶ所	紙巻き器		A                                      倍      ヶ所
		1.210 × 0.750                                      × 1 × 1 = 0.908	(撤去)		1.000 ×                                      × 1 × 1 = 1.000
		1.210 × 0.300                                      × 1 × 1 = 0.363			
			<仕上ユニット>		
			紙巻き器		
			(新設)		
小 計			小 計		
		1.271			1.000
		m2			ヶ所

仕様	場所		仕様	場所	
<電気工事>		【8号棟】	<機械工事>		【8号棟】
コンセント新設		A	排水口繋ぎこみ		A
		1.000 ×	排水位置変更		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000			× 1 × 1 = 1.000
小計			小計		
		1.000			1.000
		ヶ所			ヶ所
<電気工事>		【8号棟】	<機械工事>		【8号棟】
配線工事		L	給水管工事		A
EM-EEF		0.600 ×	25A		1.000 ×
2.0-3C		1.330 ×	配管繋ぎこみ		
		× 1 × 1 = 0.600			× 1 × 1 = 1.000
		× 1 × 1 = 1.330			
<電気工事>					
メタルモール					
小計			小計		
		1.930			1.000
		m			ヶ所

場所	【23号棟】	<直接仮設>										
		通路養生	整理清掃	養生	整理清掃		内部仕上足場					
		(搬出入路)	後片付け	(内部改修)	後片付け		(改修)					
			(搬出入路)		(内部改修)		脚立足場					
					複合改修		(一般)					
		4.560	4.560	9.720	9.720		9.720					
		4.560	4.560	9.720	9.720		9.720					
小 計		4.6	4.6	9.7	9.7		9.7					
		m2	m2	m2	m2		m2					
場所	【23号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>			<コンクリート工事>		<型枠工事>			
	和便器	コンクリート	コンクリート	異形棒鋼	鉄筋加工組立	鉄筋運搬費	(打込式)	レディーミスト	コンクリート	普通合板型枠	型枠運搬	
	穴埋め	カッター切り	はつり	SD295A	梁貫通補強	4t車	金属系	コンクリート	打設手間	壁式構造	4t者	
			200mm	50t未満			差筋アンカー	スランフ <sup>o</sup> 18	小型構造物	地下軸部		
			D10			D10 横向	強度24N	10m3未満				
		4.000	0.455	0.004	0.004	0.004	36.000	0.068	0.068	0.455	0.455	
		4.000	0.455	0.004	0.004	0.004	36.000	0.068	0.068	0.455	0.455	
小 計		4.0	0.5	0.01	0.01	0.01	36	0.07	0.07	0.5	0.5	
		m	m2	t	t	t	本	m3	m3	m2	m2	

場所	【23号棟】	<タイル工事>	<左官工事>		<仕上ユニット>							
		床モザイクタイル張り	床コンクリート		様式便器	紙巻き器	トイレース					
		25角	直均し仕上げ		(新設)	(新設)	(新設)					
			金こて 薄張物下地									
		0.455	0.455		2.000	2.000	8.227					
		0.455	0.455		2.000	2.000	8.227					
小 計		0.5	0.5		2.0	2.0	8.2					
		m2	m2		ヶ所	ヶ所	m2					
場所	【23号棟】	<撤去工事>					<産業廃棄物>					
		和式便器	紙巻き器	トイレース			コンクリート類	トイレース				
		(撤去)	(撤去)	(撤去)								
		2.000	2.000	8.227			0.068	8.227				
		2.000	2.000	8.227			0.068	8.227				
小 計		2.0	2.0	8.2			0.068	8.227				
		ヶ所	ヶ所	m2			m3	m2				

場所	【23号棟】	<電気工事>			<機械工事>							
		コンセント新設	配線工事	メタルモール	排水口繋ぎこみ	給水管工事						
			EM-EEF		排水位置変更	25A						
			2.0-3C			配管繋ぎこみ						
		2.000	10.735	4.280	2.000	2.000						
		2.000	10.735	4.280	2.000	2.000						
小 計		2.0	10.7	4.3	2.0	2.0						
		ヶ所	m	m	ヶ所	ヶ所						
場所												
小 計												

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【23号棟】	<直接仮設>		【23号棟】
通路養生		W W 倍 ヶ所	内部仕上足場		W W 倍 ヶ所
(搬出入路)		1.200 × 1.700 × 1 × 1 = 2.040	(改修)	天井	3.600 × 2.700 × 1 × 1 = 9.720
		2.100 × 1.200 × 1 × 1 = 2.520	脚立足場		
			(一般)		
<直接仮設>					
整理清掃					
後片付け					
(搬出入路)					
小計		4.560	小計		9.720
		m2			m2
<直接仮設>		【23号棟】			
養生		W W 倍 ヶ所			
整理清掃	床面	3.600 × 2.700 × 1 × 1 = 9.720			
後片付け					
<直接仮設>					
内部仕上足場					
(改修)					
脚立足場					
(一般)					
小計		9.720			
		m2			

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【23号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【23号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		× 2 × 2 = 2.600	200mm		× 1 × 2 = 0.455
		0.350			
		× 2 × 2 = 1.400			D
					0.455 × 0.150 = 0.068
					m3
小計		4.000	小計		0.455
		m			m2
<鉄筋工事>		【23号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【23号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	× 2.0 = 36.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		
D10		× 3.0 × 2.0 = 3.900	D10 横向		
		× 6.0 × 2.0 = 4.200			
<鉄筋工事>					
鉄筋加工組立					
梁貫通補強					
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計 8.100			
4t車		kg 0.560			
		t 0.005			
		4%割増 0.004			
小計		0.004	小計		36.000
		t			本

仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【23号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【23号棟】 和便器穴埋め				
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠		W	W	倍	ヶ所	
コンクリート	650*350	0.650 ×	0.350 ×	0.150	× 2.0 =	0.068	壁式構造	和便器	0.650 ×	0.350	× 1 ×	2 =	0.455
スランぷ18							地下軸部						
強度24N													
							<型枠工事>						
							型枠運搬						
<コンクリート工事>							4t者						
コンクリート													
打設手間													
小型構造物													
10m3未満													
小計						0.068	小計						0.455
						m3							m2
<タイル工事>		【23号棟】											
床モザイクタイル張り		W	W		倍	ヶ所							
25角	床面	0.650 ×	0.350		× 1 ×	2 =	0.455						
<左官工事>													
床コンクリート													
直均し仕上げ													
金こて													
薄張物下地													
小計						0.455							
						m2							

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【23号棟】	<撤去工事>		【23号棟】
和式便器		A	トイレブース		W H
(撤去)		1.000 ×	(撤去)		2.530 × 1.900
		× 1 × 2 = 2.000			0.900 × 1.900
					× 1 × 1 = 4.807
					× 2 × 1 = 3.420
<仕上ユニット>			<仕上ユニット>		
様式便器			トイレブース		
(新設)			(新設)		
小計			小計		
		2.000			8.227
		ヶ所			m2
<撤去工事>		【23号棟】	<電気工事>		【23号棟】
紙巻き器		A	コンセント新設		A
(撤去)		1.000 ×			1.000 ×
		× 1 × 2 = 2.000			× 1 × 2 = 2.000
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小計			小計		
		2.000			2.000
		ヶ所			ヶ所



場所	【82号棟】	<直接仮設>											
		通路養生 (搬出入路)	整理清掃 後片付け (搬出入路)	養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修)		内部仕上足場 (改修)						
					複合改修		脚立足場 (一般)						
		1.950	1.950	5.424	5.424		5.424						
		1.950	1.950	5.424	5.424		5.424						
小計		2.0	2.0	5.4	5.4		5.4						
		m2	m2	m2	m2		m2						
場所	【82号棟】	<左官工事>			<仕上ユニット>								
		床モルタル塗り	壁モルタル塗り		様式便器 (新設)	紙巻き器 (新設)	天井ケイカル板 張り t=6.0						
		金ごて仕上げ	金ごて(内壁)										
		1.484	1.181		2.000	2.000	5.424						
		1.484	1.181		2.000	2.000	5.424						
小計		1.5	1.2		2.0	2.0	5.4						
		m2	m2		ヶ所	ヶ所	m2						

場所	【82号棟】	<撤去工事>						<産業廃棄物>				
		コンクリート撤去	天井ホート撤去	和式便器	紙巻き器			コンクリート類	がれき類			
		鉄筋切断共		(撤去)	(撤去)				ケイカル板			
		コンクリートブレーカー										
		0.356	5.424	2.000	2.000			0.356	5.424			
		0.356	5.424	2.000	2.000			0.356	5.424			
小計		0.4	5.4	2.0	2.0			0.356	5.424			
		m3	m2	ヶ所	ヶ所			m3	m2			
場所	【82号棟】	<電気工事>					<機械工事>					
		コンセント新設	分電盤BOX新設	配線工事	メタルモール		排水口繋ぎこみ	給水管工事				
				EM-EEF			排水位置変更	25A				
				2.0-3C				配管繋ぎこみ				
		2.000	1.000	7.925	4.355		2.000	2.000				
		2.000	1.000	7.925	4.355		2.000	2.000				
小計		2.0	1.0	7.9	4.4		2.0	2.0				
		ヶ所	ヶ所	m	m		ヶ所	ヶ所				

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【82号棟】	<直接仮設>		【82号棟】
通路養生		W W 倍 ヶ所	内部仕上足場		W W 倍 ヶ所
(搬出入路)		1.625 × 1.200 × 1 × 1 = 1.950	(改修)	天井	2.450 × 2.214 × 1 × 1 = 5.424
			脚立足場		
			(一般)		
<直接仮設>					
整理清掃					
後片付け					
(搬出入路)					
小計		1.950	小計		5.424
		m2			m2
<直接仮設>		【82号棟】			
養生		W W 倍 ヶ所			
整理清掃	床面	2.450 × 2.214 × 1 × 1 = 5.424			
後片付け					
小計		5.424			
		m2			

仕様	場所		仕様	場所	
<左官工事>		【82号棟】			
床モルタル塗り		W W	倍 ヶ所		
金ごて仕上げ	床面	1.100 × 0.700	× 1 × 1 =	0.770	
		1.020 × 0.700	× 1 × 1 =	0.714	
小計				1.484	
				m2	
<左官工事>		【82号棟】	<仕上ユニット>		【82号棟】
壁モルタル塗り		W H	天井ケイカル板		W W
金ごて(内壁)	A面	1.100 × 0.240	張り t=6.0	天井	2.450 × 2.214
		1.020 × 0.240			× 1 × 1 =
	C・D面	0.700 × 0.240			5.424
		0.700 × 0.240			
			<撤去工事>		
			天井ホート撤去		
小計			小計		5.424
					m2

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【82号棟】	<撤去工事>		【82号棟】
コンクリート撤去		W W H 倍 ヶ所	和式便器		A 倍 ヶ所
鉄筋切断共		1.100 × 0.700 × 0.240 × 1 × 1 = 0.185	(撤去)		1.000 × × 1 × 2 = 2.000
コンクリートブレーカー		1.020 × 0.700 × 0.240 × 1 × 1 = 0.171			
			<仕上ユニット>		
			様式便器		
			(新設)		
小計		0.356	小計		2.000
		m3			ヶ所
			<撤去工事>		【82号棟】
			紙巻き器		A 倍 ヶ所
			(撤去)		1.000 × × 1 × 2 = 2.000
			<仕上ユニット>		
			紙巻き器		
			(新設)		
			小計		2.000
					ヶ所



仕様	場所		仕様	場所	
<機械工事>		【82号棟】			
排水口繋ぎこみ		A	倍	ヶ所	
排水位置変更		1.000 ×	×	1 × 2 =	2.000
小計					2.000
					ヶ所
<機械工事>		【82号棟】			
給水管工事		A	倍	ヶ所	
25A		1.000 ×	×	1 × 2 =	2.000
配管繋ぎこみ					
小計					2.000
					ヶ所

場所	【95号棟】	<直接仮設>										
		通路養生 (搬出入路)	整理清掃 後片付け (搬出入路)	養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修)		内部仕上足場 (改修)					
					複合改修		脚立足場 (一般)					
		2.040	2.040	5.000	5.000		5.000					
		2.040	2.040	5.000	5.000		5.000					
小 計		2.0 m2	2.0 m2	5.0 m2	5.0 m2		5.0 m2					
場所	【95号棟】	<タイル工事>			<左官工事>			<仕上ユニット>				
		床モザイクタイル張り	壁タイル張り		床コンクリート	壁モルタル塗り		様式便器	紙巻き器	天井ケイカル板		
		50角	100角		直均し仕上げ	金こて(内壁)		(新設)	(新設)	張り t=6.0		
					金こて 薄張物下地							
		0.749	0.443		0.749	0.443		1.000	1.000	5.000		
		0.749	0.443		0.749	0.443		1.000	1.000	5.000		
小 計		0.7 m2	0.4 m2		0.7 m2	0.4 m2		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	5.0 m2		

場所	【95号棟】	<撤去工事>						<産業廃棄物>				
		コンクリート撤去	天井ホート撤去	和式便器	紙巻き器			コンクリート類	がれき類			
		鉄筋切断共		(撤去)	(撤去)				ケイカル板			
		コンクリートブレーカー										
		0.187	5.000	1.000	1.000			0.187	5.000			
		0.187	5.000	1.000	1.000			0.187	5.000			
小計		0.2	5.0	1.0	1.0			0.187	5.000			
		m3	m2	ヶ所	ヶ所			m3	m2			
場所	【95号棟】	<電気工事>				<機械工事>						
		コンセント新設	配線工事	メタルモール		排水口繋ぎこみ	給水管工事					
			EM-EEF			排水位置変更	25A					
			2.0-3C				配管繋ぎこみ					
		2.000	5.800	5.800		1.000	1.000					
		2.000	5.800	5.800		1.000	1.000					
小計		2.0	5.8	5.8		1.0	1.0					
		ヶ所	m	m		ヶ所	ヶ所					

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【95号棟】			
通路養生		W W	倍 ヶ所		
(搬出入路)		1.700 × 1.200	× 1 × 1 =	2.040	
<直接仮設>					
整理清掃					
後片付け					
(搬出入路)					
小 計				2.040	
				m2	
<直接仮設>		【95号棟】			
養生		W W	倍 ヶ所		
整理清掃	床面	2.000 × 2.500	× 1 × 1 =	5.000	
後片付け					
<直接仮設>					
内部仕上足場					
(改修)					
脚立足場					
(一般)					
小 計				5.000	
				m2	

仕様	場所		仕様	場所	
<タイル工事>		【95号棟】			
床モザイクタイル張り		W W	倍 ヶ所		
50角	床面	1.070 × 0.700	× 1 × 1 =	0.749	
<左官工事>					
床コンクリート					
直均し仕上げ					
金こて					
薄張物下地					
小計				0.749	
				m2	
<タイル工事>		【95号棟】	<仕上ユニット>		【82号棟】
壁タイル張り		W H	倍 ヶ所	天井ケイカル板	W W
100角	壁面	1.070 × 0.250	× 1 × 1 =	張り t=6.0	天井
		0.700 × 0.250	× 1 × 1 =		
<左官工事>					
壁モルタル塗り				<撤去工事>	
金こて(内壁)				天井ホート撤去	
小計				0.443	5.000
				m2	m2

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【95号棟】	<撤去工事>		【95号棟】
コンクリート撤去		W W H 倍 ヲ所	和式便器		A 倍 ヲ所
鉄筋切断共		1.070 × 0.700 × 0.250 × 1 × 1 = 0.187	(撤去)		1.000 × × 1 × 1 = 1.000
コンクリートブレーカー					
			<仕上ユニット>		
			様式便器		
			(新設)		
小計		0.187	小計		1.000
		m3			ヶ所
<撤去工事>			<撤去工事>		【95号棟】
			紙巻き器		A 倍 ヲ所
			(撤去)		1.000 × × 1 × 1 = 1.000
			<仕上ユニット>		
			紙巻き器		
			(新設)		
			小計		1.000
					ヶ所

仕様	場所		仕様	場所	
<電気工事>		【95号棟】	<機械工事>		【95号棟】
コンセント新設		A	排水口繋ぎこみ		A
		1.000 ×	排水位置変更		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000			× 1 × 1 = 1.000
小計		2.000	小計		1.000
		ヶ所			ヶ所
<電気工事>		【95号棟】	<機械工事>		【95号棟】
配線工事		L	給水管工事		A
EM-EEF		3.860 ×	25A		1.000 ×
2.0-3C		1.940 ×	配管繋ぎこみ		
		× 1 × 1 = 3.860			× 1 × 1 = 1.000
		× 1 × 1 = 1.940			
<電気工事>					
メタルモール					
小計		5.800	小計		1.000
		m			ヶ所

場所	【106号棟】	<直接仮設>										
	2階	通路養生	整理清掃	養生	整理清掃		枠組棚足場					
		(搬出入路)	後片付け	(内部改修)	後片付け		(手すり先行)					
			(搬出入路)		(内部改修)		階高4.0m超					
					複合改修		平家用					
		80.463	80.463	11.253	11.253		2.233					
		80.463	80.463	11.253	11.253		2.233					
小計		80.5	80.5	11.3	11.3		2.2					
		m2	m2	m2	m2		m2					
場所	【106号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>				<コンクリート工事>		<型枠工事>		
	和便器	コンクリート	コンクリート	異形棒鋼	鉄筋加工組立	鉄筋運搬費	(打込式)	レディーミスト	コンクリート	普通合板型枠	型枠運搬	
	穴埋め	カッター切り	はつり	SD295A	梁貫通補強	4t車	金属系	コンクリート	打設手間	壁式構造	4t者	
			200mm	50t未満			差筋アンカー	スランフ <sup>o</sup> 18	小型構造物	地下軸部		
				D10			D10 横向	強度24N	10m3未満			
		2.000	0.248	0.002	0.002	0.002	18.000	0.068	0.068	0.228	0.228	
		2.000	0.248	0.002	0.002	0.002	18.000	0.068	0.068	0.228	0.228	
小計		2.0	0.2	0.01	0.01	0.01	18	0.07	0.07	0.2	0.2	
		m	m2	t	t	t	本	m3	m3	m2	m2	

場所	【106号棟】	<タイル工事>			<仕上ユニット>							
	2階	床モザイクタイル張り	床コンクリート		様式便器	紙巻き器	トイレース	天井ケイカル板				
		25角	直均し仕上げ		(新設)	(新設)	(新設)	張り t=6.0				
			金こて									
		薄張物下地										
		0.284	0.284		1.000	1.000	8.227	3.817				
		0.284	0.284		1.000	1.000	8.227	3.817				
小 計		0.3	0.3		1.0	1.0	8.2	3.8				
		m2	m2		ヶ所	ヶ所	m2	m2				
場所	【106号棟】	<撤去工事>						<産業廃棄物>				
	2階	和式便器	紙巻き器	和式便器	天井ホード撤去	トイレース		コンクリート類	トイレース	がれき類		
		(撤去)	(撤去)	(移設)		(撤去)				ケイカル板		
		1.000	1.000	1.000	3.817	8.227		0.037	8.227	3.817		
		1.000	1.000	1.000	3.817	8.227		0.037	8.227	3.817		
小 計		1.0	1.0	1.0	3.8	8.2		0.037	8.227	3.817		
		ヶ所	ヶ所	ヶ所	m2	m2		m3	m2	m2		

場所	【106号棟】	<電気工事>				<機械工事>						
	2階	コンセント新設	配線工事	メタルモール		排水口繋ぎこみ	給水管工事					
			EM-EEF			排水位置変更	25A					
			2.0-3C				配管繋ぎこみ					
		2.000	5.080	5.080		2.000	2.000					
		2.000	5.080	5.080		2.000	2.000					
小計		2.0	5.1	5.1		2.0	2.0					
		ヶ所	m	m		ヶ所	ヶ所					
場所												
小計												

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【106号棟】 2階	<直接仮設>		【106号棟】 2階
通路養生		W W 倍 ヶ所	枠組棚足場		W W 倍 ヶ所
(搬出入路)	1階	2.050 × 16.750 × 1 × 1 = 34.338	(手すり先行)	天井	0.950 × 2.350 × 1 × 1 = 2.233
		2.050 × 9.100 × 1 × 1 = 18.655	階高4.0m超		
	2階	2.050 × 9.100 × 1 × 1 = 18.655	平家用		
		2.050 × 4.300 × 1 × 1 = 8.815			
<直接仮設>					
整理清掃					
後片付け					
(搬出入路)					
小計		80.463	小計		2.233
		m2			m2
<直接仮設>		【106号棟】 2階			
養生		W W 倍 ヶ所			
整理清掃	床面	3.100 × 3.630 × 1 × 1 = 11.253			
後片付け					
<直接仮設>					
内部仕上足場					
(改修)					
脚立足場					
(一般)					
小計		11.253			
		m2			

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【106号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【106号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		0.350	200mm		0.100 × 0.200
					D
					0.228 × 0.150 = 0.034
					0.020 × 0.150 = 0.003
					0.037
					m3
小計		2.000	小計		0.248
		m			m2
<鉄筋工事>		【106号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【106号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	18.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		× 1.0 = 18.000
D10			D10 横向		
<鉄筋工事>					
鉄筋加工組立					
梁貫通補強					
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計 4.050			
4t車		kg 0.560			
		t 0.002			
		4%割増 0.002			
小計		0.002	小計		18.000
		t			本

仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【106号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【106号棟】 和便器穴埋め				
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠		W	W	倍	ヶ所	
コンクリート	650*350	0.650 ×	0.350 ×	0.150	× 2.0 =	0.068	壁式構造	和便器	0.650 ×	0.350	× 1 ×	1 =	0.228
スランp18							地下軸部						
強度24N													
							<型枠工事>						
							型枠運搬						
<コンクリート工事>							4t者						
コンクリート													
打設手間													
小型構造物													
10m3未満													
小 計						0.068	小 計						0.228
						m3							m2
<タイル工事>		【106号棟】 2階					<仕上ユニット>		【106号棟】 2階				
床モザイクタイル張り		W	W		倍	ヶ所	天井ケイカル板		W	W	倍	ヶ所	
25角	床面	0.650 ×	0.350		× 1 ×	1 =	張り t=6.0	1階	1.425 ×	3.530	× 1 ×	1 =	5.030
		0.160 ×	0.350		× 1 ×	1 =		天井	▲ 1.050 ×	1.155	× 1 ×	1 =	▲ 1.213
<左官工事>													
床コンクリート							<撤去工事>						
直均し仕上げ							天井ポット撤去						
金こて													
薄張物下地													
小 計						0.284	小 計						3.817
						m2							m2

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【106号棟】 2階	<撤去工事>		【106号棟】 2階
和式便器		A	トイレブース		W H
(撤去)		1.000 ×	(撤去)		2.530 × 1.900
		× 1 × 1 = 1.000			0.900 × 1.900
					× 1 × 1 = 4.807
					× 2 × 1 = 3.420
<仕上ユニット>			<仕上ユニット>		
様式便器			トイレブース		
(新設)			(新設)		
小計			小計		
		1.000			8.227
		ヶ所			m2
<撤去工事>		【106号棟】 2階	<撤去工事>		【106号棟】 2階
紙巻き器		A	和式便器		A
(撤去)		1.000 ×	(移設)		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000			× 1 × 1 = 1.000
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小計			小計		
		1.000			1.000
		ヶ所			ヶ所

仕様	場所		仕様	場所	
<電気工事>		【106号棟】 2階	<機械工事>		【106号棟】 2階
コンセント新設		A	排水口繋ぎこみ		A
		1.000 ×	排水位置変更		1.000 ×
		× 1 × 2 = 2.000			× 1 × 2 = 2.000
小計			小計		
		2.000			2.000
		ヶ所			ヶ所
<電気工事>		【106号棟】 2階	<機械工事>		【106号棟】 2階
配線工事		L	給水管工事		A
EM-EEF		1.200 ×	25A		1.000 ×
2.0-3C		1.940 ×	配管繋ぎこみ		
		× 1 × 1 = 1.200			× 1 × 2 = 2.000
		× 2 × 1 = 3.880			
<電気工事>					
メタルモール					
小計			小計		
		5.080			2.000
		m			ヶ所

場所	【106号棟】	<直接仮設>										
	3階	通路養生	整理清掃	養生	整理清掃		枠組棚足場					
		(搬出入路)	後片付け	(内部改修)	後片付け		(手すり先行)					
			(搬出入路)		(内部改修)		階高4.0m超					
					複合改修		平家用					
		104.263	104.263	11.253	11.253		2.233					
		104.263	104.263	11.253	11.253		2.233					
小計		104	104	11.3	11.3		2.2					
		m2	m2	m2	m2		m2					
場所	【106号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>				<コンクリート工事>		<型枠工事>		
	和便器	コンクリート	コンクリート	異形棒鋼	鉄筋加工組立	鉄筋運搬費	(打込式)	レディーミスト	コンクリート	普通合板型枠	型枠運搬	
	穴埋め	カッター切り	はつり	SD295A	梁貫通補強	4t車	金属系	コンクリート	打設手間	壁式構造	4t者	
			200mm	50t未満			差筋アンカー	スランフ <sup>o</sup> 18	小型構造物	地下軸部		
				D10			D10 横向	強度24N	10m3未満			
		2.000	0.248	0.002	0.002	0.002	18.000	0.068	0.068	0.228	0.228	
		2.000	0.248	0.002	0.002	0.002	18.000	0.068	0.068	0.228	0.228	
小計		2.0	0.2	0.01	0.01	0.01	18	0.07	0.07	0.2	0.2	
		m	m2	t	t	t	本	m3	m3	m2	m2	

場所	【106号棟】	<タイル工事>			<仕上ユニット>							
	3階	床モザイクタイル張り	床コンクリート		様式便器	紙巻き器	トイレース	天井ケイカル板				
		25角	直均し仕上げ		(新設)	(新設)	(新設)	張り t=6.0				
			金こて									
		薄張物下地										
		0.284	0.284		1.000	1.000	8.227	3.817				
		0.284	0.284		1.000	1.000	8.227	3.817				
小 計		0.3	0.3		1.0	1.0	8.2	3.8				
		m2	m2		ヶ所	ヶ所	m2	m2				
場所	【106号棟】	<撤去工事>						<産業廃棄物>				
	3階	和式便器	紙巻き器	和式便器	天井ホード撤去	トイレース		コンクリート類	トイレース	がれき類		
		(撤去)	(撤去)	(移設)		(撤去)				ケイカル板		
		1.000	1.000	1.000	3.817	8.227		0.037	8.227	3.817		
		1.000	1.000	1.000	3.817	8.227		0.037	8.227	3.817		
小 計		1.0	1.0	1.0	3.8	8.2		0.037	8.227	3.817		
		ヶ所	ヶ所	ヶ所	m2	m2		m3	m2	m2		

場所	【106号棟】	<電気工事>				<機械工事>						
	3階	コンセント新設	配線工事	メタルモール		排水口繋ぎこみ	給水管工事					
			EM-EEF			排水位置変更	25A					
			2.0-3C				配管繋ぎこみ					
		2.000	5.000	5.000		2.000	2.000					
		2.000	5.000	5.000		2.000	2.000					
小計		2.0	5.0	5.0		2.0	2.0					
		ヶ所	m	m		ヶ所	ヶ所					
場所												
小計												

仕様	場所					仕様	場所				
<直接仮設>		【106号棟】 3階				<直接仮設>		【106号棟】 3階			
通路養生		W	W	倍	ヶ所	枠組棚足場		W	W	倍	ヶ所
(搬出入路)	1階	2.050 ×	16.150	×	1 × 1 =	(手すり先行)	天井	0.950 ×	2.350	×	1 × 1 =
	2階	2.050 ×	2.000	×	1 × 1 =	階高4.0m超					
		4.350 ×	9.100	×	1 × 1 =	平家用					
	3階	2.050 ×	9.100	×	1 × 1 =						
<直接仮設>		2.050 ×	4.300	×	1 × 1 =						
整理清掃											
後片付け											
(搬出入路)											
小計						小計					
					104.263						2.233
					m2						m2
<直接仮設>		【106号棟】 3階									
養生		W	W	倍	ヶ所						
整理清掃	床面	3.100 ×	3.630	×	1 × 1 =						
後片付け											
<直接仮設>											
内部仕上足場											
(改修)											
脚立足場											
(一般)											
小計											
						11.253					
						m2					

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【106号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【106号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		0.350	200mm		0.100 × 0.200
					D
					0.228 × 0.150 = 0.034
					0.020 × 0.150 = 0.003
					0.037
					m3
小計		2.000	小計		0.248
		m			m2
<鉄筋工事>		【106号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【106号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	18.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		× 1.0 = 18.000
D10			D10 横向		
<鉄筋工事>					
鉄筋加工組立					
梁貫通補強					
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計 4.050			
4t車		kg 0.560			
		t 0.002			
		4%割増 0.002			
小計		0.002	小計		18.000
		t			本

仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【106号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【106号棟】 和便器穴埋め				
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠		W	W	倍	ヶ所	
コンクリート	650*350	0.650 ×	0.350 ×	0.150	× 2.0 =	0.068	壁式構造	和便器	0.650 ×	0.350	× 1 ×	1 =	0.228
スランp18							地下軸部						
強度24N													
							<型枠工事>						
							型枠運搬						
<コンクリート工事>							4t者						
コンクリート													
打設手間													
小型構造物													
10m3未満													
小 計						0.068	小 計						0.228
						m3							m2
<タイル工事>		【106号棟】 3階					<仕上ユニット>		【106号棟】 3階				
床モザイクタイル張り		W	W		倍	ヶ所	天井ケイカル板		W	W	倍	ヶ所	
25角	床面	0.650 ×	0.350		× 1 ×	1 =	張り t=6.0	2階	1.425 ×	3.530	× 1 ×	1 =	5.030
		0.160 ×	0.350		× 1 ×	1 =		天井	▲ 1.050 ×	1.155	× 1 ×	1 =	▲ 1.213
<左官工事>													
床コンクリート							<撤去工事>						
直均し仕上げ							天井ポット撤去						
金こて													
薄張物下地													
小 計						0.284	小 計						3.817
						m2							m2

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【106号棟】 3階	<撤去工事>		【106号棟】 3階
和式便器		A	トイレブース		W H
(撤去)		1.000 ×	(撤去)		2.530 × 1.900
		× 1 × 1 = 1.000			0.900 × 1.900
					× 1 × 1 = 4.807
					× 2 × 1 = 3.420
<仕上ユニット>			<仕上ユニット>		
様式便器			トイレブース		
(新設)			(新設)		
小計			小計		
		1.000			8.227
		ヶ所			m2
<撤去工事>		【106号棟】 3階	<撤去工事>		【106号棟】 3階
紙巻き器		A	和式便器		A
(撤去)		1.000 ×	(移設)		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000			× 1 × 1 = 1.000
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小計			小計		
		1.000			1.000
		ヶ所			ヶ所

仕様	場所		仕様	場所	
<電気工事>		【106号棟】 3階	<機械工事>		【106号棟】 3階
コンセント新設		A	排水口繋ぎこみ		A
		1.000 ×	排水位置変更		1.000 ×
		× 1 × 2 = 2.000			× 1 × 2 = 2.000
小計			小計		
		2.000			2.000
		ヶ所			ヶ所
<電気工事>		【106号棟】 3階	<機械工事>		【106号棟】 3階
配線工事		L	給水管工事		A
EM-EEF		5.000 ×	25A		1.000 ×
2.0-3C		× 1 × 1 = 5.000	配管繋ぎこみ		× 1 × 2 = 2.000
<電気工事>					
メタルモール					
小計			小計		
		5.000			2.000
		m			ヶ所

場所	【115号棟】	<直接仮設>										
		通路養生	整理清掃	養生	整理清掃		内部仕上足場					
		(搬出入路)	後片付け	(内部改修)	後片付け		(改修)					
			(搬出入路)		(内部改修)		脚立足場					
					複合改修		(一般)					
		15.520	15.520	12.600	12.600		12.600					
		15.520	15.520	12.600	12.600		12.600					
小 計		15.5	15.5	12.6	12.6		12.6					
		m2	m2	m2	m2		m2					
場所	【115号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>			<コンクリート工事>		<型枠工事>			
	和便器	コンクリート	コンクリート	異形棒鋼	鉄筋加工組立	鉄筋運搬費	(打込式)	レディーミスト	コンクリート	普通合板型枠	型枠運搬	
	穴埋め	カッター切り	はつり	SD295A	梁貫通補強	4t車	金属系	コンクリート	打設手間	壁式構造	4t者	
			200mm	50t未満			差筋アンカー	スランフ <sup>o</sup> 18	小型構造物	地下軸部		
			D10			D10 横向	強度24N	10m3未満				
		4.000	0.455	0.004	0.004	0.004	36.000	0.068	0.068	0.455	0.455	
		4.000	0.455	0.004	0.004	0.004	36.000	0.068	0.068	0.455	0.455	
小 計		4.0	0.5	0.01	0.01	0.01	36	0.07	0.07	0.5	0.5	
		m	m2	t	t	t	本	m3	m3	m2	m2	

場所	【115号棟】	<タイル工事>			<仕上ユニット>								
		床モザイクタイル張り	床コンクリート		様式便器	紙巻き器							
		50角	直均し仕上げ		(新設)	(新設)							
			金こて 薄張物下地										
		0.455	0.455		2.000	2.000							
		0.455	0.455		2.000	2.000							
小計		0.5	0.5		2.0	2.0							
		m2	m2		ヶ所	ヶ所							
場所	【115号棟】	<撤去工事>					<産業廃棄物>						
		和式便器	紙巻き器				コンクリート類						
		(撤去)	(撤去)										
		2.000	2.000				0.068						
		2.000	2.000				0.068						
小計		2.0	2.0				0.068						
		ヶ所	ヶ所				m3						

場所	【115号棟】	<電気工事>			<機械工事>							
		コンセント新設	配線工事	メタルモール	排水口繋ぎこみ	給水管工事						
			EM-EEF		排水位置変更	25A						
			2.0-3C			配管繋ぎこみ						
		2.000	3.680	3.680	2.000	2.000						
		2.000	3.680	3.680	2.000	2.000						
小 計		2.0	3.7	3.7	2.0	2.0						
		ヶ所	m	m	ヶ所	ヶ所						
場所												
小 計												

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【115号棟】	<直接仮設>		【115号棟】
通路養生		W W 倍 ヶ所	内部仕上足場		W W 倍 ヶ所
(搬出入路)		5.200 × 2.600 × 1 × 1 = 13.520	(改修)	床面	4.200 × 3.000 × 1 × 1 = 12.600
		1.000 × 2.000 × 1 × 1 = 2.000	脚立足場		
			(一般)		
<直接仮設>					
整理清掃					
後片付け					
(搬出入路)					
小計					
		15.520			12.600
		m2			m2
<直接仮設>		【115号棟】			
養生		W W 倍 ヶ所			
整理清掃	床面	4.200 × 3.000 × 1 × 1 = 12.600			
後片付け					
小計					
		12.600			
		m2			

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【115号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【115号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		× 2 × 2 = 2.600	200mm		× 1 × 2 = 0.455
		0.350			
		× 2 × 2 = 1.400			
					D
					0.455 × 0.150 = 0.068
					m3
小計		4.000	小計		0.455
		m			m2
<鉄筋工事>		【115号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【115号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	18.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		× 2.0 = 36.000
D10		× 3.0 × 2.0 = 3.900	D10 横向		
		× 6.0 × 2.0 = 4.200			
<鉄筋工事>					
鉄筋加工組立					
梁貫通補強					
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計 8.100			
4t車		kg 0.560			
		t 0.005			
		4%割増 0.004			
小計		0.004	小計		36.000
		t			本

仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【115号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【115号棟】 和便器穴埋め				
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠		W	W	倍	ヶ所	
コンクリート	650*350	0.650 ×	0.350 ×	0.150	× 2.0 =	0.068	壁式構造	和便器	0.650 ×	0.350	× 1 ×	2 =	0.455
スランフ <sup>18</sup>							地下軸部						
強度24N													
							<型枠工事>						
							型枠運搬						
<コンクリート工事>							4t者						
コンクリート													
打設手間													
小型構造物													
10m3未満													
小計						0.068	小計						0.455
						m3							m2
<タイル工事>		【115号棟】											
床モザイクタイル張り		W	W		倍	ヶ所							
50角	床面	0.650 ×	0.350		× 1 ×	2 =	0.455						
<左官工事>													
床コンクリート													
直均し仕上げ													
金こて													
薄張物下地													
小計						0.455							
						m2							

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【115号棟】			
和式便器		A	倍	ヶ所	
(撤去)		1.000 ×	×	1 ×	1 = 2.000
<仕上ユニット>					
様式便器					
(新設)					
小計					2.000
					ヶ所
<撤去工事>		【115号棟】			
紙巻き器		A	倍	ヶ所	
(撤去)		1.000 ×	×	1 ×	1 = 2.000
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小計					2.000
					ヶ所

仕様	場所		仕様	場所	
<電気工事>		【115号棟】	<機械工事>		【115号棟】
コンセント新設		A	排水口繋ぎこみ		A
		1.000 ×	排水位置変更		1.000 ×
		× 1 × 2 = 2.000			× 1 × 2 = 2.000
小計			小計		
		2.000			2.000
		ヶ所			ヶ所
<電気工事>		【115号棟】	<機械工事>		【115号棟】
配線工事		L	給水管工事		A
EM-EEF		1.840 ×	25A		1.000 ×
2.0-3C		× 2 × 1 = 3.680	配管繋ぎこみ		× 1 × 2 = 2.000
<電気工事>					
メタルモール					
小計			小計		
		3.680			2.000
		m			ヶ所

場所	【118号棟】	<直接仮設>										
		通路養生	整理清掃	養生	整理清掃		内部仕上足場					
		(搬出入路)	後片付け	(内部改修)	後片付け		(改修)					
			(搬出入路)		(内部改修)		脚立足場					
					複合改修		(一般)					
		10.080	10.080	16.400	16.400		2.548					
		10.080	10.080	16.400	16.400		2.548					
小 計		10.1	10.1	16.4	16.4		2.5					
		m2	m2	m2	m2		m2					
場所	【118号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>			<コンクリート工事>		<型枠工事>			
	和便器	コンクリート	コンクリート	異形棒鋼	鉄筋加工組立	鉄筋運搬費	(打込式)	レディーミスト	コンクリート	普通合板型枠	型枠運搬	
	穴埋め	カッター切り	はつり	SD295A	梁貫通補強	4t車	金属系	コンクリート	打設手間	壁式構造	4t者	
			200mm	50t未満			差筋アンカー	スランフ <sup>o</sup> 18	小型構造物	地下軸部		
			D10			D10 横向	強度24N	10m3未満				
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228	
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228	
小 計		2.0	0.2	0.01	0.01	0.01	18	0.03	0.03	0.2	0.2	
		m	m2	t	t	t	本	m3	m3	m2	m2	

場所	【118号棟】	<タイル工事>			<仕上ユニット>								
		床モザイクタイル張り	床コンクリート		様式便器	紙巻き器							
		50角	直均し仕上げ		(新設)	(新設)							
			金こて 薄張物下地										
		0.228	0.228		1.000	1.000							
		0.228	0.228		1.000	1.000							
小計		0.2	0.2		1.0	1.0							
		m2	m2		ヶ所	ヶ所							
場所	【118号棟】	<撤去工事>					<産業廃棄物>						
		和式便器	紙巻き器				コンクリート類						
		(撤去)	(撤去)										
		1.000	1.000				0.034						
		1.000	1.000				0.034						
小計		1.0	1.0				0.034						
		ヶ所	ヶ所				m3						

場所	【118号棟】	<電気工事>				<機械工事>						
		コンセント新設	配線工事	メタルモール		排水口繋ぎこみ	給水管工事					
			EM-EEF			排水位置変更	25A					
			2.0-3C				配管繋ぎこみ					
		1.000	4.910	4.910		1.000	1.000					
		1.000	4.910	4.910		1.000	1.000					
小計		1.0	4.9	4.9		1.0	1.0					
		ヶ所	m	m		ヶ所	ヶ所					
場所												
小計												

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【118号棟】	<直接仮設>		【118号棟】
通路養生		W W 倍 ヶ所	内部仕上足場		W W 倍 ヶ所
(搬出入路)		2.400 × 4.200 × 1 × 1 = 10.080	(改修)	床面	2.600 × 0.980 × 1 × 1 = 2.548
			脚立足場		
			(一般)		
<直接仮設>					
整理清掃					
後片付け					
(搬出入路)					
小計		10.080			2.548
		m2			m2
<直接仮設>		【118号棟】			
養生		W W 倍 ヶ所			
整理清掃	床面	4.000 × 4.100 × 1 × 1 = 16.400			
後片付け					
小計		16.400			
		m2			



仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【118号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【118号棟】 和便器穴埋め				
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠		W	W	倍	ヶ所	
コンクリート	650*350	0.650 ×	0.350 ×	0.150	× 1.0 =	0.034	壁式構造	和便器	0.650 ×	0.350	× 1 ×	1 =	0.228
スランプ <sup>o</sup> 18							地下軸部						
強度24N													
							<型枠工事>						
							型枠運搬						
<コンクリート工事>							4t者						
コンクリート													
打設手間													
小型構造物													
10m3未満													
小 計						0.034	小 計						0.228
						m3							m2
<タイル工事>		【118号棟】											
床モザイクタイル張り		W	W		倍	ヶ所							
50角	床面	0.650 ×	0.350		× 1 ×	1 =	0.228						
<左官工事>													
床コンクリート													
直均し仕上げ													
金こて													
薄張物下地													
小 計						0.228							
						m2							

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【118号棟】			
和式便器		A	倍	ヶ所	
(撤去)		1.000 ×	×	1 ×	1 = 1.000
<仕上ユニット>					
様式便器					
(新設)					
小計					1.000
					ヶ所
<撤去工事>		【118号棟】			
紙巻き器		A	倍	ヶ所	
(撤去)		1.000 ×	×	1 ×	1 = 1.000
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小計					1.000
					ヶ所

仕様	場所		仕様	場所	
<電気工事>		【118号棟】	<機械工事>		【118号棟】
コンセント新設		A	排水口繋ぎこみ		A
		1.000 ×	排水位置変更		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000			× 1 × 1 = 1.000
小計			小計		
		1.000			1.000
		ヶ所			ヶ所
<電気工事>		【118号棟】	<機械工事>		【118号棟】
配線工事		L	給水管工事		A
EM-EEF		1.350 ×	25A		1.000 ×
2.0-3C		1.780 ×	配管繋ぎこみ		
		× 1 × 1 = 1.350			× 1 × 1 = 1.000
		× 2 × 1 = 3.560			
<電気工事>					
メタルモール					
小計			小計		
		4.910			1.000
		m			ヶ所

場所	【124号棟】	<直接仮設>										
	1階	通路養生	整理清掃	養生	整理清掃		枠組棚足場					
		(搬出入路)	後片付け	(内部改修)	後片付け		(手すり先行)					
			(搬出入路)		(内部改修)		階高4.0m超					
					複合改修		平家用					
		32.850	32.850	13.502	13.502		2.340					
		32.850	32.850	13.502	13.502		2.340					
小 計		32.9	32.9	13.5	13.5		2.3					
		m2	m2	m2	m2		m2					
場所	【124号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>				<コンクリート工事>		<型枠工事>		
	和便器	コンクリート	コンクリート	異形棒鋼	鉄筋加工組立	鉄筋運搬費	(打込式)	レディーミスト	コンクリート	普通合板型枠	型枠運搬	
	穴埋め	カッター切り	はつり	SD295A	梁貫通補強	4t車	金属系	コンクリート	打設手間	壁式構造	4t者	
			200mm	50t未満			差筋アンカー	スランフ <sup>o</sup> 18	小型構造物	地下軸部		
				D10			D10 横向	強度24N	10m3未満			
		4.000	0.455	0.004	0.004	0.004	36.000	0.068	0.068	0.455	0.455	
		4.000	0.455	0.004	0.004	0.004	36.000	0.068	0.068	0.455	0.455	
小 計		4.0	0.5	0.01	0.01	0.01	36	0.07	0.07	0.5	0.5	
		m	m2	t	t	t	本	m3	m3	m2	m2	

場所	【124号棟】	<タイル工事>	<左官工事>		<仕上ユニット>							
	1階	床モザイクタイル張り	床コンクリート		様式便器	紙巻き器	天井ケイカル板					
		50角	直均し仕上げ		(新設)	(新設)	張り t=6.0					
			金こて									
		薄張物下地										
		0.455	0.455		2.000	2.000	2.233					
		0.455	0.455		2.000	2.000	2.233					
小 計		0.5	0.5		2.0	2.0	2.2					
		m2	m2		ヶ所	ヶ所	m2					
場所	【124号棟】	<撤去工事>			<産業廃棄物>							
	1階	和式便器	紙巻き器		コンクリート類	がれき類						
		(撤去)	(撤去)			ケイカル板						
		2.000	2.000		0.068	2.233						
		2.000	2.000		0.068	2.233						
小 計		2.0	2.0		0.068	2.233						
		ヶ所	ヶ所		m3	m2						

場所	【124号棟】					<機械工事>						
	1階	コンセント新設	配線工事	メタルモール		排水口繋ぎこみ	給水管工事					
			EM-EEF			排水位置変更	25A					
			2.0-3C				配管繋ぎこみ					
		2.000	16.730	3.680		2.000	2.000					
		2.000	16.730	3.680		2.000	2.000					
小計		2.0	16.7	3.7		2.0	2.0					
		ヶ所	m	m		ヶ所	ヶ所					
場所												
小計												

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【124号棟】 1階	<直接仮設>		【124号棟】 1階
通路養生		W W 倍 ヶ所	枠組棚足場		W W 倍 ヶ所
(搬出入路)		1.500 × 9.400 × 1 × 1 = 14.100	(手すり先行)	床面	1.000 × 2.340 × 1 × 1 = 2.340
		1.500 × 11.400 × 1 × 1 = 17.100	階高4.0m超		
		1.500 × 1.100 × 1 × 1 = 1.650	平家用		
<直接仮設>					
整理清掃					
後片付け					
(搬出入路)					
小 計					2.340
					m2
<直接仮設>		【124号棟】 1階			
養生		W W 倍 ヶ所			
整理清掃	床面	3.140 × 4.300 × 1 × 1 = 13.502			
後片付け					
小 計					13.502
					m2

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【124号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【124号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		× 2 × 2 = 2.600	200mm		× 1 × 2 = 0.455
		0.350			
		× 2 × 2 = 1.400			
					D
					0.455 × 0.150 = 0.068
					m3
小計		4.000	小計		0.455
		m			m2
<鉄筋工事>		【124号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【124号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	18.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		× 2.0 = 36.000
D10		× 3.0 × 2.0 = 3.900	D10 横向		
		× 6.0 × 2.0 = 4.200			
<鉄筋工事>					
鉄筋加工組立					
梁貫通補強					
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計 8.100			
4t車		kg 0.560			
		t 0.005			
		4%割増 0.004			
小計		0.004	小計		36.000
		t			本

仕様	場所						仕様	場所							
<コンクリート工事>		【124号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【124号棟】 和便器穴埋め						
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠		W	W	倍	ヶ所			
コンクリート	650*350	0.650	×	0.350	×	0.150	× 2.0 =	0.068	壁式構造	和便器	0.650	×	0.350	× 1 × 2 =	0.455
スランp18									地下軸部						
強度24N															
									<型枠工事>						
									型枠運搬						
<コンクリート工事>									4t者						
コンクリート															
打設手間															
小型構造物															
10m3未満															
小 計								0.068	小 計						0.455
								m3							m2
<タイル工事>		【124号棟】 1階					<仕上ユニット>		【124号棟】 1階						
床モザイクタイル張り		W	W	倍	ヶ所			天井ケイカル板		W	W	倍	ヶ所		
50角	床面	0.650	×	0.350	×	1 × 2 =	0.455	張り t=6.0	1階	0.950	×	2.350	× 1 × 1 =	2.233	
									天井						
<左官工事>															
床コンクリート									<撤去工事>						
直均し仕上げ									天井ポット撤去						
金こて															
薄張物下地															
小 計								0.455	小 計						2.233
								m2							m2

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【124号棟】 1階			
和式便器		A			
(撤去)		1.000 ×			
<仕上ユニット>					
様式便器					
(新設)					
小計					
<撤去工事>		【124号棟】 1階	<電気工事>		【124号棟】 1階
紙巻き器		A	コンセント新設		A
(撤去)		1.000 ×			1.000 ×
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小計			小計		



場所	【124号棟】	<直接仮設>										
	2階	通路養生	整理清掃	養生	整理清掃		内部仕上足場					
		(搬出入路)	後片付け	(内部改修)	後片付け		(改修)					
		(搬出入路)			(内部改修)		脚立足場					
					複合改修		(一般)					
		41.850	41.850	22.869	22.869		2.538					
		41.850	41.850	22.869	22.869		2.538					
小計		41.9	41.9	22.9	22.9		2.5					
		m2	m2	m2	m2		m2					
場所	【124号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>				<コンクリート工事>		<型枠工事>		
	和便器	コンクリート	コンクリート	異形棒鋼	鉄筋加工組立	鉄筋運搬費	(打込式)	レディーミスト	コンクリート	普通合板型枠	型枠運搬	
	穴埋め	カッター切り	はつり	SD295A	梁貫通補強	4t車	金属系	コンクリート	打設手間	壁式構造	4t者	
			200mm	50t未満			差筋アンカー	スランフ <sup>o</sup> 18	小型構造物	地下軸部		
				D10			D10 横向	強度24N	10m3未満			
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228	
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228	
小計		2.0	0.2	0.01	0.01	0.01	18	0.03	0.03	0.2	0.2	
		m	m2	t	t	t	本	m3	m3	m2	m2	

場所	【124号棟】	<タイル工事>	<左官工事>		<仕上ユニット>							
	2階	床モザイクタイル張り	床コンクリート		様式便器	紙巻き器						
		50角	直均し仕上げ		(新設)	(新設)						
			金こて 薄張物下地									
		0.228	0.228		1.000	1.000						
		0.228	0.228		1.000	1.000						
小計		0.2	0.2		1.0	1.0						
		m2	m2		ヶ所	ヶ所						
場所	【124号棟】	<撤去工事>			<産業廃棄物>							
	2階	和式便器	紙巻き器		コンクリート類							
		(撤去)	(撤去)									
		1.000	1.000		0.034							
		1.000	1.000		0.034							
小計		1.0	1.0		0.034							
		ヶ所	ヶ所		m3							

場所	【124号棟】					<機械工事>						
	2階	コンセント新設	配線工事	メタルモール		排水口繋ぎこみ	給水管工事					
			EM-EEF			排水位置変更	25A					
			2.0-3C				配管繋ぎこみ					
		1.000	9.130	1.840		1.000	1.000					
		1.000	9.130	1.840		1.000	1.000					
小 計		1.0	9.1	1.8		1.0	1.0					
		ヶ所	m	m		ヶ所	ヶ所					
場所												
小 計												

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【124号棟】 2階	<直接仮設>		【124号棟】 2階
通路養生		W W 倍 ヶ所	内部仕上足場		W W 倍 ヶ所
(搬出入路)		1.500 × 5.000 × 1 × 1 = 7.500	(改修)	床面	2.440 × 1.040 × 1 × 1 = 2.538
		1.500 × 8.000 × 1 × 1 = 12.000	脚立足場		
		1.500 × 4.000 × 1 × 1 = 6.000	(一般)		
		1.500 × 8.700 × 1 × 1 = 13.050			
<直接仮設>		1.500 × 2.200 × 1 × 1 = 3.300			
整理清掃					
後片付け					
(搬出入路)					
小 計		41.850			2.538
		m2			m2
<直接仮設>		【124号棟】 2階			
養生		W W 倍 ヶ所			
整理清掃	床面	6.930 × 3.300 × 1 × 1 = 22.869			
後片付け					
小 計		22.869			
		m2			



仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【124号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【124号棟】 和便器穴埋め				
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠		W	W	倍	ヶ所	
コンクリート	650*350	0.650 ×	0.350 ×	0.150	× 1.0 =	0.034	壁式構造	和便器	0.650 ×	0.350	× 1 ×	1 =	0.228
スランp18							地下軸部						
強度24N													
							<型枠工事>						
							型枠運搬						
<コンクリート工事>							4t者						
コンクリート													
打設手間													
小型構造物													
10m3未満													
小 計						0.034	小 計						0.228
						m3							m2
<タイル工事>		【124号棟】 2階											
床モザイクタイル張り		W	W		倍	ヶ所							
50角	床面	0.650 ×	0.350		× 1 ×	1 =	0.228						
<左官工事>													
床コンクリート													
直均し仕上げ													
金こて													
薄張物下地													
小 計						0.228							
						m2							



