数 量 算 出 計 算 書

黒石原（Ｒ７）自動車訓練場道路補修工事

名　　称	摘 要 ・ 規 格	数 量	単位	数 量 算 出 根 拠			備　　考
Ⅰ　土木工事							
1　アスファルト舗装工							
アスファルト舗装	t=50　密粒度As混合物(13)	406	㎡	a箇所(207.88㎡)+b箇所(198.21㎡)＝406.09	406.09	㎡	仕様書内記載
2　路盤工							
不陸整生	40mm以上46mm未満　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40	406	㎡	アスファルト舗装参照	406.09	㎡	
3　撤去工							
(1)　舗装版破砕・積込み	t=50　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	406	㎡	アスファルト舗装参照	406.09	㎡	
(2)　舗装版切断	t=50　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	20	m	既設舗装接地面　5m×4箇所＝20m	20	m	
(3)　運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	20	㎥	表層撤去面積406.09㎡×厚み0.05m＝20.3045㎥	20.3045	㎥	
4　産業廃棄物処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	48	t	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻体積20.3045㎥×標準密度2.35t/㎥=47.715575t	47.715575	t	