数　量　算　出　計　算　書

北熊本（Ｒ７）中継所警報装置補修工事

名　　称	摘　要　・　規　格	数　量	単位	数　量　算　出　根　拠			備　　考
Ⅰ　電気通信工事							
１　屋外固定カメラシステム	CH-1740FDHW-0T6						
屋外固定カメラアッセンブリ	カメラハウジング・カメラ・レンズ・調整含	8	台	4台×2か所	8	台	
固定金具	半固定雲台・張り出し金具	8	台	4台×2か所	8	台	
付属ケーブル	L=20m	8	台	4台×2か所	8	台	
屋外固定カメラ用LED投光器		8	台	4台×2か所	8	台	
２　屋外可動カメラシステム	PCH-107HU-0T14A型						
可動カメラ	高速旋回一体型・LED照明付	4	台	2台×2か所	4	台	
可動カメラ付属ケーブル	L=20m	4	台	2台×2か所	4	台	
３　屋内可動カメラシステム	PTC-103HU-23N-0T4型						
可動カメラ	高速旋回一体型・LED照明付	2	台	1台×2か所	2	台	
可動カメラ付属ケーブル	L=20m	2	台	1台×2か所	2	台	
監視カメラ接続箱	インターフェイスボックス	2	台	1台×2か所	2	台	
４　集音マイク	取付金具含　トランペットホーン	12	台	6台×2か所	12	台	
５　警告拡声器本体	取付金具含　SC-730	2	台	1台×2か所	2	台	
６　警告拡声器収納ケース		2	台	1台×2か所	2	台	
７　投光器	取付金具含　JAW-0	8	台	4台×2か所	8	台	