

(数量計算書)

直接工事費

建築工事					
名称	摘要	数量	単位	数量計算	備考
(直接仮設)					
部分養生	石、タイル、フローリング等	3.5	延㎡	1.81*1.96	
竣工時清掃	事務所ビル等	3.5	延㎡	1.81*1.96	
(タイル)					
タイル張り	100角 平	3.3	㎡	1.81*1.96-07*0.38	
タイル張り	100角 内幅木	0.7	㎡	1.81*0.1+1.96*0.1+1.81*0.1+1.96*0.1-0.785*0.1	
(塗装)					
内壁塗装	EP-G	16.1	㎡	1.81*2.34+1.96*2.34+1.81*2.34+1.96*2.34-0.785*2	
天井塗装	NAD	3.5	㎡	1.81*1.96	
(内外装)					
壁 けい酸カルシウム板張り	t=8mm 断熱材・遮音シート含む	9.6	㎡	1.81*1.38+1.96*1.38+1.81*1.38+1.96*1.38-0.785*1.04	
天井 シーリングボード張り	t=9.5mm	3.5	㎡	1.81*1.96	
廻り縁新設		7.5	m	1.81+1.96+1.81+1.96	
(ユニット及びその他)					
トイレブース新設	1810*1915	1.0	式	図8/18	
トイレブース新設	2670*1915	1.0	式	図18/18	
(撤去)					
床タイル撤去	50角タイル	3.3	㎡	1.8*1.96-07*0.38	
壁タイル撤去	ユニットタイル 200*100	1.4	㎡	1.81*0.2+1.96*0.2+1.81*0.2+1.96*0.2-0.785*0.2	
ケイカル板・吹付タイル撤去		9.6	㎡	1.81*1.38+1.96*1.38+1.81*1.38+1.96*1.38-0.785*1.04	
シーリングボード(NAD塗装)撤去		3.5	㎡	1.81*1.96	
既存塗膜除去	コンクリート壁部	5.8	㎡	1.81*0.86+1.96*0.86+1.81*0.86+1.96*0.86-0.785*0.86	
廻り縁撤去		7.5	m	1.81+1.96+1.81+1.96	
トイレブース撤去		2.0	箇所		
鏡撤去		1.0	箇所		
モルタル補修		1.0	式		



