（数量計算書）　　直接工事費

機械設備工事

名　称	摘　要	数 量	単位	数量計算	備 考
（空気調和設備）					
パッケージ形空気調和機（ACP-1、2）	28kw以下　屋外機	2.00	台		
パッケージ形空気調和機（ACP-3）	25kw以下　屋外機	1.00	台		
パッケージ形空気調和機（ACP-2-2）	4.5kw以下　天吊り	1.00	台		
パッケージ形空気調和機（ACP-3-2・3）	5.6kw以下　天吊り	2.00	台		
パッケージ形空気調和機（ACP-3-1）	7.1kw以下　天吊り	1.00	台		
パッケージ形空気調和機（ACP-1-1、2-1）	8.0kw以下　天吊り	5.00	台		
（撤去工事）					
重量機器撤去	28kw以下　屋外機	2.00	台		
重量機器撤去	25kw以下　屋外機	1.00	台		
軽量機器撤去	4.5kw以下　屋内機	1.00	台		
軽量機器撤去	5.6kw以下　屋内機	2.00	台		
軽量機器撤去	7.1kw以下　屋内機	1.00	台		
軽量機器撤去	8.0kw以下　屋内機	5.00	台		
（機器搬入）					
機器搬入費		1.00	式		
（その他工事）					
冷媒回収及び破壊処理		1.00	式		