

(数量計算書)

直接工事費

機械設備工事					
名称	摘要	数量	単位	数量計算	備考
(配管工事)					
配管用炭素鋼鋼管	SGP-20A	240.00	m	4m/箇所 × 60箇所	
(保温工事)					
冷温水管	天井内	176.00	m	4m/箇所 × 44箇所	
冷温水管	ピット内	64.00	m	4m/箇所 × 16箇所	
コイルユニット		60.00	台	図「4/4」参照	
(空気調和設備)					
コイルユニット交換	CF-31N2B	12.00	台	図「4/4」参照	
コイルユニット交換	CF-42N2B	15.00	台	図「4/4」参照	
コイルユニット交換	CF-62N2B	29.00	台	図「4/4」参照	
コイルユニット交換	CF-84N2B	3.00	台	図「4/4」参照	
コイルユニット交換	CSR-21N2B	1.00	台	図「4/4」参照	
(撤去)					
配管撤去	SGP-20A	240.00	m	4m/箇所 × 60箇所	
保温撤去	天井内	176.00	m	4m/箇所 × 44箇所	
保温撤去	ピット内	64.00	m	4m/箇所 × 16箇所	
(その他)					
天井ボード撤去・復旧		72.20	m ²	910*910=0.82m ² /枚 1.64m ² (2枚) × 44=72.2m ²	
産業廃棄物処分		1.00	式		