数　量　表

リアクトル・コンデンサ取替工事

番号	名称	摘要	単位	数量	備考
	直列リアクトル	1.91kvar L=6%	台	2	高圧コンデンサ盤No,1-2
	高圧進相コンデンサ	31.9kvar　L=6%用	台	2	高圧コンデンサ盤No,1-2
	高圧進相コンデンサ	53.2kvar　L=6%用	台	1	高圧コンデンサ盤No,3
	直列リアクトル撤去	1.91kvar L=6%	台	2	高圧コンデンサ盤No,1-2
	高圧進相コンデンサ撤去	31.9kvar　L=6%用	台	2	高圧コンデンサ盤No,1-2
	高圧進相コンデンサ撤去	53.2kvar　L=6%用	台	1	高圧コンデンサ盤No,3
	機器運搬搬入費		式	1	新設リアクトル2台、コンデンサ3台
	耐圧試験		式	1	新設リアクトル2台、コンデンサ3台
	PCB検体費		検体	6	撤去分5台+保管分1台
	絶縁油処理費		台	6	撤去分5台+保管分1台