

市場価格調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊湯布院駐屯地
第404会計隊湯布院派遣隊長 殿

令和7年7月31日

¥ _____ (税抜)

納入(履行)場所： 湯布院駐屯地

住 所

納入(履行)期限： 令和7年12月22日

会社名

代表者

押印省略時担当者名

連絡先

番号	件 名	規 格	単位	数量	税抜単価	金 額	備考
1	湯布院駐屯地便所改修工事	仕様書のとおり	ST	1.00			
2		一位代価は内訳書のとおり					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
	小 計						税抜

内訳書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
建築改修工事									
1		仮設工事							
(1)	㎡	複合改修							
		普通作業員		0.003	人				
		大工		0.002	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
(2)	㎡	養生・整理清掃後片付け							
		小規模・複雑							
		普通作業員		0.011	人				
		軽作業員		0.054	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
2		タイル							
(1)	㎡	床モザイクタイル							
		50mm角							
		モザイクタイル	300×300	11.500	シート				
		セメント		4.000	kg				
		粗骨材	砂	0.003	㎡				
		タイル工		0.190	人				
		普通作業員		0.070	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							

内訳書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
3 金属									
(1) 天井点検口新設	箇所	450角							
		点検口	450角	1.000	個				
		内装工		0.150	人				
		その他	(材+労)×20%	1.000	式				
		小計							
4 左官									
(1) 土間防水モルタル補修	箇所	差し筋70カ、ワイヤメッシュ		1.000	箇所				
(2) アスファルト防水	箇所			1.000	箇所				
(3) ウレタン防水塗床	m ²			1.000	m ²				
5 建具									
(1) トレブース新設	組	4号建物		1.000	組				
(2) トレブース新設	組	26号建物		1.000	組				
(3) トレブース新設	組	67号建物		1.000	組				
(4) トレブース新設	組	72号建物		1.000	組				
(5) トレブース新設	組	75号建物		1.000	組				
(6) トレブース新設	組	77号建物女子トイレ		1.000	組				
(7) トレブース新設	組	94号建物		1.000	組				
(8) トレブース開勝手変更	箇所	68号、69号、100号、103号建物		1.000	箇所				
(9) アウトセット片引き戸新設	箇所	77号建物男子トイレ		1.000	箇所				

内訳書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
6									
(1) 撤去工事									
	m ²	床厚30cm							
		普通作業員		0.030	人				
		はつり工		0.125	人				
		ピッカハマ		0.125	日				※1の一位代価と単価は等しい
		空気圧縮機運転	可搬式、スクリューエッジ付5.0m ³	0.030	日				※2の一位代価と単価は等しい
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
		※1 ピッカハマ							
		機械損料		1.000	運転日				
		※2 空気圧縮機運転	可搬式、スクリューエッジ付5.0m ³						
		機械損料		1.560	供用日				
		燃料	軽油	33.100	L				

内訳書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
(2) カッター入れ	m	モルタル面							
		はつり工		0.030	人				
		コンクリートカッター運転	手動式プレート径20cm	0.030	日				※3の一位代価と単価は等しい
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
		※3 コンクリートカッター運転	手動式プレート径20cm						
		機械損料		1.670	供用日				
		燃料	ガソリン	1.380	L				
(3) 床タイル撤去	m ²	下地モルタル共							
		普通作業員		0.025	人				
		はつり工		0.100	人				
		ピックハンマ		0.100	日				
		空気圧縮機運転	可搬式スクリューエンジン掛5.0m ²	0.025	日				※2一位代価と単価は等しい
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
		※2 空気圧縮機運転	可搬式スクリューエンジン掛5.0m ²						
		機械損料		1.560	供用日				
		燃料	軽油	33.100	L				

内訳書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
電気改修工事									
1		配管工事							
(1)	m	A型 1種金属線び	A型 (材)×0.02	1.000	m				
		雑材料		1.000	式				
		電工		0.070	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
(2)	m	PF16 合成樹脂製可とう電線管 (PF)		1.000	m				
(3)	個	100×100×100 アルボックス	150×150×100準用 100角	1.000	個				
		雑材料	(材)×0.02	1.000	式				
		電工		0.200	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
(4)	個	B型 ジョイントボックス		1.000	個				
2		配線工事							
(1)	m	EM-EF2.0-3C 600V絶縁ケーブル(管内配線)	EM-EF2.0-3C	1.100	m				
		雑材料	(材)×0.03	1.000	式				
		電工		0.021	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
(2)	m	EM-EF2.0-3C 600V絶縁ケーブル(木造部57-7 止め)	EM-EF2.0-3C	1.100	m				
		雑材料	(材)×0.03	1.000	式				
		電工		0.030	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							

内訳書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
3		電灯設備							
(1)	個	2P15A 125V E付							
		接地引掛埋込コンセント	WF2315WK	1.000	個				
		樹脂プレート	WN6002W010 (10個入り)	1.000	個				
		取付枠	WTF3710K	1.000	個				
		メタルモールスイッチボックス	DZB261K	1.000	個				
		雑材料	(材)×0.02	1.000	式				
		電工		0.067	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
(2)	個	2P15A 125V 照明スイッチ付							
		埋込コンセント	WN1001010 (10個入り)	1.000	個				
		片切ほたるスイッチ	WNH5151	1.000	個				
		樹脂プレート	WN6002W010 (10個入り)	1.000	個				
		取付枠	WTF3710K	1.000	個				
		メタルモールスイッチボックス	DZB261K	1.000	個				
		雑材料	(材)×0.02	1.000	式				
		電工		0.081	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
(3)	個	20A 30mA							
		漏電ブレーカー	BJS203IN	1.000	個				
		雑材料	(材)×0.02	1.000	式				
		電工		0.125	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							

内訳書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
4 撤去工事									
(1) コンセント撤去 (再使用しない)	個	2P15A 125V 労務	(新設労務) × 0.3	1.000	式				
		その他	(労) × 20%	1.000	式				
		小計							
(2) コンセント撤去 (再使用しない)	個	3P30A 250V 労務	(新設労務) × 0.3	1.000	式				
		その他	(労) × 20%	1.000	式				
		小計							
(3) スイッチ・コンセント撤去 (再使用しない)	個	2P15A 125V 照明スイッチ付 労務	(新設労務) × 0.3	1.000	式				
		その他	(労) × 20%	1.000	式				
		小計							
(4) プレーカー撤去 (再使用しない)	個	20A 30mA 労務	(新設労務) × 0.3	1.000	式				
		その他	(労) × 20%	1.000	式				
		小計							

内訳書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目		単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
機械改修工事										
1	配管工事									
(1)	給排水配管改修	箇所	4号建物		1.000	箇所				
(2)	給排水配管改修	箇所	26号建物		1.000	箇所				
(3)	給排水配管改修	箇所	67号建物		1.000	箇所				
(4)	給排水配管改修	箇所	68号建物		1.000	箇所				
(5)	給排水配管改修	箇所	69号建物		1.000	箇所				
(6)	給排水配管改修	箇所	72号建物		1.000	箇所				
(7)	給排水配管改修	箇所	75号建物		1.000	箇所				
(8)	給排水配管改修	箇所	77号建物		1.000	箇所				
(9)	給排水配管改修	箇所	86号建物		1.000	箇所				
(10)	給排水配管改修	箇所	94号建物		1.000	箇所				
(11)	給排水配管改修	箇所	96号建物		1.000	箇所				
(12)	給排水配管改修	箇所	98号建物		1.000	箇所				
(13)	給排水配管改修	箇所	100号建物		1.000	箇所				
(14)	給排水配管改修	箇所	103号建物		1.000	箇所				

内訳書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
2		衛生器具設備							
(1)	組	ロータリ式 (紙巻器含む) 大便器	TOTO CS597BMS	1.000	組				
		ロータリ 紙巻器	TOTO CS596BAYR	1.000	組				
		配管工		1.000	個				
		その他	(労)×20%	1.560	人				
		小計		1.000	式				
(2)	組	ワッパハワ式 (紙巻器含む) 大便器	TOTO CS140	1.000	組				
		配管セット	TOTO TSF75LR	1.000	組				
		紙巻器		1.000	個				
		配管工		1.060	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
(3)	組	TOTO TCF6623 ウォッシュレット	TOTO TCF6623	1.000	組				
		配管工		0.250	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
(4)	個	INAX CW-PB21-NE ウォッシュレット (官給品支給) 配管工		0.250	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				

内訳書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
3		はつり工事							
(1)	箇所	貫通口28mm 厚200mm程度 特殊作業員		0.280	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
(2)	箇所	貫通口50mm 厚200mm程度 特殊作業員		0.320	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
4		撤去工事							
(1)	箇所	タンク式 配管工		0.555	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
(2)	箇所	洗浄弁式 配管工		0.402	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小計							
産業廃棄物処分等									
(1)	式	産業廃棄物収集運搬処理		1.000	式				
(2)	式	石綿含有建材事前調査報告		1.000	式				
		大分県への手続き							