

数量計算書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考	
建築改修工事						
1	仮設工事					
(1)	墨出し	複合改修	m ² 35.9	4号建物 $3 \times 0.9 =$ 2.70 26号建物 $2.15 \times 0.9 =$ 1.94 67号建物 $3.1 \times 1.05 =$ 3.26 68号建物 $0.85 \times 1.25 =$ 1.06 69号建物 $0.7 \times 0.4 \times 2 =$ 0.56 72号建物 $2.5 \times 1 =$ 2.50 75号建物 $1.55 \times 0.93 =$ 1.44 77号建物 $(1.1 \times 1.45) + (1.1 \times 0.7) =$ 2.37 86号建物 $1.06 \times 1.16 \times 2 =$ 2.46 94号建物 $1.7 \times 1.03 =$ 1.75 96号建物 $0.96 \times 1.06 \times 3 \times 37\text{pt} =$ 9.16 98号建物 $1.36 \times 0.86 =$ 1.17 100号建物 $(0.94 \times 0.94 \times 2) + (0.94 \times 0.98) =$ 2.69 103号建物 $(1.6 \times 1.03) + (1.3 \times 0.96) =$ 2.90	35.94	4/27 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 13/27 14/27 15/27 16/27、17/27 18/27
(2)	養生・整理清掃後片付け	小規模・複雑	m ² 83.5	1(1)と同じ 104号建物 $1.3 \times 4.85 \times 2 =$ 12.61 110号建物 $((1.5 \times 3.83) + (1.5 \times 2)) \times 4 =$ 34.98	83.53	27/27
2	タイル					
(1)	床モザイクタイル	50mm角	m ² 8.3	4号建物 $0.4 \times 0.7 \times 1 \text{箇所} =$ 0.28 67号建物 $0.4 \times 0.7 \times 2 \text{箇所} =$ 0.56 68号建物 $0.4 \times 0.7 \times 1 \text{箇所} =$ 0.28 69号建物 $0.4 \times 0.7 \times 2 \text{箇所} =$ 0.56 72号建物 $0.4 \times 0.7 \times 2 \text{箇所} =$ 0.56 77号建物 $0.4 \times 0.7 \times 3 \text{箇所} =$ 0.84 86号建物 $0.4 \times 0.7 \times 2 \text{箇所} =$ 0.56 94号建物 $0.4 \times 1.1 \times 1 \text{箇所} =$ 0.44 96号建物 $0.4 \times 0.7 \times 3 \text{箇所} \times 37\text{pt} =$ 2.52 98号建物 $0.4 \times 0.7 \times 1 \text{箇所} =$ 0.28 100号建物 $0.4 \times 0.7 \times 3 \text{箇所} =$ 0.84 103号建物 $0.4 \times 0.7 \times 2 \text{箇所} =$ 0.56	8.28	4/27 6/27 7/27 8/27 9/27 11/27 12/27 13/27 14/27 15/27 16/27、17/27 18/27

数量計算書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	規格	単位	数量	計算式			備考
3 金属							
(1) 天井点検口新設	450角	箇所	6.0	68号建物 94号建物 98号建物 100号建物	1箇所 1箇所 2箇所 2箇所	6.00	20/27 22/27 24/27 25/27
4 左官							
(1) 土間防水モルタル補修	差し筋アソカー、ワイヤーメッシュ	箇所	31.0	4(1)+4(2)		31.00	
(2) アスファルト防水		箇所	20.0	67号建物 68号建物 77号建物 96号建物 100号建物 103号建物	2箇所 1箇所 3箇所 3箇所×3707 3箇所 2箇所	2.00 1.00 3.00 9.00 3.00 2.00	20.00 6/27 7/27 11/27 14/27 16/27、17/27 18/27
(3) ウレタン防水塗床		m ²	1.4	75号建物	1.55×0.93=	1.44	10/27
5 建具							
(1) トレブース新設	4号建物	組	1.0	4号建物		1.00	4/27
(2) トレブース新設	26号建物	組	1.0	26号建物		1.00	5/27
(3) トレブース新設	67号建物	組	1.0	67号建物		1.00	6/27
(4) トレブース新設	72号建物	組	1.0	72号建物		1.00	9/27
(5) トレブース新設	75号建物	組	1.0	75号建物		1.00	10/27
(6) トレブース新設	77号建物女子トイレ	組	1.0	77号建物女子		1.00	11/27
(7) トレブース新設	94号建物	組	1.0	94号建物		1.00	13/27
(8) トレブース開勝手変更	68号、69号、100号、103号建物	箇所	7.0	68号建物 69号建物 100号建物 103号建物	1箇所 2箇所 男子2箇所 女子1箇所 女子1箇所	7.00	7/27 8/27 16/27、17/27 18/27
(9) アウトセット片引き戸新設	77号建物男子トイレ	箇所	1.0	77号建物		1.00	11/27

数量計算書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	規格	単位	数量	計算式				備考	
6	撤去工事								
(1)	コンクリートはつり	床厚30cm	m ²	0.8	26号建物 75号建物	厚10cmのため3で割る 1×0.9÷3= 0.93×0.55=	0.30 0.51	0.81 10/27	5/27 10/27
(2)	カッター入れ	モルタル面	m	64.6	4号建物 67号建物 68号建物 69号建物 72号建物 77号建物 86号建物 94号建物 96号建物 98号建物 100号建物 103号建物	(0.4+0.7) ×2×1箇所= (0.4+0.7) ×2×2箇所= (0.4+0.7) ×2×1箇所= (0.4+0.7) ×2×2箇所= (0.4+0.7) ×2×2箇所= (0.4+0.7) ×2×3箇所= (0.4+0.7) ×2×2箇所= (0.4+1.1) ×2×1箇所= (0.4+0.7) ×2×3箇所×37#7= (0.4+0.7) ×2×1箇所= (0.4+0.7) ×2×3箇所=	2.20 4.40 2.20 4.40 4.40 6.60 4.40 3.00 19.80 2.20 6.60 4.40	64.60	4/27 6/27 7/27 8/27 9/27 11/27 12/27 13/27 14/27 15/27 16/27、17/27 18/27
(3)	床タイル撤去	下地モルタル共	m ²	8.3	2(1)と同じ			8.28	
電気改修工事									
1	配管工事								
(1)	1種金属線び	A型	m	248.8	26号建物 67号建物 68号建物 69号建物 72号建物 75号建物 77号建物 94号建物 96号建物 98号建物 100号建物 103号建物 104号建物 110号建物	5m 2m 3m 4.5m+2.5m 4m 2m 5.8m 2m 6m×37#7 女子2m+男子2m 男子7m+女子5m 8m 16m×27#7 36m×47#7	5.00 2.00 3.00 7.00 4.00 2.00 5.80 2.00 18.00 4.00 12.00 8.00 32.00 144.00	248.80	19/27 19/27 20/27 20/27 21/27 21/27 22/27 22/27 23/27 24/27 25/27 26/27 27/27 27/27

数量計算書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	規格	単位	数量	計算式				備考	
(2)	合成樹脂製可とう電線管 (PF)	PF16	m	100.0	67号建物	20m	20.00	100.00	19/27
					68号建物	2m	2.00		20/27
					69号建物	5m	5.00		20/27
					72号建物	8.5m	8.50		21/27
					75号建物	1m	1.00		21/27
					77号建物	8m	8.00		22/27
					94号建物	1.5m	1.50		22/27
					96号建物	12m×37㎡	36.00		23/27
					98号建物	男子1m+女子1m	2.00		24/27
					100号建物	男子10m+女子6m	16.00		25/27
					104号建物	20m×27㎡	40.00		27/27
					110号建物	18m×47㎡	72.00		27/27
(3)	プルボックス	100×100×100	個	20.0	69号建物	1個	1.00	20.00	20/27
					96号建物	1個×37㎡	3.00		23/27
					100号建物	男子2個+女子2個	4.00		25/27
					104号建物	2個×27㎡	4.00		27/27
					110号建物	2個×47㎡	8.00		27/27
(4)	ジョイントボックス	B型	個	17.0	26号建物	1個	1.00	17.00	19/27
					104号建物	2個×27㎡	4.00		27/27
					110号建物	3個×47㎡	12.00		27/27
2	配線工事								
(1)	600V絶縁ケーブル(管内配線)	EM-EEF2.0-3C	m	348.8	1(1)+1(2)		348.80		
(2)	600V絶縁ケーブル(木造部ステア #止め)	EM-EEF2.0-3C	m	5.0	26号建物	5m	5.00	19/27	

数量計算書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目		規格	単位	数量	計算式			備考	
3	電灯設備								
(1)	埋込コンセント (マルチモジュール)	2P15A 125V E付	個	60.0	26号建物	1個	1.00	60.00	19/27
					67号建物	1個	1.00		19/27
					68号建物	1個	1.00		20/27
					69号建物	2個	2.00		20/27
					72号建物	1個	1.00		21/27
					75号建物	1個	1.00		21/27
					77号建物	2個	2.00		22/27
					94号建物	1個	1.00		22/27
					96号建物	3個×37㎡	9.00		23/27
					98号建物	男子1個+女子1個	2.00		24/27
					100号建物	男子3個+女子2個	5.00		25/27
					103号建物	2個	2.00		26/27
					104号建物	4個×27㎡	8.00		27/27
					110号建物	6個×47㎡	24.00		27/27
(2)	埋込スイッチ・コンセント (マルチモジュール)	2P15A 125V 照明スイッチ付	個	2.0	77号建物	2箇所		2.00	22/27
(3)	漏電ブレーカー	20A 30mA	個	9.0	96号建物	1箇所×37㎡	3.00	9.00	23/27
					104号建物	2個×27㎡	2.00		27/27
					110号建物	2個×47㎡	4.00		27/27

数量計算書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	規格	単位	数量	計算式			備考
4	撤去工事						
(1)	コンセント撤去（再使用しない）	2P15A 125V	個	2.0	100号建物	男子1個+女子1個	2.00 25/27
(2)	コンセント撤去（再使用しない）	3P30A 250V	個	1.0	72号建物	1個	1.00 21/27
(3)	スイッチ・コンセント撤去（再使用しない）	2P15A 125V 照明スイッチ付	個	2.0	77号建物	2個	2.00 22/27
(4)	ブレーカー撤去（再使用しない）	20A 30mA	個	9.0	96号建物	1個×37㎡	3.00
					104号建物	1個×27㎡	2.00
					110号建物	1個×47㎡	4.00
機械改修工事							
1	配管工事						
(1)	給排水配管改修	4号建物	箇所	1.0		1箇所	1.00 4/27
(2)	給排水配管改修	26号建物	箇所	1.0		1箇所	1.00 5/27
(3)	給排水配管改修	67号建物	箇所	1.0		1箇所	1.00 6/27
(4)	給排水配管改修	68号建物	箇所	1.0		1箇所	1.00 7/27
(5)	給排水配管改修	69号建物	箇所	2.0		2箇所	2.00 8/27
(6)	給排水配管改修	72号建物	箇所	1.0		1箇所	1.00 9/27
(7)	給排水配管改修	75号建物	箇所	1.0		1箇所	1.00 10/27
(8)	給排水配管改修	77号建物	箇所	2.0		2箇所	2.00 11/27
(9)	給排水配管改修	86号建物	箇所	2.0		2箇所	2.00 12/27
(10)	給排水配管改修	94号建物	箇所	1.0		1箇所	1.00 13/27
(11)	給排水配管改修	96号建物	箇所	9.0		3箇所×37㎡	9.00 14/27
(12)	給排水配管改修	98号建物	箇所	1.0		1箇所	1.00 15/27
(13)	給排水配管改修	100号建物	箇所	3.0		男子2箇所+女子1箇所	3.00 16/27, 17/27
(14)	給排水配管改修	103号建物	箇所	2.0		2箇所	2.00 18/27

数量計算書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	規格	単位	数量	計算式			備考		
2	衛生器具設備								
(1)	洋式便器	ポータブル式（紙巻器含む）	組	19.0	4号建物 26号建物 67号建物 68号建物 69号建物 72号建物 75号建物 77号建物 86号建物 94号建物 98号建物 100号建物 103号建物	1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 2箇所 2箇所 1箇所 1箇所 男子2箇所+女子1箇所= 2箇所	1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00	19.00	4/27 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 13/27 15/27 16/27、17/27 18/27
(2)	洋式便器	フッシュバルブ式（紙巻器含む）	組	9.0	96号建物	3箇所×3707＝	9.00	9.00	14/27
(3)	ウォシュレット	TOTO TCF6623	組	24.0	4号建物 26号建物 67号建物 68号建物 69号建物 72号建物 75号建物 77号建物 86号建物 94号建物 96号建物 100号建物 103号建物	1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 男子1箇所 2箇所 1箇所 3箇所×3707＝ 男子2箇所 1箇所	1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 9.00 2.00 1.00	24.00	4/27 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 13/27 14/27 16/27 18/27
(4)	ウォシュレット（官給品支給）	INAX CW-PB21-NE	組	5.0	77号建物 98号建物 100号建物 103号建物	女子1箇所 1箇所 女子2箇所（うち1箇所既設洋式便器） 女子1箇所	1.00 1.00 2.00 1.00	5.00	11/27 15/27 17/27 18/27

数量計算書

工事名：湯布院駐屯地便所改修工事

項目	規格	単位	数量	計算式				備考	
3	はつり工事								
(1)	機械はつり	貫通口28mm 厚200mm程度	箇所	4.0	69号建物 96号建物	1箇所 1箇所×37#7	1.00 3.00	4.00 23/27	20/27 23/27
(2)	機械はつり	貫通口50mm 厚200mm程度	箇所	10.0	77号建物 96号建物	1箇所 3箇所×37#7=	1.00 9.00	10.00	11/27 14/27
4	撤去工事								
(1)	和式便器撤去	タンク式	箇所	3.0	4号建物 26号建物 98号建物	1箇所 1箇所 1箇所	1.00 1.00 1.00	3.00	4/27 5/27 15/27
(2)	和式便器撤去	洗浄弁式	箇所	28.0	67号建物 68号建物 69号建物 72号建物 75号建物 77号建物 86号建物 94号建物 96号建物 100号建物 103号建物	2箇所 1箇所 2箇所 2箇所 1箇所 3箇所 2箇所 1箇所 3箇所×37#7= 2箇所+1箇所= 2箇所	2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 9.00 3.00 2.00	28.00	6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 13/27 14/27 16/27、17/27 18/27
産業廃棄物処分等									
(1)	産業廃棄物収集運搬処理		式	1.0		仕様書による	1.00		
(2)	石綿含有建材事前調査報告		式	1.0		仕様書による	1.00		