





## 積算価格内訳書

工事件名：湯布院駐屯地正門前舗装補修工事

名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備考
1. 土木工事						
(1) 舗装版切断	AS舗装 厚15cm以下	38.7	m			
(2) 舗装版破碎積込	小規模土工	187.6	m <sup>2</sup>			
(3) 路盤掘削	5cm	187.6	m <sup>2</sup>			
(4) 殻運搬	騒音対策不用	9.4	m <sup>3</sup>			
(5) 路盤運搬	DID区間なし 6.5Km以下	9.4	m <sup>3</sup>			
(6) 不陸調整	28mm以上34mm未満	187.6	m <sup>2</sup>			
(7) 基層（車道・路肩部）	厚50mm 幅3.0m超	187.6	m <sup>2</sup>			
(8) 表層（車道・路肩部）	厚50mm 幅3.0m超	187.6	m <sup>2</sup>			
(9) 区画線設置	実線15cm ゼブラ45cm 文字15cm	1.0	式			