

数量計算書

工事名：日出生台演習場避雷針設置役務

項目	規格	単位	数量	計算式	備考
避雷針設置役務					
1 労務費					
避雷針設置	建柱費含	式	1.0	7箇所	7.00
2 避雷針本体					
(1) 厚銅電線管 (G P)	ZGP 36m/m	m	8.0	7箇所	7.00
(2) 同上付属品		式	1.0	7箇所	7.00
(3) P F 管	PF-S-22	m	11.0	7箇所	7.00
(4) 同上付属品		式	1.0	7箇所	7.00
(5) コンクリート柱 (足場ボルト付)	12-19-350	本	1.0	7箇所	7.00
(6) コンクリート根かせ	A1000×170×110	個	1.0	7箇所	7.00
(7) 600Vビニル絶縁電線	1V 5.5sq	m	22.0	7箇所	7.00
(8) 鬼燃線	LH40	m	20.0	7箇所	7.00
(9) 突針	国交省型 LR1	本	1.0	7箇所	7.00
(10) 支持管	側壁型	本	1.0	7箇所	7.00
(11) 支持管取付金物	中間型	本	2.0	7箇所	7.00
(12) 支持管取付金物	底板型	個	1.0	7箇所	7.00
(13) 測定用端子箱	ステンレス製	面	1.0	7箇所	7.00
(14) 接地用銅板	1.5t×900×900	枚	1.0	7箇所	7.00
(15) アース棒	連結式	本	2.0	7箇所	7.00
(16) アース棒	リド端子	本	2.0	7箇所	7.00
(17) アース棒	測定用	本	4.0	7箇所	7.00
(18) 標示板		式	1.0	7箇所	7.00
(19) 消耗品雑材		式	1.0	7箇所	7.00
3 運搬費					
資材運搬		式	1.0	7箇所	7.00
4 諸経費					
		式	1.0		1.00
5 法定福利費					
		式	1.0		1.00