

# 数量表

工事件名：日出生台演習場第3駐車場道路補修工事

名称	規格	数量算出根拠	数量	単位	図面番号
1. 土木工事					
(1)道路舗装					
ア. 不陸調整	掘削含む	掘削： $5 \times 13 \div 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 69 \times 0.15 = 10.35 \text{ m}^2$ 不陸調整： $5 \times 13 \div 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 69 \text{ m}^2$	1.00	式	
イ. 舗装版切斷		$2+5+2=9\text{m}$	1.00	式	
ウ. 型枠		$2.8+11+5+11+2.8=32.6 \times 0.15=4.89$	4.89	m <sup>2</sup>	
エ. 舗装版打設	24-8-20 高炉セメント	$5 \times 13 \div 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 69 \times 0.15 = 10.35$	10.35	m <sup>2</sup>	
オ. 鉄筋メッシュ	D13@200 1×2	$69 \div 2 = 34.5$	35.00	枚	