

数量計算書

工事名：並柳宿舎駐車場整備工事

項目	規格	単位	数量		備考	
1	土木工事					
(1)	縁石設置	地先境界 A型 砕石基礎 幅100cm	m	40.5	10.5+5.4+2.82+3.1+3.2+3.1+2+10.4	40.52 3/3
(2)	雨水桝取替	500×500×H550 グレーチング蓋含む	基	1.0	仕様書による	1.00 3/3
(3)	掘削鋤取り	深さ20cm	m ³	24.8	$((10.5-0.2) \times 10.4) + ((2+3.1-0.1) \times (3.2-0.2)) + ((1.9+0.1) \times 2 \div 2) - (0.5 \times 0.5) \times 0.2$	24.77 3/3
(4)	不陸整正		m ²	123.9	$((10.5-0.2) \times 10.4) + ((2+3.1-0.1) \times (3.2-0.2)) + ((1.9+0.1) \times 2 \div 2) - (0.5 \times 0.5)$	123.87 3/3
(5)	下層路盤	RC-40 t=15cm	m ²	123.9	(4) と同じ	123.87 3/3
(6)	表層	再生密度13 t=4cm	m ²	123.9	(4) と同じ	123.87 3/3
(7)	区画線工	消去含む	式	1.0	仕様書による	1.00 3/3
2	撤去					
(1)	樹木伐根		式	1.0	仕様書による	1.00
(2)	既設遊具撤去	基礎撤去含む	式	1.0	仕様書による	1.00