

# 内 訳 書

工事名：66号建物便所改修工事

項目	規 格	数量	単位	単価 (一位代価)	金額	備考
<b>建築改修工事</b>						
<b>1 仮設工事</b>						
(1) 墨出し	複合改修	26.3	m <sup>2</sup>			
(2) 養生・整理清掃後片付け	小規模・複雑	26.3	m <sup>2</sup>			
(3) 脚立足場		1.0	式			
<b>2 金属</b>						
(1) 軽量鉄骨壁下地	65形 @300 直張り	9.3	m <sup>2</sup>			
(2) コーナー用アルミアングル	15mm	7.8	m			
(3) 天井点検口新設	450角	1.0	箇所			
(4) ステンレス巾木取付	H100 t=0.8	7.1	m			
<b>3 左官</b>						
(1) 建具周囲モルタル充填	片開き出入口扉680×2000周囲50	5.4	m			
<b>4 建具</b>						
(1) 鋼製建具 (取付労務)	片開き出入口扉	1.0	式			
(2) トイレブース解体・復旧工		1.0	式			
<b>5 塗装工</b>						
(1) 間仕切壁塗装	下地処理含む	18.5	m <sup>2</sup>			
(2) RC壁塗装	下地処理含む	1.0	式			
<b>6 内外装</b>						
(1) 壁ケイ酸カルシウム板張り	突付け 8mm	18.5	m <sup>2</sup>			
(2) ビニル巾木取付	H=10cm	1.4	m <sup>2</sup>			
<b>7 撤去工事</b>						
(1) カッター入れ	コンクリート面	5.7	m			
(2) 天井点検口撤去	450角	1.0	箇所			
(3) 研り撤去	RC壁	1.0	式			
<b>建築改修工事合計</b>						
<b>電気改修工事</b>						
<b>1 電灯設備</b>						
(1) 照明器具新設	LSS13-4-21	1.0	台			
(2) 照明器具取付 (再使用)	LSS13-4-21	1.0	台			
(3) 照明及び換気扇スイッチ	1P15A×2	1.0	個			
(4) コンセント	埋込アースターミナル付	2.0	個			
(5) ジョイントボックス	B型	1.0	個			
<b>2 配線工事</b>						
(1) メタルモール	A型	7.0	m			
(2) 600V絶縁ケーブル (天井内配線)	EM-EEF 1.6-3C	9.5	m			
<b>3 撤去工事</b>						
(1) 照明器具撤去 (再使用)	LSS13-4-21	1.0	個			
<b>電気改修工事合計</b>						

# 内 訳 書

工事名：66号建物便所改修工事

項目	規格	数量	単位	単価（一位代価）	金額	備考
<b>機械改修工事</b>						
<b>1</b>	<b>衛生器具設備</b>					
(1)	洗面化粧台	TOTO LDSAS050AAGKG1A	1.0	式		
(2)	シーリング施工		1.0	式		
<b>2</b>	<b>配管工事</b>					
(1)	水道用硬質塩化ビニル管（屋内一般）	SGP-VB 25A	3.5	m		
(2)	硬質ポリ塩化ビニル管（便所配管）	VP 40A	1.5	m		
<b>3</b>	<b>空気調和設備</b>					
(1)	丸型フード	AT-100MG4	1.0	個		
(2)	フレキシブルダクト	口径100 3m	2.0	本		
(3)	ダクト換気扇	天井埋込型	1.0	台		
<b>4</b>	<b>はつり工事</b>					
(1)	機械はつり	貫通口100mm 厚200mm程度	1.0	箇所		
(2)	機械はつり	貫通口38mm 厚200mm程度	1.0	箇所		
(3)	機械はつり	貫通口60mm 厚100～150mm程度	2.0	箇所		
<b>機械改修工事合計</b>						
<b>産業廃棄物処分等</b>						
(1)	産廃処理費		1.0	式		
(2)	コンクリート壁内部検査	X線レントゲン	1.0	式		
(3)	コンクリート壁内部検査	X線レントゲン	1.0	式		
<b>産業廃棄物処分等合計</b>						