

# 一 位 代 価

工事名：66号建物便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
<b>建築改修工事</b>									
<b>1 仮設工事</b>									
(1) 墨出し	㎡	複合改修 普通作業員 大工 その他	(労+雑)×20%	0.003 0.002 1.000	人 人 式				
		小 計							
(2) 養生・整理清掃後片付け	㎡	小規模・複雑 普通作業員 軽作業員 その他	(労+雑)×20%	0.011 0.054 1.000	人 人 式				
		小 計							
(3) 脚立足場	式			1.000	式				
<b>2 金属</b>									
(1) 軽量鉄骨壁下地	㎡	65形 @300 直張り		1.000	㎡				
(2) コーナー用アルミアングル	m	15mm		1.000	m				
(3) 天井点検口新設	箇所	450角 点検口 内装工 その他	450角	1.000 0.150 1.000	個 人 式				
		小 計							
(4) ステンレス巾木取付	m	H100 t=0.8		1.000	m				
<b>3 左官</b>									
(1) 建具周囲モルタル充填	m	片開き出入口扉680×2000周囲50		1.000	m				
<b>4 建具</b>									
(1) 鋼製建具（取付労務）	式	片開き出入口扉		1.000	式				

# 一 位 代 価

工事名：6 6号建物便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
(2) トイレブース解体・復旧工	式			1.000	組				
<b>5 塗装工</b>									
(1) 間仕切壁塗装	m <sup>2</sup>	下地処理含む		1.000	m <sup>2</sup>				
(2) RC壁塗装	式	下地処理含む		1.000	式				
<b>6 内外装</b>									
(1) 壁ケイ酸カルシウム板張り	m <sup>2</sup>	突付け 8mm							
		ケイ酸カルシウム板	8mm 910×1820mm	1.050	m <sup>2</sup>				
		くぎ	鉄丸くぎ #15×32	0.025	kg				
		内装工		0.060	人				
		その他	(材+雑+労)×15%	1.000	式				
		小 計							
(2) ビニル巾木取付	m	H=10cm							
		巾木		1.000	m				
		接着剤		0.040	kg				
		普通作業員		0.007	人				
		その他	(材+雑+労)×15%	1.000	式				
		小 計							
<b>7 撤去工事</b>									
(1) カッター入れ	m	コンクリート面							
		コンクリートカッター運転	手動式プレート径20cm	0.050	日				
		はつり工		0.050	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小 計							
		※ コンクリートカッター運転	手動式プレート径20cm						
		機械損料		1.670	供用日				
		燃料	ガソリン	1.380	L				
(2) 天井点検口撤去	箇所	450角							

# 一 位 代 価

工事名：66号建物便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
		普通作業員		0.100	人				
		その他	(労+雑)×20%	1.000	式				
		小 計							
(3)	式	RC壁		1.000	式				
電気改修工事									
<b>1</b>	<b>電灯設備</b>								
(1)	照明器具新設	台	LSS13-4-21						
			ベースライト露出型	LSS13-4-21	1.000	台			
			雑材料	(材)×0.05	1.000	式			
			電工		0.178	人			
			その他	(労)×20%	1.000	式			
		小 計							
(2)	照明器具取付 (再使用)	台	LSS13-4-21						
			電工		0.117	人			
			その他	(労)×20%	1.000	式			
		小 計							
(3)	照明及び換気扇スイッチ	個	IP15A×2						
			タンプラススイッチ	IP15A×2	2.000	個			
			プレート1運用	樹脂製プレート	1.000	個			
			取付枠		1.000	個			
			スイッチボックス	DZB261K	1.000	個			
			雑材料	(材)×0.02	1.000	式			
			電工		0.081	人			
			その他	(労)×20%	1.000	式			
		小 計							
(4)	コンセント	個	埋込アースターミナル付						
			コンセント	埋込アースターミナル付	1.000	個			
			プレート1運用	樹脂製プレート	1.000	個			
			スイッチボックス	DZB261K	1.000	個			

# 一 位 代 価

工事名：66号建物便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
		雑材料	(材)×0.02	1.000	式				
		電工		0.094	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小 計							
(5)	ジョイントボックス	個	B型	1.000	個				
<b>2 配線工事</b>									
(1)	メタルモール	m	A型						
		1種金属線び	A型	1.000	m				
		雑材料	(材)×0.02	1.000	式				
		電工		0.070	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小 計							
(2)	600V絶縁ケーブル(天井内配線)	m	EM-EEF 1.6-3C						
		600V絶縁ケーブル	EM-EEF 1.6-3C	1.000	m				
		雑材料	(材)×0.03	1.000	式				
		電工		0.013	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小 計							
<b>3 撤去工事</b>									
(1)	照明器具撤去(再使用)	個	LSS13-4-21						
		労務	(新設労務)×0.3	1.000	式				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小 計							

# 一 位 代 価

工事名：66号建物便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
<b>機械改修工事</b>									
<b>1</b>	<b>衛生器具設備</b>								
(1)	洗面化粧台	式	TOTO LDSAS050AAGKG1A						
			洗面化粧台	TOTO LDSAS050AAGKG1A	1.000	式			
			一面鏡	LMAS050A1GEG1G	1.000	式			
			ストレート型止水栓	TSAS4BJZA	1.000	式			
			配管工		0.580	人			
			その他	(労)×20%	1.000	式			
			小 計						
(2)	シーリング施工	式			1.000	式			
<b>2</b>	<b>配管工事</b>								
(1)	水道用硬質塩化ビニール管（屋内一般）	m	SGP-VB 25A						
			SGP-VB管	VB25A	1.100	m			
			継手	(管単価)×0.75	1.000	式			
			接合材	(管単価)×0.10	1.000	式			
			支持金物	(管単価)×0.10	1.000	式			
			配管工		0.148	人			
			はつり補修	(労)×0.08	1.000	式			
			その他	(労)×20%	1.000	式			
			小 計						
(2)	硬質ポリ塩化ビニル管（便所配管）	m	VP 40A						
			VP管	40A	1.100	m			
			継手	(管単価)×0.5	1.000	式			
			接合材	(管単価)×0.1	1.000	式			
			支持金物	(管単価)×0.25	1.000	式			
			配管工		0.121	人			
			はつり補修	(労)×0.08	1.000	式			
			その他	(労)×20%	1.000	式			
			小 計						
<b>3</b>	<b>空気調和設備</b>								
(1)	丸型フード	個	AT-100MG4						
			排気ガラリ	AT-100MG4	1.000	個			

# 一 位 代 価

工事名：66号建物便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
		ダクト工		0.900	人				
		その他	(労)×20%	1.000	式				
		小 計							
(2)	フレキシブルダクト	本	口径100 3m						
			フレキシブルダクト	口径100 3m	1.000	本			
			ダクト用テープ	50幅	1.300	m			
			ダクト工		0.040	人			
			その他	(材+労+雑)×20%	1.000	式			
		小 計							
(3)	ダクト換気扇	台	天井埋込型	φ200以下					
			ダクト換気扇人感センサー付	VD-10ZAC14	1.000	台			
			設備機械工		0.390	人			
			その他	(労)×19%	1.000	式			
		小 計							
<b>4</b>	<b>はつり工事</b>								
(1)	機械はつり	箇所	貫通口100mm 厚200mm程度						
			特殊作業員	0.420	人				
			その他	(労)×20%	1.000	式			
		小 計							
(2)	機械はつり	箇所	貫通口38mm 厚200mm程度						
			特殊作業員	0.290	人				
			その他	(労)×20%	1.000	式			
		小 計							
(3)	機械はつり	箇所	貫通口60mm 厚100～150mm程度						
			特殊作業員	0.240	人				
			その他	(労)×20%	1.000	式			
		小 計							
<b>産業廃棄物処分等</b>									
(1)	産廃処理費	式		1.000	式				

# 一 位 代 価

工事名：66号建物便所改修工事

項目	単位	品名等	規格	数量	単位	単価	金額	一位代価	備考
(2)	式	X線レントゲン	コア抜き（電線・ダクト）	1.000	式				
(3)	式	X線レントゲン	コア抜き（給排水管）	1.000	式				