

内 訳 書

工事名：湯布院駐屯地高圧ケーブル改修工事

項目	規 格	数量	単位	単価	金額	項目別金額	備考
新営電気設備工事							
1	交換工事						
(1)	高圧引下電線	6 KV PDC38SQ	12	m			
(2)	高圧架橋ポリエチレンケーブル配線管内配線	FEP管内配線	230	m			
(3)	異種管接続材	G70-FEP80	3	組			
(4)	ハンドホール接続材	FEP80	9	組			
(5)	プルボックス接続材	G70	2	個			
(6)	埋設表示シート	3.5倍	148	m			
(7)	波付硬質ポリエチレン管	FEP80	170	m			
(8)	プルボックス	SS500*500*300-SUS	1	個			
(9)	プルボックス	SS400*400*300-SUS	1	個			
(10)	厚鋼電線管	溶融亜鉛メッキ仕上げ	12	m			
(11)	高圧電力ケーブル端末処理（屋外用耐塩型）	圧着・圧縮方式	1	箇所			
(12)	高圧電力ケーブル端末処理（屋内用）	プレハブ工法3C	3	箇所			
(13)	機械はつり	コンクリート厚さ120～150mm	9	箇所			
改修電気設備工事							
2	撤去工事						
(1)	既存設備撤去	6KV CVT22sq	1	式			
各種試験業務							
3	耐圧試験						
(1)	高圧ケーブル耐圧試験	6KV CVT E-E 38sq	2	式			
土木工事							
4	土木工事						
(1)	床掘	小規模	67	m ³			
(2)	舗装版破碎積込（カッター含む）	小規模	8	m ³			
(3)	埋め戻し	小規模	67	m ³			
(4)	タンパ締固め	小規模	67	m ³			
(5)	道路舗装下層路盤	車道部	13	m ³			
(6)	道路舗装上層路盤	車道部	9	m ³			
(7)	アスファルト舗装	幅員1.4m未満 厚50cm以下	8	m ³			
(8)	縁石	地先境界ブロック準用	4	m			
(9)	縁石撤去	地先境界ブロック準用 再利用	4	m			
産業廃棄物処理							
(1)	アスファルト塊処分（中間処分）	40cm以下	18.6	t			
(2)	廃棄物最終処分	安定型処分	8	m ³			

内 訳 書

工事名：湯布院駐屯地高圧ケーブル改修工事

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	項目別金額	備 考
(3) アスファルト・コンクリート塊収集運搬	がれき類 25km 10tクランプ	2	回				

内 訳 書

工事名：湯布院駐屯地高圧ケーブル改修工事

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	項目別金額	備 考
機械器具等損料							
(1)	高所作業車	トラック架装・ブーム型	2	日			
(2)	土木機械運転	バックホウ	5	日			
(3)	土木機械運転	タンパ	5	日			
(4)	バックホウ搬入	油圧クローラー式	1	往復			
(5)	運搬機械運転	トラック	5	日			
(6)	交通整理	ガードマン設置	1	式			
1	直接工事						
(1)	新営電気設備工事		1	式			
(2)	改修電気設備工事		1	式			
(3)	各種試験業務		1	式			
(4)	土工事		1	式			
(5)	産業廃棄物処理		1	式			
(6)	機械器具損料		1	式			
2	共通仮設費						
(1)	主たる工事 新営電気設備工事	0.0196	1	式			
3	純工事費						
(1)	純工事費		1	式			
4	現場管理費						
(1)	主たる工事 新営電気設備工事	0.2418	1	式			法定福利費20%
5	工事原価						
(1)	主たる工事 新営電気設備工事		1	式			
6	一般管理費						
(1)	主たる工事 新営電気設備工事	0.0701	1	式			
7	工事価格		1	式			
8	端数処理		1	式			
9	消費税相当額	0.1	1	式			
10	積算価格合計		1	式			