

直接工事費内訳書

建築改修工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
直接仮設							
墨出し(外壁改修)		11.8	㎡				
墨出し(内部改修)	個別改修	12.5	㎡				
墨出し(内部改修)	複合改修	7.9	㎡				
養生(外壁改修)		7.7	㎡				
養生(内部改修)	個別改修	12.5	㎡				
養生(内部改修)	複合改修	7.9	㎡				
整理清掃後片付け (外壁改修)		7.7	㎡				
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	12.5	㎡				
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	7.9	㎡				
外部仕上足場	脚立足場 期間1ヶ月 運搬共	3.8	㎡				
内部仕上足場	脚立足場 期間1ヶ月 運搬共	20.4	㎡				
計							

日出生台演習場浴場シャワー室設置工事

細目別内訳書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
外壁改修 (撤去)							
○ 外壁 鉄板波板撤去	t=0.3 集積共	6.5	m ²				
○ 外壁 コーナー役物撤去	鉄板大波t=0.3 集積共	3.5	m				
外壁 横胴縁撤去	杉 25X45@450 集積共	6.5	m ²				
外壁 木軸間仕切壁撤去	集積共	1.7	m ²				
外壁 レンガ積み撤去	t=100 集積共	2.1	m ²				
外壁 額縁撤去	杉 40X70 集積共	1.5	m				
(改修)							
外壁 木軸間仕切壁	材工共	4.6	m ²				
外壁 横胴縁	杉1等 25X45@450 材工共	11.8	m ²				
○ 外壁 ガルバリウム鋼板波板張	t=0.3	11.8	m ²				
○ 外壁 出隅役物	外壁同材	3.5	m				
○ 外壁 アルミ水切り		3.0	m				
○ 外壁 透湿防水シート		11.8	m ²				
計							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
	建具改修							
	(撤去)							
	[アルミニウム製建具]							
	AW-1撤去	W1500XH1580 枠共 集積共	2.0	か所				
	[ガラス]							
	ガラス撤去	t=5 集積共	4.7	m ²				
	(改修)							
	[アルミニウム製建具]							
○	AD-1	W800XH2000 運搬・取付共	1.0	か所				
	[木製建具]							
○	WD-1	W800XH2000 運搬・取付共	1.0	か所				
○	WD-2	W700XH2000 運搬・取付共	1.0	か所				
	[その他]							
	建具周囲シーリング	MS-2 変成シリコン(2成分形) 10X10	5.6	m				
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	3.2	m				
	計							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
	内装改修							
	(撤去)							
	[床]							
	床 下地合板撤去	t=12 集積共	13.6	m ²				
	床 束立床組撤去	集積共	13.6	m ²				
	床 長尺シート撤去	t=3.0 集積共	13.6	m ²				
	床 カッター入れ	長尺シート+合板面	8.6	m				
	[巾木・壁]							
	木製見切縁撤去	40X70 集積共	1.8	m				
	壁 横胴縁撤去	杉 25X45@450 集積共	1.7	m ²				
	壁 木軸間仕切壁撤去	集積共	1.7	m ²				
	壁 モルタル撤去	t=11 集積共	1.8	m ²				
	壁 プラス撤去	集積共	1.8	m ²				
	壁 下地合板撤去	t=9.0 集積共	1.8	m ²				
	壁 石膏ボード撤去	t=12.5 集積共	4.3	m ²				
	腰壁 見切縁撤去	40X70 集積共	6.5	m				
	壁 カッター入れ	モルタル+合板面	2.0	m				
	柱型 ベニヤ板撤去	t=9.0 集積共	8.2	m ²				
	柱型 木軸組撤去	集積共	8.2	m ²				
	柱型 横胴縁撤去	杉 25X45@450 集積共	8.2	m ²				

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
	額縁撤去	杉 20X45 集積共	3.0	m				
	額縁撤去	杉 30X45 集積共	9.3	m				
	額縁撤去	杉 40X70 集積共	1.5	m				
	[ユニット及びその他]							
○	脱衣室 棚1撤去	W2100XH1400XD450 集積共	1.0	か所				
○	脱衣室 棚2撤去	W1700XH1700XD450 集積共	2.0	か所				
○	脱衣室 棚3撤去	W2100XH1700XD450 集積共	2.0	か所				
	(改修)							
	[床]							
○	乾式2重床 H=300	パーテイクルボードt20 耐水合板t12	5.9	m ²				
○	乾式2重床 H=150	パーテイクルボードt20 耐水合板t12	0.3	m ²				
○	際根太	LVL27×45	16.6	m ²				
	床見切り	アルミ製 W=25	1.5	m				
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 仕上げ	2.5	m ²				
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて UB下地	4.2	m ²				
	ビニル床シート張り	FS 無地 t=2.5 多湿床 熱溶接工法	5.5	m ²				
	[巾木・壁]							
	木製幅木	H=100	3.0	m				
	ビニル巾木	H=60	18.9	m				

日出生台演習場浴場シャワー室設置工事

細目別内訳書

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
	壁 木軸間仕切壁	材工共	51.1	m ²				
	壁 横胴縁	杉1等 25X45@450 材工共	62.5	m ²				
	壁 下地板張り	ラワン合板1類 t=9.0 材工共	1.6	m ²				
	腰壁見切縁	杉1等 20X35 材工共	3.3	m				
	壁 せっこうボード張り	t=12.5 不燃 突付け (素地) LGS下地	6.7	m ²				
	壁 ケイカル板張り	t=8.0 不燃 突付け	68.2	m ²				
	木製建具開戸枠	杉 25X140 材工共	8.0	m				
	木製建具開戸敷居	杉 40X140 材工共	1.5	m				
	木製建具開戸鴨居	杉 25X140 材工共	1.5	m				
	[天井]							
	天井 ケイカル板張り	t=6.0 不燃 目透し	5.5	m ²				
	天井 廻り縁	塩ビ製	20.7	m				
	[ユニット及びその他]							
○	脱衣棚	L=1200 D=450 t=30	1.0	か所				
○	ユニットバス		1.0	か所				
	計							

日出生台演習場浴場シャワー室設置工事

細目別内訳書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
塗装改修							
(改修)							
巾木 SOP塗り(糸幅300mm以下)	B種 素地ごしらえA種共 木部	3.0	m				
壁 EP-G塗り	B種 素地ごしらえB種共 モルタル面	1.1	m ²				
壁 EP-G塗り	B種 素地ごしらえB種共 ケイカル板面	62.9	m ²				
壁 EP-G塗り	B種 下地調整RB種共 モルタル面	2.2	m ²				
壁 EP-G塗り	B種 下地調整RB種共 石膏ボード面	6.7	m ²				
腰壁見切縁 SOP塗り(糸幅300mm以下)	B種 素地ごしらえA種共 木部	3.6	m				
天井 EP-G塗り	B種 素地ごしらえB種共 ケイカル板面	5.5	m ²				
天井 EP-G塗り	B種 下地調整RB種共 ケイカル板面	2.5	m ²				
木製建具枠 SOP塗り(糸幅300mm以下)	B種 素地ごしらえA種共 木部	11.0	m				
計							

日出生台演習場浴場シャワー室設置工事

細目別内訳書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
躯体改修							
(撤去)							
砕石・路盤撤去	集積・積込共	2.6	m3				
(改修)							
[地業]							
砂利地業	再生クラッシュラン	1.2	m3				
[鉄筋]							
異形鉄筋	SD295 D10	86.9	kg				
スクラップ	鉄くず へび-H2	▲ 2.3	kg				
鉄筋加工組立	RCラーメン構造	83.5	kg				
鉄筋運搬	加工場～現場 30km程度 4t車	83.5	kg				
溶接金網	φ6-150X150 材料のみ	1.8	m ²				
溶接金網	φ6-150X150 手間のみ	1.8	m ²				
[コンクリート]							
普通コンクリート	21N/mm ² スランプ ^o 18cm	1.6	m3				
コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打ち	1.6	m3				
ポンプ圧送基本料金	30m ³ 以上50m ³ 未満/回	1.0	回				
[型枠]							
普通合板型枠		1.2	m ²				

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
	発生材処理							
	(発生材積込)							
	発生材積込	木材	2.6	m3				
	発生材積込	ガラス陶磁器くず	0.3	m3				
	発生材積込	せっこうボード	0.1	m3				
	発生材積込	廃プラスチック	0.1	m3				
	小計							
	(発生材運搬)							
○	発生材運搬	木材	2.6	m3				
○	発生材運搬	ガラス陶磁器くず	0.3	m3				
○	発生材運搬	せっこうボード	0.1	m3				
○	発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3				
○	発生材運搬	地業・路盤材	2.6	m3				
	小計							

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
	(発生材処分)							
○	発生材処分	木材	2.6	m3				
○	発生材処分	ガラス陶磁器くず	0.3	m3				
○	発生材処分	せっこうボード	0.1	m3				
○	発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3				
○	発生材処分	地業・路盤材	2.6	m3				
	小計							
	(有価物)							
	スクラップ	鉄屑	▲ 8.1	kg				
	スクラップ	アルミ屑	▲ 47.4	kg				
	小計							
	計							

