数 量 算 出 書

工事件名:那覇(R7)22号建物高圧受電設備改修工事

名　　称	規　　格	数　量	単位	数　量　算　出　根　拠	備　考
1　電気設備工事					
（１）電灯設備					
ア　遮断器新設	3P250AF/175AT	1.0	個	図面より	
イ　遮断器新設	3P250AF/225AT	1.0	個	図面より	
ウ　遮断器取付パネル取付		1.0	面	図面より	
エ　端子台取付	175A用	1.0	個	図面より	
オ　端子台取付	225A用	1.0	個	図面より	
（２）受変電設備					
ア　変圧器取付	単相100KVA	1.0	台	図面より	
イ　変圧器取付	三相150KVA	1.0	台	図面より	
ウ　電力ヒューズ取付		3.0	個	図面より	
エ　電力ヒューズ取付		2.0	個	図面より	
オ　変流器取付	500/5A	4.0	個	図面より	
カ　銅帯取付	50×8×1,500mm	1.5	ｍ	図面より	
キ　電線取付	22sq	12.0	ｍ	図面より	
ク　電線取付	60sq	12.0	ｍ	図面より	
ケ　電線取付	100sq	9.0	ｍ	図面より	
コ　キュービクルドアハンドル取替		5.0	個	図面より	
サ　耐圧試験費		1.0	式	図面より	