

工 事 一 位 単 価 計 算 証 明 書

阿波根宿舎(R7)ユニットバス補修工事

名 称	規 格	数 量	単 位	数 量 算 出 根 拠	備 考
1 機械設備工事					
(1) 配管工事					
ア 硬質ポリ塩化ビニル管	50A 屋内一般配管	16.0	m	図面番号3/3より	
イ 水道用ポリブデン管新設	13A 給水・給湯	24.0	m	図面番号3/3より	
ウ 配管継手	50A MDジョイント	1.0	個	図面番号3/3より	
(2) 改修工事					
ア 配管切断	50A 屋内一般配管	4.0	箇所	図面番号3/3より	
イ 配管切断	16A 給水・給湯	8.0	箇所	図面番号3/3より	
ウ ユニットバス新設	LIXIL BWシリーズ	4.0	箇所	図面番号3/3より	
(3) 撤去工事					
ア 污水管撤去	13A 給水・給湯 40A 撤去後再使用しない M147	16.0	m	図面番号3/3より	
イ 給水・給湯管撤去	16A 給水・給湯	24.0	m	図面番号3/3より	
ウ ユニットバス撤去		4.0	箇所	図面番号3/3より	
2 建築工事					
(1) 改修工事					
ア 墨出し	一般	9.5	m ²	図面番号3/3より 1.37*1.73=2.37*4=9.48	
イ 養生	一般	9.5	m ²	図面番号3/3より 1.37*1.73=2.37*4=9.48	
ウ 整理清掃後片付け	一般	9.5	m ²	図面番号3/3より 1.37*1.73=2.37*4=9.48	