

数量算出書

工事件名：八重瀬 (R7) 14号建物浴場改修工事

名称	規格	数量	単位	数量算出根拠		備考
1 建築工事						
(1) 仮設工事						
ア 墨出し	複合改修	60.0	m ²	12*5 = 60	60.00	m ² 3/6
イ 養生	複合改修	60.0	m ²	12*5 = 60	60.00	m ² 3/6
ウ 整理清掃後方付け	複合改修	60.0	m ²	12*5 = 60	60.00	m ² 3/6
(2) 防水工事						
ア シーリング打ち	SR-1 10×10	1.0	式			3/6
イ 浴場防水	複合塗膜防水材	1.0	式			3/6
(3) タイル						
ア 内装壁タイル張り	モルタル面 50mm角	7.8	m ²	4*2 = 8 - (0.3*0.81) = 7.757	7.76	m ² 3/6
イ 内装壁タイル張り	モルタル面 100mm角	9.8	m ²	(4*0.62)*2 = 5.06 (2.24*0.62) = 2.76 (0.3*0.76)*2 = 0.46 0.81*0.76 = 0.62 (2.24*0.1) + (6.48*0.1) = 0.87	9.77	m ² 3/6
(4) 金属工事						
ア ステンレス蓋新設	W2,000×D2,240mm	1.0	式			5/6
イ ステンレス製カランバック新設		1.0	式			3/6
(5) 内装工事						
ア テラゾーブロック新設	加工費込	1.0	式			5/6
(6) 撤去工事						
ア 既設カランバック・タイル撤去		1.0	式			3/6
2 機械設備工事						
(1) 配管工事						
ア 硬質ポリ塩化ビニル管配管	20A 屋内一般配管 給湯	16.0	m	図面より		6/6
イ 硬質ポリ塩化ビニル管配管	25A 屋内一般配管 給湯	24.0	m	図面より		6/6
ウ 硬質ポリ塩化ビニル管配管	32A 屋内一般配管 給湯	44.0	m	図面より		6/6
エ 硬質ポリ塩化ビニル管配管	20A 屋内一般配管 給水	61.0	m	図面より		6/6
オ 硬質ポリ塩化ビニル管配管	25A 屋内一般配管 給水	39.0	m	図面より		6/6
カ 硬質ポリ塩化ビニル管配管	32A 屋内一般配管 給水	20.0	m	図面より		6/6

数量算出書

工事件名：八重瀬 (R7) 14号建物浴場改修工事

名称	規格	数量	単位	数量算出根拠			備考
(2) 継手							
ア LA継手	20A	1.0	個	図面より			6/6
イ LA継手	25A	1.0	個	図面より			6/6
ウ LA継手	32A	2.0	個	図面より			6/6
(3) 衛生設備工事							
ア 混合栓取付	KVK KF800THS シャワー付	16.0	個	図面より			6/6
イ 混合栓取付	KVK KM70CU 2口	1.0	個	図面より			6/6
ウ 給水栓取付	KVK K8J	1.0	個	図面より			6/6
エ 化粧鏡取付	YM4560F	16.0	枚	図面より			6/6
(4) 撤去工事							
ア 配管切断	20A	1.0	箇所	図面より			6/6
イ 配管切断	25A	1.0	箇所	図面より			6/6
ウ 配管切断	32A	2.0	箇所	図面より			6/6
エ 配管用炭素鋼管撤去	SGP20A 屋内一般配管	48.0	m	図面より			6/6
オ 配管用炭素鋼管撤去	SGP25A 屋内一般配管	24.0	m	図面より			6/6
カ 配管用炭素鋼管撤去	SGP32A 屋内一般配管	20.0	m	図面より			6/6
キ 配管用炭素鋼管撤去	SGP50A 屋内一般配管	15.0	m	図面より			6/6
ク 銅管撤去	CU20A 屋内一般配管	16.0	m	図面より			6/6
ケ 銅管撤去	CU25A 屋内一般配管	24.0	m	図面より			6/6
コ 銅管撤去	CU32A 屋内一般配管	44.0	m	図面より			6/6
サ 鏡撤去	大型	16.0	枚	図面より			6/6
シ コア抜き	φ50	19.0	個	図面より			6/6
ス 混合水栓類撤去		1.0	式	図面より			6/6