

工 事 一 位 単 価 計 算 証 明 書

工事件名: 知念 (R7) 12号建物スポットクーラー取替

名 称	規 格	数 量	単 位	数 量 算 出 根 拠	備 考
1 建築工事					
(1) 仮設工事					
ア 養生	複合改修	20.0	m ²	$(2+2) * (4+1) = 20$	20.00 m ² 3/3
イ 整理清掃後方付け	複合改修	20.0	m ²	$(2+2) * (4+1) = 20$	20.00 m ² 3/3
(2) 内装工事					
ア 天井ボード張	t = 6.5mm	1.7	m ²	$(0.91*1.82) * 4 = 1.66$	1.66 m ² 3/3
イ 石膏ボード継目処理	継目処理工法	1.7	m ²	$(0.91*1.82) * 4 = 1.66$	1.66 m ² 3/3
ウ AEP塗装		1.7	m ²	$(0.91*1.82) * 4 = 1.66$	1.66 m ² 3/3
(3) 撤去工事					
ア 天井ボード撤去		1.7	m ²	$(0.91*1.82) * 4 = 1.66$	1.66 m ² 3/3
2 機械設備工事					
(1) 配管工事					
ア 冷媒用断熱材被覆銅管	冷媒管(9.5/15.9mm)	24.0	m	図面より	3/3
イ ドレン管接続	20A	1.0	式	図面より	3/3
(2) 保温工事					
ア グラスウール保温	32A 天井内配管	8.5	m	図面より	3/3
イ グラスウール保温	20A 屋外配管	7.0	m	図面より	3/3
(3) 空気調和設備					
ア スポットエアコン厨房用天井吊ダクト型スポットエアコン	ダイキン RSP140P(E) 冷房能力 14.0kw	1.0	台	図面より	3/3
(4) 撤去工事					
ア 冷媒用断熱材被覆銅管	冷媒管(9.5/15.9mm)	24.0	m	図面より	3/3
イ スポットエアコン厨房用天井吊ダクト型スポットエアコン	ダイキン RSP140P(E) 冷房能力 14.0kw	1.0	台	図面より	3/3
ウ 冷媒ガス回収破壊処理		1.0	式		