

工 事 一 位 単 価 計 算 証 明 書

工事件名:那覇外(R7)102号建物等便所改修工事

名 称	規 格	数 量	単 位	数 量 算 出 根 拠		備 考
1 建築工事						
(1) 仮設工事						
ア 墨出し	複合改修	13.6	m ²	(1.195*1.04)*3=3.7284 (1.255*0.95+0.5*0.195)*3=3.869 (1*1.305+0.755*0.545)*2=3.433 (1.34*0.76+0.855*0.295)*2=2.541 3.7284+3.869+3.433+2.541=13.571	13.57	m ²
イ 養生	複合改修	13.6	m ²	1- (1) -アに同じ		
ウ 整理清掃後方付け	複合改修	13.6	m ²	1- (1) -アに同じ		
(2) 防水工事						
ア シーリング補修		1.0	式	図面より		
(3) タイル						
ア 床モザイクタイル	モルタル面 50mm角	3.0	m ²	(0.4*0.75)*10=3		
(4) 内装						
ア 天井ボード張	不燃積層石膏ボード t9.5mm	3.3	m ²	(1.81*0.91)*2=3.294	3.29	m ²
イ 天井継目処理	V目地工法	2.5	m ²	(1.195*1.04)*2=2.485	2.49	m ²
(5) 左官						
ア 下地モルタル	一般タイル下地	3.0	m ²	1- (3) -アに同じ		
(6) 建具工事						
ア ブース扉勝手変更		10.0	箇所	図面より		
(7) 塗装工事						
ア 素地ごしらえ	石膏ボード面	2.5	m ²	(1.195*1.04)*2=2.485	2.49	m ²
イ アクリル樹脂系非水分散形塗	NAD B種	2.5	m ²	(1.195*1.04)*2=2.485	2.49	m ²
(8) 撤去工事						
ア カッター入れ	モルタル面 t=20mm~30mm	23.0	m	((0.4*2)+(0.75*2))*10=23		
イ 床タイル撤去		3.0	m ²	1- (3) -アに同じ		
ウ 天井ボード撤去	一重張	2.5	m ²	(1.195*1.04)*2=2.485	2.49	m ²
エ 貫通穴あけ	φ30 t=200	2.0	箇所	図面より		

工 事 一 位 単 価 計 算 証 明 書

工事件名：那覇外(R7)102号建物等便所改修工事

名 称	規 格	数 量	単 位	数 量 算 出 根 拠	備 考
2 機械設備工事					
(1) 配管工事					
ア 給水芯変更	配管込	10.0	箇所	図面より	
イ 排水芯変更	和洋リモデル工法 配管込	10.0	箇所	図面より	
ウ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管配管	便所配管	2.9	m	1.45*2=2.9	
(2) 衛生器具					
ア 大便器取付	掃除口付床置排水大便器 FV式	10.0	箇所	図面より	
(3) 継手					
ア LA継手	20A	2.0	個	図面より	
(4) 撤去工事					
ア 配管切断	25A	2.0	箇所	図面より	
イ 配管用炭素鋼鋼管撤去	SGP25A 屋内一般配管	2.4	m	1.17*2=2.34	
ウ 紙巻器撤去		10.0	箇所	図面より	
エ フラッシュバルブ撤去		10.0	箇所	図面より	
オ 和式便器撤去	和洋リモデル特殊カット	10.0	箇所	図面より	
3 電気設備工事					
(1) 配管工事					
ア 線び類	プラモール2号	18.0	m	1.8*10=18	
イ ジョイントBOX	浅型	10.0	個	図面より	
ウ 貫通処理工事	φ20 t=150mm	10.0	箇所	図面より	
(2) 配線工事					
ア 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	EM-IE 2.0-3C	228.0	m	図面より	
イ コンセント	E付Wコンセント・プレート付 WN1532K	10.0	個	図面より	
ウ ブレーカー取付	20A	10.0	個	図面より	