

# 工 事 一 位 単 価 計 算 証 明 書

工事件名: 那覇 (R7) 構内外線路改修工事 #2

| 名 称               | 規 格                               | 数 量     | 単 位            | 数 量 算 出 根 拠      | 備 考 |
|-------------------|-----------------------------------|---------|----------------|------------------|-----|
| <b>1 電気設備工事</b>   |                                   |         |                |                  |     |
| (1) 土工事           |                                   |         |                |                  |     |
| ア 掘削・埋戻し          | 土砂 小規模 舗装撤去含む                     | 1.0     | 式              |                  |     |
| (2) 構内舗装          |                                   |         |                |                  |     |
| ア AS舗装            |                                   | 475.0   | m <sup>2</sup> |                  |     |
| イ カッター入れ          |                                   | 1,700.0 | m              | 850*2=1,700      |     |
| (3) 配管工事          |                                   |         |                |                  |     |
| ア ポリエチレンライニング鋼管敷設 | GIT70                             | 858.0   | m              | 図面より             |     |
| イ 硬質ビニル電線管        | HIVE70A                           | 7.0     | m              | 図面より             |     |
| イ ハンドホール          | 1200型 (材工共)                       | 13.0    | 個              | 図面より             |     |
| ウ 配管貫通口           | φ100                              | 26.0    | 個所             | (3) -イ×2         |     |
| エ 埋設シート           | 70-65                             | 858.0   | m              | (3) -アと同じ        |     |
| オ プルボックス新設        | 400×400×250mm ステンレス製              | 2.0     | 個              | 図面より             |     |
| (4) 配線工事          |                                   |         |                |                  |     |
| ア 高圧ケーブル          | 6Kv EM-CET100m m <sup>2</sup> -3C | 865.0   | m              | 図面より             |     |
| イ 端末処理            | 100m m <sup>2</sup>               | 18.0    | 個所             | (3) -イ+ (5) -ア+1 |     |
| (5) 電力設備工事        |                                   |         |                |                  |     |
| ア 分電盤新設           |                                   | 4.0     | 個              | 図面より             |     |
| イ 開閉器取付           | ELB3P225A                         | 2.0     | 個              | 図面より             |     |
| (6) 撤去工事          |                                   |         |                |                  |     |
| ア 貫通穴あけ           | φ100 t150準用                       | 2.0     | 箇所             | 図面より             |     |