市場価格調査書①（内訳）

令和　　年　　月　　日

陸上自衛隊対馬駐屯地
４３６会計隊長　　殿

社　名
住　所
代表者名

件　名　**対馬３６号建物空調設備改修**

本工事の工期は（　　）ヵ月を予定しております。

項	品　　目	規　格	単 位	数 量	単　価	金　額	備　考
1	**機械設備工事**						
	空気調和機設備						
	パッケージ型空気調和機据付	ACP-1～5 屋内機(壁掛け) 冷房能力5.0kw以下	台	5.00			
	パッケージ型空気調和機据付	ACP-6～8 屋内機(床置き) 冷房能力5.0kw以下	台	3.00			
	パッケージ型空気調和機据付	ACP-1～5 室外機　冷房能力5.0kw以下	台	5.00			
	パッケージ型空気調和機据付	ACP-6～8 室内機　冷房能力5.0kw以下	台	3.00			
	試運転調整費		式	1.00			
	配管工事						
	冷媒用断熱材被覆銅管（屋内外配管）	φ6.35　液管(ACP-1～5系統)	m	33.57			
	冷媒用断熱材被覆銅管（屋内外配管）	φ9.52　ガス管(ACP-1～5系統)	m	33.57			
	冷媒用断熱材被覆銅管（屋内外配管）	φ12.7　液管(ACP-6～8系統)	m	5.19			
	冷媒用断熱材被覆銅管（屋内外配管）	φ6.35　ガス管(ACP-6～8系統)	m	5.19			
	ドレン管（屋内一般配管）	VP管　16A(ACP-1～5系統)	m	23.03			
	ドレン管（屋内外配管）	VP管　20A(ACP-6～8系統)	m	1.65			
	保温工事						
	冷媒管保温（屋内露出）	呼び径20A(ACP-1～8系統)	m	14.56			
	冷媒管保温（屋外露出）	呼び径20A(ACP-1～8系統)	m	24.20			
	はつり工事						
	機械はつり	口径50㎜ 壁厚300㎜程度	箇所	10			
	撤去工事						
	空気調和機撤去	水冷式ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 37Kw以下	台	1			
	冷却水ポンプ撤去	冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.75Kw以下	台	1			

市場価格調査書②（内訳）

令和　　年　　月　　日

陸上自衛隊対馬駐屯地
４３６会計隊長　　殿

社　名
住　所
代表者名

件　名　**対馬３６号建物空調設備改修**

本工事の工期は（　　）ヵ月を予定しております。

項	品　　目	規　格	単 位	数 量	単　価	金　額	備　考
2	**電気設備工事**						
	配線工事						
	電源ケーブル新設	EM-EEF2.0mm-2C	m	94			
	配管工事						
	保護管新設	PF一重管 22mm 露出	m	94			
	電力設備工事						
	開閉器新設	3P　30A	個	8			
	撤去工事						
	開閉器撤去	3P 30A 変電機器	個	5			
	※　その他経費については、発生が見積もられる場合において記載をお願いします。						
	その他経費						
	宿泊費						作業予定人員　　名 宿泊予定日数　　名
	移動費						
	資材運搬費						
	産業廃棄物費						

市場価格調査書③

令和　　年　　月　　日

陸上自衛隊対馬駐屯地
４３６会計隊長　　殿

￥　　（税抜）

件　名　**対馬３６号建物空調設備改修**

社　　名
住　　所
代表者名

項	品　　目	規　格	単 位	数 量	単　価	金　額	備　考
1	**対馬３６号建物空調設備改修**	**仕様書のとおり**	式	1			
以下余白							
	合　　計						