

数量算出計算書

宮古島(7)隊庁舎間仕切改修工事

名称	摘要・規格	数量	単位	数量算出根拠			備考
I 建築工事							
1 仮設							
1 墨出し(内部改修)	複合改修	219	m ²	居室(1) : 6.313*2 …①	12.63	m ²	
				居室(2) : 6.313*2 …②	12.63	m ²	
				居室(4) : 6.313*2 …③	12.63	m ²	
				居室(5) : 6.313*2 …④	12.63	m ²	
				居室(6) : 6.313*2 …⑤	12.63	m ²	
				居室(7) : 6.313*2 …⑥	12.63	m ²	
				居室(8) : 6.313*2 …⑦	12.63	m ²	
				居室(9) : 6.313*2 …⑧	12.63	m ²	
				居室(11) : 6.813*2 …⑨	13.63	m ²	
				居室(13) : 6.813*2 …⑩	13.63	m ²	
				事務室 : (7.08+1)*5.8…⑪	46.86	m ²	
				会議室 : (6.675+1)*5.68…⑫	43.59	m ²	
				①～⑫ 小計	218.75	m ²	
2 養生(内部改修)	複合改修	219	m ²	墨出し数量	218.75	m ²	
3 整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	219	m ²	墨出し数量	218.75	m ²	
4 内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 改修	219	m ²	墨出し数量	218.75	m ²	
5 仮設間仕切り	C種	364	m ²	居室(1) : 2.6*6.313…①	16.41	m ²	
				居室(2) : 2.6*6.313*2…②	32.83	m ²	
				居室(3) : 2.6*6.313…③	16.41	m ²	
				居室(4) : 2.6*6.313…④	16.41	m ²	
				居室(5) : 2.6*6.313*2…⑤	32.83	m ²	
				居室(6) : 2.6*6.313*2…⑥	32.83	m ²	
				居室(7) : 2.6*6.313*2…⑦	32.83	m ²	
				居室(8) : 2.6*6.313*2…⑧	32.83	m ²	
				居室(9) : 2.6*6.313*2…⑨	32.83	m ²	
				居室(10) : 2.6*6.313…⑩	16.41	m ²	

数量算出計算書

宮古島(7)隊庁舎間仕切改修工事

名称		摘要・規格	数量	単位	数量算出根拠			備考
					居室(11) : 2.6*6.813...⑪	16.41	m ²	
					居室(12) : 2.6*6.813...⑫	16.41	m ²	
					居室(13) : 2.6*6.813...⑬	16.41	m ²	
					居室(14) : 2.6*6.813...⑭	16.41	m ²	
					事務室 : 2.4*(5.150+2)...⑮	17.16	m ²	
					会議室 : 2.4*(5.680+2)...⑯	18.19	m ²	
					①～⑯ 小計	363.61	m ²	
6	仮設材運搬		8	回	8回	8.00	回	
2	防水							
1	シーリング	MS-2変性シリコン(2成分形) 幅6×深さ3	128	m	【壁入隅】			
					居室(1) : 2.6*2 ...①	5.20	m	
					居室(2) : 2.6*4 ...②	10.40	m	
					居室(3) : 2.6*2 ...③	5.20	m	
					居室(4) : 2.6*2 ...④	5.20	m	
					居室(5) : 2.6*4 ...⑤	10.40	m	
					居室(6) : 2.6*4 ...⑥	10.40	m	
					居室(7) : 2.6*4 ...⑦	10.40	m	
					居室(8) : 2.6*4 ...⑧	10.40	m	
					居室(9) : 2.6*4 ...⑨	10.40	m	
					居室(10) : 2.6*4 ...⑩	10.40	m	
					居室(11) : 2.6*2 ...⑪	5.20	m	
					居室(12) : 2.6*2 ...⑫	5.20	m	
					居室(13) : 2.6*2 ...⑬	5.20	m	
					居室(14) : 2.6*2 ...⑭	5.20	m	
					事務室 : 2.4*4 ...⑮	9.60	m	
					会議室 : 2.4*4 ...⑯	9.60	m	
					①～⑯ 小計	128.40	m	
3	金属							
1	軽量鉄骨壁下地	65形 @300 直張り用	167	m ²	居室(1) : 2.6*6.313 ...①	16.41	m ²	
					居室(2) : 2.6*6.313 ...②	16.41	m ²	

数量算出計算書

宮古島(7)隊庁舎間仕切改修工事

名称		摘要・規格	数量	単位	数量算出根拠			備考
					居室(4) : 2.6*6.313 …③	16.41	m ²	
					居室(5) : 2.6*6.313 …④	16.41	m ²	
					居室(6) : 2.6*6.313 …⑤	16.41	m ²	
					居室(7) : 2.6*6.313 …⑥	16.41	m ²	
					居室(8) : 2.6*6.313 …⑦	16.41	m ²	
					居室(9) : 2.6*6.313 …⑧	16.41	m ²	
					居室(11) : 2.6*6.813 …⑨	17.71	m ²	
					居室(13) : 2.6*6.813 …⑩	17.71	m ²	
					①～⑩ 小計	166.70	m ²	
4	塗装							
1	EP塗り	石膏ボード面 B種(素地ごしらえB種共)	328	m ²	居室(1) : 2.6*6.313 …①	16.41	m ²	
					居室(2) : 2.6*6.313*2 …②	32.83	m ²	
					居室(3) : 2.6*6.313 …③	16.41	m ²	
					居室(4) : 2.6*6.313 …④	16.41	m ²	
					居室(5) : 2.6*6.313*2 …⑤	32.83	m ²	
					居室(6) : 2.6*6.313*2 …⑥	32.83	m ²	
					居室(7) : 2.6*6.313*2 …⑦	32.83	m ²	
					居室(8) : 2.6*6.313*2 …⑧	32.83	m ²	
					居室(9) : 2.6*6.313*2 …⑨	32.83	m ²	
					居室(10) : 2.6*6.313 …⑩	16.41	m ²	
					居室(11) : 2.6*6.813 …⑪	16.41	m ²	
					居室(12) : 2.6*6.813 …⑫	16.41	m ²	
					居室(13) : 2.6*6.813 …⑬	16.41	m ²	
					居室(14) : 2.6*6.813 …⑭	16.41	m ²	
					①～⑭ 小計	328.26	m ²	
2	SOP塗り	鋼製建具面 B種 塗料1種	10.3	m ²	1/SLD:(2.04*0.98-(0.7*0.2+0.4*0.3))*2 …①	3.48	m ²	
					2/SLD:(2.04*0.98-(0.7*0.2+0.4*0.3))*2 …②	3.48	m ²	
					3/SLD:(2.04*0.98-(0.7*0.2+0.6*0.35))*2 …③	3.30	m ²	
					①～③ 小計	10.26	m ²	
5	内外装							

数量算出計算書

宮古島(7)隊庁舎間仕切改修工事

名称		摘要・規格	数量	単位	数量算出根拠			備考
1	ビニル幅木	H=100	128	m ²	居室(1) : 6.313 …①	6.31	m ²	
					居室(2) : 6.313*2 …②	12.63	m ²	
					居室(3) : 6.313 …③	6.31	m ²	
					居室(4) : 6.313 …④	6.31	m ²	
					居室(5) : 6.313*2 …⑤	12.63	m ²	
					居室(6) : 6.313*2 …⑥	12.63	m ²	
					居室(7) : 6.313*2 …⑦	12.63	m ²	
					居室(8) : 6.313*2 …⑧	12.63	m ²	
					居室(9) : 6.313*2 …⑨	12.63	m ²	
					居室(10) : 6.313 …⑩	6.31	m ²	
					居室(11) : 6.813 …⑪	6.81	m ²	
					居室(12) : 6.813 …⑫	6.81	m ²	
					居室(13) : 6.813 …⑬	6.81	m ²	
					居室(14) : 6.813 …⑭	6.81	m ²	
					①～⑭ 小計	128.26	m ²	
2	壁石膏ボード張り	厚12.5mm 突付けV目地	328	m ²	居室(1) : 2.6*6.313 …①	16.41	m ²	
					居室(2) : 2.6*6.313*2 …②	32.83	m ²	
					居室(3) : 2.6*6.313 …③	16.41	m ²	
					居室(4) : 2.6*6.313 …④	16.41	m ²	
					居室(5) : 2.6*6.313*2 …⑤	32.83	m ²	
					居室(6) : 2.6*6.313*2 …⑥	32.83	m ²	
					居室(7) : 2.6*6.313*2 …⑦	32.83	m ²	
					居室(8) : 2.6*6.313*2 …⑧	32.83	m ²	
					居室(9) : 2.6*6.313*2 …⑨	32.83	m ²	
					居室(10) : 2.6*6.313 …⑩	16.41	m ²	
					居室(11) : 2.6*6.813 …⑪	16.41	m ²	
					居室(12) : 2.6*6.813 …⑫	16.41	m ²	
					居室(13) : 2.6*6.813 …⑬	16.41	m ²	
					居室(14) : 2.6*6.813 …⑭	16.41	m ²	
					①～⑭ 小計	328.26	m ²	

数量算出計算書

宮古島(7)隊庁舎間仕切改修工事

名称		摘要・規格	数量	単位	数量算出根拠			備考
3	天井廻縁	アルミ製	128	㎡	居室(1) : 6.313 …①	6.31	㎡	
					居室(2) : 6.313*2 …②	12.63	㎡	
					居室(3) : 6.313 …③	6.31	㎡	
					居室(4) : 6.313 …④	6.31	㎡	
					居室(5) : 6.313*2 …⑤	12.63	㎡	
					居室(6) : 6.313*2 …⑥	12.63	㎡	
					居室(7) : 6.313*2 …⑦	12.63	㎡	
					居室(8) : 6.313*2 …⑧	12.63	㎡	
					居室(9) : 6.313*2 …⑨	12.63	㎡	
					居室(10) : 6.313 …⑩	6.31	㎡	
					居室(11) : 6.813 …⑪	6.81	㎡	
					居室(12) : 6.813 …⑫	6.81	㎡	
					居室(13) : 6.813 …⑬	6.81	㎡	
					居室(14) : 6.813 …⑭	6.81	㎡	
						①～⑭ 小計	128.26	
4	壁見切り縁	塩ビ製	109	m	居室(1) : 2.6*2 …①	5.20	m	
					居室(2) : 2.6*4 …②	10.40	m	
					居室(3) : 2.6*2 …③	5.20	m	
					居室(4) : 2.6*2 …④	5.20	m	
					居室(5) : 2.6*4 …⑤	10.40	m	
					居室(6) : 2.6*4 …⑥	10.40	m	
					居室(7) : 2.6*4 …⑦	10.40	m	
					居室(8) : 2.6*4 …⑧	10.40	m	
					居室(9) : 2.6*4 …⑨	10.40	m	
					居室(10) : 2.6*4 …⑩	10.40	m	
					居室(11) : 2.6*2 …⑪	5.20	m	
					居室(12) : 2.6*2 …⑫	5.20	m	
					居室(13) : 2.6*2 …⑬	5.20	m	
					居室(14) : 2.6*2 …⑭	5.20	m	
						①～⑭ 小計	109.20	
5	可働間仕切	パネル	18.3	㎡	C庁舎2.4*3.48+2.4*4.15	18.31	㎡	

数量算出計算書

宮古島(7)隊庁舎間仕切改修工事

名称	摘要・規格	数量	単位	数量算出根拠	備考
6	可働間仕切	3	枚	C庁舎3	3.00 枚
7	カーテンレール	5.8	m	C庁舎5.78	5.78 m
6	エント及びその他				
1	画棧	128	m ²	居室(1) : 6.313 …①	6.31 m ²
				居室(2) : 6.313*2 …②	12.63 m ²
				居室(3) : 6.313 …③	6.31 m ²
				居室(4) : 6.313 …④	6.31 m ²
				居室(5) : 6.313*2 …⑤	12.63 m ²
				居室(6) : 6.313*2 …⑥	12.63 m ²
				居室(7) : 6.313*2 …⑦	12.63 m ²
				居室(8) : 6.313*2 …⑧	12.63 m ²
				居室(9) : 6.313*2 …⑨	12.63 m ²
				居室(10) : 6.313 …⑩	6.31 m ²
				居室(11) : 6.813 …⑪	6.81 m ²
				居室(12) : 6.813 …⑫	6.81 m ²
				居室(13) : 6.813 …⑬	6.81 m ²
				居室(14) : 6.813 …⑭	6.81 m ²
				①～⑭ 小計	128.26 m ²
7	発生材処理				
1	産業廃棄物処理	1	式	1式	1.00 式
II 電気設備工事					
1	配線工事				
1	警報用ケーブル	91.2	m	D庁舎1F17.7m、2F34.8m、C庁舎38.7m	91.20 m
2	テレビ用ケーブル	20	m	C庁舎20m	20.00 m
3	テレビ用ケーブル	55	m	C庁舎40m	55.00 m

数量算出計算書

宮古島(7)隊庁舎間仕切改修工事

名称		摘要・規格	数量	単位	数量算出根拠		備考
4	テレビ用ケーブル	その他	33	m	C庁舎13m	33.00	m
5	LAN用ケーブル	天井転がし	20	m	C庁舎20m	20.00	m
6	LAN用ケーブル	ラック	55	m	C庁舎55m	55.00	m
7	LAN用ケーブル	その他	33	m	C庁舎33m	33.00	m
8	600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6-3C	91.2	m	D庁舎1F17.7m、2F34.8m、C庁舎38.7m	91.20	m
9	600V絶縁電線	EM-IE1.6mm	91.2	m	D庁舎1F17.7m、2F34.8m、C庁舎38.7m	91.20	m
10	電源コンセント		91.2	m	D庁舎1F17.7m、2F34.8m、C庁舎38.7m	91.20	m
11	テレビ端子		4	個	C庁舎4	4.00	個
12	情報コンセント		15	個	C庁舎15	15.00	個
13	1種金属線び		17.9	m	C庁舎13m、4.9m	17.90	m
14	1種金属線び	コーナーボックス	8	個	C庁舎8	8.00	個
15	合成樹脂可とう電線管	16mm	177	m	C庁舎176.6m	176.60	m
16	位置ボックス	1個用	9	個	C庁舎9	9.00	個
17	位置ボックス	3個用	4	個	C庁舎4	4.00	個
18	プルボックス		7	個	C庁舎7	7.00	個
19	露出スイッチ	3W15A 3路スイッチ	4	個	C庁舎4	4.00	個
20	分配器	2方	1	個	C庁舎1	1.00	個

数量算出計算書

宮古島(7)隊庁舎間仕切改修工事

名称		摘要・規格	数量	単位	数量算出根拠		備考
21	分配器	4方	1	個	C庁舎1	1.00	個
2	電灯設備						
1	カバープレート		3	枚	居室(2)、(7)、(9)	3.00	枚
3	火災報知設備						
1	差動式スポット型感知器	2種 露出型	3	個	居室(3)、(6)、(10)	3.00	個
2	差動式スポット型感知器	2種 露出型(再利用)	3	個	居室(2)、(7)、(9)	3.00	個
3	煙感知器		2	個	C庁舎2	2.00	個
4	立会検査	P型1級	1	工事	1工事	1.00	工事
4	撤去						
1	警報用ケーブル撤去	EM-AE0.9-4C 天井内配線 再使用しない	52.5	m	1F17.7m、2F34.8m	52.50	m
2	600V絶縁ケーブル	ころがし配線1.6-3C	3	個	1F1個、2F2個	3.00	個