（数量計算書）　　直接工事費

電気設備工事

名　称	摘　要	数 量	単位	数量計算	備 考
(受変電設備)					
低圧電灯盤改修	漏電遮断器撤去・新設	8.00	式		
(配管工事)					
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管　22mm	143.50	m		
厚鋼電線管(G)	露出配管　22mm	113.50	m		
厚鋼電線管(G)	埋設配管　16mm	6.00	m		
プルボックス	200×200×100㎜	2.00	個		
(配線工事)					
600Vポリエチレンケーブル	5.5㎟－2C(天井内)	15.00	m		
600Vポリエチレンケーブル	5.5㎟－2C(VE管内)	149.50	m		
600Vポリエチレンケーブル	5.5㎟－2C(G管内)	113.50	m		
引込用ビニル絶縁電線	3.2㎜　架空配線	15.00	m		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	2.0㎜　開閉器盤配線	6.00	m		
(動力設備)					
手元開閉器盤(架台込み)	屋外防水型:TS-Zn160　50AF/30AT	3.00	面		