健軍構内外線改修工事（２）　数量積算表（１／２）新設分

名　　称	摘　　要	数量計	単位	数量内訳					
				P4	P5	P6	P7	P8	P9
高圧架橋ポリエチレンケーブル	6KV EM-CET38	1221.20	m	553.90		628.30		26.00	13.00
ケーブル端末処理材	EM-CET38用	9.00	組	7.00		2.00			
ケーブル端末処理材	EM-CET38直結T型処理材	1.00	組	1.00					
過電流継電器	試験調整含む	1.00	か所	1.00					
高圧気中開閉器	２００Ａ	4.00	台	4.00					
接地工事	14Φ1500-2連結	10.00	か所	5.00	5.00				
接地埋設標	測定含む	2.00	枚	1.00	1.00				
架橋ポリエチレンケーブル	ＥＭ－ＣＥＴ３８	29.70	m	22.70				7.00	
架橋ポリエチレンケーブル	ＥＭ－ＣＥＴ１４	29.60	m	29.60					
架橋ポリエチレンケーブル	ＥＭ－ＣＥ８－３Ｃ	29.70	m	22.70				7.00	
架橋ポリエチレンケーブル	ＥＭ－ＣＥ５．５－３Ｃ	18.70	m	18.70					
架橋ポリエチレンケーブル	ＥＭ－ＣＥ５．５－２Ｃ	30.50	m	30.50					
架橋ポリエチレンケーブル	ＥＭ－ＣＥ３．５－２Ｃ	24.30	m	24.30					
絶縁電線	ＥＭ－ＩＥ２２	33.30	m	21.30	12.00				
絶縁電線	ＥＭ－ＩＥ５．５	10.70	m	10.70					
厚鋼電線管	ＺＧ４２	4.00	m					4.00	
厚鋼電線管	ＺＧ２８	19.50	m	12.00	3.50			4.00	
波付硬質合成樹脂管	ＦＥＰ３０	65.30	m	65.30					
波付硬質合成樹脂管	ＦＥＰ５０	14.50	m	14.50					
切盛土	０．３ｍ×０．３ｍ	65.30	m	65.30					
埋設シート	電力用	65.30	m	65.30					
防水プリカ	３０	1.00	か所	1.00					
プルボックス	300×300×300SUSWP	1.00	個	1.00					
プルボックス	200×200×200SUSWP	4.00	個	4.00					
手元開閉器	ELB3P50AF/30AT	1.00	面	1.00					
耐圧試験	6KV EM-CET38	4.00	か所	4.00					
仮設発電機	接続等含む	1.00	式	1.00					
絶縁油交換	36ℓ処分費含む	1.00	か所	1.00					

健軍構内外線改修工事　数量積算表（２／２）撤去分

名　　称	摘　　要	数量計	単位	数量内訳					
				P4	P5	P6	P7	P8	P9
高圧架橋ポリエチレンケーブル	6KV EM-CET38	685.60	m		44.30		628.30	13.00	
高圧架橋ポリエチレンケーブル	6KV CVT38	458.10	m		432.10			13.00	13.00
高圧架橋ポリエチレンケーブル	6KV EM-CET22	77.50	m		77.50				
高圧ガス開閉器	２００Ａ	4.00	台		4.00				
絶縁電線	ＩＶ５．５	16.80	m		16.80				
厚鋼電線管	Ｇ２２	5.60	m		5.60				
引込用電線	ＤＶ８－３Ｃ	1.00	径間		1.00				
引込用電線	ＤＶ２．０－３Ｃ	2.00	径間		2.00				
引込用電線	ＤＶ２．０－２Ｃ	11.00	径間					5.00	6.00
屋外絶縁電線	ＯＷ２２	15.00	径間					12.00	3.00
屋外絶縁電線	ＯＷ１４	3.00	径間						3.00
屋外絶縁電線	ＯＷ８	6.00	径間					3.00	3.00
メッセンジャーワイヤー	１４ｍｍ²	2.00	径間					1.00	1.00
信号用ビニルケーブル	ＳＶＶ１．２５－１２Ｃ	33.50	m					33.50	
信号用ビニルケーブル	ＳＶＶ１．２５－６Ｃ	27.20	m						27.20
支線		2.00	か所						2.00
腕金	１５００	14.00	本					7.00	7.00
手元開閉器	ＥＬＢ３Ｐ３０ＡＴ	1.00	面		1.00				
ＳＦ６ガス回収	処分費含む	4.00	台		4.00				