

数量算出書

工事件名: 健軍225号建物内部改修工事

名称	規格	数量	単位	数量算出根拠	図面番号
1 建築工事					
(1) 仮設					
ア 墨出し	小規模	120.2	m ²	15m*10.02m-(7.51m*4.01m)	120.18 m ²
イ 養生・整理清掃後片付け	小規模	120.2	m ²	15m*10.02m-(7.51m*4.01m)	120.18 m ²
ウ 内部仕上足場		120.2	m ²	15m*10.02m-(7.51m*4.01m)	120.18 m ²
(2) 大工					
ア 間仕切り軸組		97.1	壁m ²	壁量2.73m+11.55m+8.84m+2.73m+1.35m+1.365m=28.57m 28.57m*3.4m	28.57 m 97.14 m ²
イ 壁下地組	胴縁 (@450mm) 準用	95.4	壁m ²	① : (2.73m+11.55m)*2.18m ② : 8.84m*2面*2.18m ③ : (2.73m+1.35m+1.365m)*2面*2.18m	32.69 m ² 39.00 m ² 23.74 m ²
ウ 材料費		1.0	式		
支柱		30.0	本	図面より	
パネル板		273.0	枚	① : (2.73m+11.55m)/3m・枚*19枚(段)=90.44 ≒ 91枚 ② : 8.84m/3m・枚*19枚(段)=55.98 ≒ 56枚*2面=112枚 ③ : (2.73m+1.35m+1.365m)/3m・枚*19枚(段)=34.485 ≒ 35枚*2面=70枚	91.00 枚 112.00 枚 70.00 枚
金物		60.0	個	支柱30本×2箇所(天井、床)	
(3) 塗装					
OSCL塗装	素地ごしらえ含む	1.0	式	図面より	
2 電気設備工事					
(1) 配管					
ア 1種金属線ぴ(MM1)	B型 40.4mm×20mm	1.7	m	図面より	
(2) 配線					
ア 600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C (管内配線)	5.1	m	図面より	
イ 600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C (ころがし)	38.3	m	図面より	
ウ 配線ダクト	100V用 吊りパイプ含む	39.5	m	図面より	
(3) 電灯設備工事					
ア タンブラスイッチ	2P15A×3	1.00	個	図面より	
イ スポットライト取り付け	NTS02100LE1	30.0	台	図面より	