健軍訓練棟電源引込工事　数量積算表（１／１）

名　　称	摘　　要	数量計	単位	数量内訳					
				P4	P5	P6	P7	P8	P9
架橋ポリエチレンケーブル	ＥＭ－ＣＥＴ３８	211.90	m	207.20	4.70				
架橋ポリエチレンケーブル	ＥＭ－ＣＥＴ１００	233.40	m	223.60	9.80				
波付硬質合成樹脂管	ＦＥＰ５０	78.50	m	78.50					
波付硬質合成樹脂管	ＦＥＰ８０	94.90	m	94.90					
切盛土	０．３×０．６	78.50	m	78.50					
切盛土	０．３×０．３	16.40	m	16.40					
埋設シート	電力用	94.90	m	94.90					
厚鋼電線管	ＺＧ５４	2.70	m		2.70				
厚鋼電線管	ＺＧ８２	6.80	m		6.80				
プルボックス	６００×６００×３００ＺＧＷＰ	1.00	個		1.00				