

数量算出書

工事件名：健軍17号建物他洗濯室等補修工事

名 称	規 格	数 量	単 位	数 量 算 出 根 拠	図面番号
1 建築工事					
(1) 仮設					
ア 養生・整理清掃後片付け	小規模	34.5	㎡	17号建物2階シャワー室：2.87m*6.79m 148号建物4階調理室：3.0m*5.0m	19.49 ㎡ 15.00 ㎡
イ 内部仕上足場	0.000	21.3	㎡	17号建物2階シャワー室：(1.0m+4.44m+1.0m)*1.0m 148号建物4階調理室：((3.08m-0.445m)+(4.8m-0.42m)+3.08m+4.8m)*1.0m	6.44 ㎡ 14.90 ㎡
(2) 金属					
ア 軽量鉄骨壁下地	スタッド65形@300 直張り用	15.5	㎡	17号建物2階シャワー室：(1.0m+4.44m+1.0m)*2.4m	15.46 ㎡
(3) 左官					
ア 複層塗材E吹付	ゆず肌状 ローラー塗り	15.5	㎡	1 (2) アによる	
イ 既設排水口モルタル詰め	モルタル等	5.0	箇所	図面より	
(4) 塗装					
ア 素地ごしらえ	石こうボード面	15.5	㎡	1 (2) アによる	
イ NAD塗装	モルタル・コンクリート面 準用	6.9	㎡	1 (5) エによる	
(5) 内外装工事					
ア 壁紙張り	壁 織物、紙程度	26.3	㎡	148号建物4階調理室 A面：(3.08m-0.445m)*(2.4m-0.1m)-(1.975m*1.27m) 〃 B面：((2.07m+0.45m)*2.3m)+(0.625m*0.58m)+(1.185m*0.285m) 〃 C面：(3.08m*2.3m)-(0.985m*(2.04m-0.1m)) 〃 D面：4.8m*2.3m	3.55 ㎡ 6.50 ㎡ 5.17 ㎡ 11.04 ㎡
イ 壁紙素地ごしらえ	モルタル面 B種	26.3	㎡	1 (5) アによる	
ウ ビニル巾木貼り	H60mm 準用	18.5	m	17号建物2階シャワー室：1.0m+4.44m+1.0m 148号建物4階調理室：(3.08m-0.445m)+2.07m+0.45m+0.45m+1.56m+0.085m+4.8m	6.44 m 12.05 m
エ シーディング石膏ボード	厚9.5mm 突付け張り工法	6.9	㎡	図面より 2.3㎡*3階分	6.90 ㎡
(6) ユニット工事	0.000				
ア ユニットシャワー新設	SPB-0812	3.0	箇所	図面より	
(7) 撤去工事					
ア ビニル幅木撤去		18.5	m	1 (5) ウによる	
イ 壁ボード撤去	一重張り	15.5	㎡	1 (2) アによる	
ウ 壁下地撤去		15.5	㎡	1 (2) アによる	

数量算出書

工事件名：健軍17号建物他洗濯室等補修工事

名称	規格	数量	単位	数量算出根拠	図面番号
エ 壁クロス撤去		26.3	m ²	1 (5) アによる	
オ 天井ボード撤去	一重張り	6.9	m ²	1 (5) エによる	
カ ユニットシャワー撤去	新宮歩掛×0.3 準用	3.0	箇所	図面より	
2 機械設備工事					
(1) 配管					
ア 硬質ポリ塩化ビニル管	VU50A	15.5	m	17号建物1階洗濯室：1.0m+1.3m+1.1m+1.0m+1.5m 148号建物1～4階：(1.1m+1.3m)*4階分	5.90 m 9.60 m
イ ユニットシャワー配管繋ぎ込み	給水管20A、給湯管20A、排水管	3.0	箇所	図面より	
(2) 衛生設備工事					
ア 洗濯パン新設	0.000 トラップ含む	13.0	箇所	17号建物1階洗濯室：5箇所 148号建物1～4階：8箇所	
イ ダクト繋ぎこみ	ダクト口径100mm	3.0	箇所	図面より	
(3) 改修					
ア 配管切断 (鋼管類)	50A	13.0	箇所	図面より	
(4) はつり工事					
ア 機械はつり	63mm	5.0	箇所	図面より	
3 電気設備工事					
(1) 配管					
ア 電線管	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)隠ぺい	8.5	m	図面より	
(2) 配線					
ア 600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV)管内配線(1.6mm ²)	8.5	m	図面より	
(3) 電灯設備					
ア 防水スイッチ取付		3.0	個	図面より	
イ 防水スイッチ取付費		1.0	式	図面より	