数　量　算　出　書

件名：高遊原４２号建物分電盤改修工事

名　称	規　格	数 量	単位	数　量　算　出　根　拠			備　考
1. ４２号建物							
(1). 新設							
ｱ. 配線用遮断器	MCCB 3P 100AF/75AT	1.0	個	分電盤内	1.00	個	
ｲ. 漏電遮断器	ELCB 3P 50AF/40AT	1.0	個	分電盤内	1.0	個	
ｳ. 漏電遮断器	ELCB 2P 50AF/20AT	8.0	個	分電盤内	8.00	個	
ｴ. 配線用遮断器	MCCB 2P 50AF/20AT	10.0	個	分電盤内	10.0	個	
ｵ. 電磁接触器	標準形（富士電機）	1.0	個	分電盤内	1.0	個	
ｶ. タイムスイッチ	停電補償付	1.0	個	分電盤内	1.0	個	
ｷ. 切替スイッチ	ﾉｯﾁ数 3 1a1b	2.0	個	分電盤内	2.0	個	
ｸ. 分電盤製作		1.0	式		1.0	式	
(2). 撤去							
ｱ. 同上撤去費		1.0	式		1.0	式	