

数量算出書

工事件名: 健軍訓練棟通信引込工事

名称	規格	数量	単位	数量算出根拠	図面番号
1 通信設備工事					
(1) 配管					
ア 厚鋼電線管	G42	6.9	m	図面より 3.435m+3.435m	6.87 m
イ P F 管	PF28	52.2	m	図面より 26.3m+25.9m	52.20 m
ウ プルボックス取付	SS300×300×200WP	1.0	個	図面より	
エ MKダクト		4.5	m	図面より 1.5m*3本	
(2) 配線					
ア 電子ボタン電話ケーブル	0.5mm-10P	75.8	m	図面より	
イ 光ファイバーケーブル	SM-12C	266	m	図面より	
ウ 光ファイバーケーブル成端接続	15C以下	2.0	箇所	図面より	
エ 光ケーブル融着費		1.0	式	図面より	
オ 疎通試験費		1.0	式	図面より	
(3) 地中管路					
ア 波付硬質合成樹脂管	FEP50	91.2	m	図面より 6.7m+8.1m+26.1m+26.1m+12.1m+12.1m	
イ 地中埋設シート	地中線路	91.2	m	1 (3) アより	
ウ 管路埋設根切		53.0	m	図面より 6.7m+8.1m+26.1m+12.1m	
エ 管路埋設埋め戻し		53.0	m	1 (3) ウより	
オ 発生土処理	場内敷き均し	1.0	式		
(4) 通信・情報設備工事					
ア 端子盤取付	10P	1.0	面	図面より	
イ 光成端箱取付	10P	2.0	面	図面より	
ウ 端子接続	10P	2.0	箇所	図面より	