工事件名:52号管理棟空調機補修

建築工事

# 工 事 数 量 計 算 書

| No | 項　　目 | 摘　　要 | 計　　算　　式 | 数　量 | | 計 | | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 「内訳書の細目数量は、原則として小数点以下第1位を四捨五入して整数とする」 | | | | | |
| | 52号管理棟空調機補修 | | | | | | | |
| 1 | 撤去工事 | | | | | 31 | ㎡ | |
| (1) | 天井石膏ボード撤去 | □910 | (㎡当たり)管理課事務室7.0㎡＋建替準備室3.5㎡＋衛材課事務室7.0㎡＋会計課事務室7.0㎡＋印刷室2.0㎡＋診療課技官室2.0㎡ | 28.500 | ㎡ | 29 | ㎡ | |
| | 天井石膏ボード撤去 | 910×1820 | (㎡当たり)衛材工作室1.5㎡ | 1.500 | ㎡ | 2 | ㎡ | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 内装工事 | | | | | 31 | ㎡ | |
| (1) | 天井石膏ボード張り | □910 | (㎡当たり)管理課事務室7.0㎡＋建替準備室3.5㎡＋衛材課事務室7.0㎡＋会計課事務室7.0㎡＋印刷室2.0㎡＋診療課技官室2.0㎡ | 28.500 | ㎡ | 29 | ㎡ | |
| | 天井石膏ボード張り | 910×1820 | (㎡当たり)衛材工作室1.5㎡ | 1.500 | ㎡ | 2 | ㎡ | |

工事件名:52号管理棟空調機補修

機械設備工事

工 事 数 量 計 算 書

| No | 項　　目 | 摘　　要 | 計　　算　　式 | 数　量 | | 計 | | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 「内訳書の細目数量は、原則として小数点以下第1位を四捨五入して整数とする」 | | | | | |
| | 52号管理棟空調機補修 | | | | | | | |
| 1 | 撤去工事 | | | | | | 0 | |
| (1) | 室外機(GHP)撤去 | | | | | | | |
| ア | 室外ユニット(ACP-1) | 冷房能力35.5Kw以下 | (台当たり)ACP-1　1台 | 1.000 | 台 | 1 | 台 | |
| イ | 室外ユニット(ACP-3) | 冷房能力28..0Kw以下 | (台当たり)ACP-3　1台 | 1.000 | 台 | 1 | 台 | |
| (2) | 室内機撤去(パネル、リモコン含) | 冷房能力35.5Kw以下 | (台当たり)管理課事務室2台、衛材工作室1台、建替準備室1台、衛材課事務室2台、会計課事務室2台、衛材倉庫1台、看護部更衣室1台 | 8.000 | 台 | 8 | 台 | |
| (3) | 室内機撤去(パネル、リモコン含) | 冷房能力28..0Kw以下 | (台当たり)印刷室1台、診療課技官室1台、衛材倉庫1台、看護部更衣室1台 | 4.000 | 台 | 4 | 台 | |
| (4) | 被覆冷媒配管撤去 | φ9.5、φ15.8 | (m当たり)ACP-3～各系統部屋　26m | 26.000 | m | 26 | m | |
| (5) | 冷媒ガス回収 | | (台当たり)2台 | 2.000 | 台 | 2 | 台 | |
| (6) | 冷媒ガス破壊 | | (Kg当たり)ACP-1　10Kg、ACP-3　10Kg | 20.000 | Kg | 20 | Kg | |
| (7) | 廃油処理 | | (ℓ当たり)ACP-1　49ℓ、ACP-3　35ℓ | 84.000 | ℓ | 84 | ℓ | |
| (8) | 冷却水処理 | | (ℓ当たり)ACP-1　26ℓ、ACP-3　21ℓ | 47.000 | ℓ | 47 | ℓ | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 空調設備工事 | | | | | | | |
| (1) | 空調機設置 | 天カセ4方向　冷房能力2.0馬力 | (台当たり)ACP-1　1台、ACP-3　1台 | 2.000 | 台 | 2 | 台 | |
| (2) | 被覆冷媒配管設置 | φ6.4、φ12.7 | (m当たり)ACP-1から看護部更衣室　20m、ACP-3から衛材倉庫まで20m | 40.000 | m | 40 | m | |
| (3) | 2段式架台設置 | W1000×D700×H800 | (式当たり)1式 | 1.000 | 式 | 1 | 式 | |
| (4) | 配管化粧カバー | SD100 | (m当たり)6m | 6.000 | m | 6 | m | |

工事件名:52号管理棟空調機補修

電気設備工事

工 事 数 量 計 算 書

| No | 項　　目 | 摘　　要 | 計　　算　　式 | 数　量 | | 計 | | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 「内訳書の細目数量は、原則として小数点以下第1位を四捨五入して整数とする」 | | | | | |
| | 52号管理棟空調機補修 | | | | | | | |
| 1 | 撤去工事 | | | | | | | |
| (1) | 配管撤去 | | | | | | | |
| ア | 金属管撤去 | | (m当たり)1m | 0.500 | m | 1 | m | |
| イ | 金属可とう電線管撤去 | | (m当たり)1m | 1.000 | m | 1 | m | |
| | | | | | | | | |
| (2) | 配線撤去 | | | | | | | |
| ア | 600V絶縁ケーブル | VVF2.0-3C　天井配線 | (m当たり)ACP-3室外機～各系統部屋　24m | 24.000 | m | 24 | m | |
| イ | 600V絶縁ケーブル | VVF2.0-3C　管内配線 | (m当たり)配線用遮断器～ACP-3室外機　2m | 2.000 | m | 2 | m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 配管工事 | | | | | | | |
| | 合成樹脂可とう電線管 | | (m当たり)4m | 4.000 | m | 4 | m | |
| | | | | | | | | |
| 3 | 電力工事 | | | | | | | |
| | 600V絶縁ケーブル | EM-EEF2.0-3C | (m当たり)ACP-1室外機から看護部更衣室　22m、ACP-3室外機から衛材倉庫まで22m | 44.000 | m | 44 | m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |