工事件名:52号管理棟空調機補修
建築工事

工 事 数 量 計 算 書

No	項　目	摘　要	計　算　式	数 量		計		図面番号
			「内訳書の細目数量は、原則として小数点以下第1位を四捨五入して整数とする」					
	52号管理棟空調機補修							
1	撤去工事					31	㎡	
(1)	天井石膏ボード撤去	□910	(㎡当たり)管理課事務室7.0㎡＋建替準備室3.5㎡＋衛材課事務室7.0㎡＋会計課事務室7.0㎡＋印刷室2.0㎡＋診療課技官室2.0㎡	28.500	㎡	29	㎡	
	天井石膏ボード撤去	910×1820	(㎡当たり)衛材工作室1.5㎡	1.500	㎡	2	㎡	
2	内装工事					31	㎡	
(1)	天井石膏ボード張り	□910	(㎡当たり)管理課事務室7.0㎡＋建替準備室3.5㎡＋衛材課事務室7.0㎡＋会計課事務室7.0㎡＋印刷室2.0㎡＋診療課技官室2.0㎡	28.500	㎡	29	㎡	
	天井石膏ボード張り	910×1820	(㎡当たり)衛材工作室1.5㎡	1.500	㎡	2	㎡	

工事件名：52号管理棟空調機補修
電気設備工事

工 事 数 量 計 算 書

No	項　目	摘　要	計　算　式	数 量		計		図面番号
			「内訳書の細目数量は、原則として小数点以下第1位を四捨五入して整数とする」					
	52号管理棟空調機補修							
1	撤去工事							
(1)	配管撤去							
ア	金属管撤去		(m当たり)1m	0.500	m	1	m	
イ	金属可とう電線管撤去		(m当たり)1m	1.000	m	1	m	
(2)	配線撤去							
ア	600V絶縁ケーブル	VVF2.0-3C　天井配線	(m当たり)ACP-3室外機～各系統部屋　24m	24.000	m	24	m	
イ	600V絶縁ケーブル	VVF2.0-3C　管内配線	(m当たり)配線用遮断器～ACP-3室外機　2m	2.000	m	2	m	
2	配管工事							
	合成樹脂可とう電線管		(m当たり)4m	4.000	m	4	m	
3	電力工事							
	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-3C	(m当たり)ACP-1室外機から看護部更衣室　22m、ACP-3室外機から衛材倉庫まで22m	44.000	m	44	m	

工事件名:52号管理棟空調機補修
機械設備工事

工 事 数 量 計 算 書

No	項　　目	摘　　要	計　　算　　式	数　量		計		図面番号
			「内訳書の細目数量は、原則として小数点以下第1位を四捨五入して整数とする」					
	52号管理棟空調機補修							
1	撤去工事						0	
(1)	室外機(GHP)撤去							
ア	室外ユニット(ACP-1)	冷房能力35.5Kw以下	(台当たり)ACP-1　1台	1.000	台	1	台	
イ	室外ユニット(ACP-3)	冷房能力28..0Kw以下	(台当たり)ACP-3　1台	1.000	台	1	台	
(2)	室内機撤去(パネル、リモコン含)	冷房能力35.5Kw以下	(台当たり)管理課事務室2台、衛材工作室1台、建替準備室1台、衛材課事務室2台、会計課事務室2台、衛材倉庫1台、看護部更衣室1台	8.000	台	8	台	
(3)	室内機撤去(パネル、リモコン含)	冷房能力28..0Kw以下	(台当たり)印刷室1台、診療課技官室1台、衛材倉庫1台、看護部更衣室1台	4.000	台	4	台	
(4)	撤去機材運搬		(1式当たり)1式	1.000	式	1	式	
(5)	被覆冷媒配管撤去	φ9.5、φ15.8	(m当たり)ACP-3～各系統部屋　26m	26.000	m	26	m	
(6)	都市ガス用ホース撤去		(1式当たり)1式	1.000	式	1	式	
2	空調設備工事							
(1)	空調機設置	天カセ4方向　冷房能力2.0馬力	(台当たり)ACP-1　1台、ACP-3　1台	2.000	台	2	台	
(2)	被覆冷媒配管設置	φ6.4、φ12.7	(m当たり)ACP-1から看護部更衣室　20m、ACP-3から衛材倉庫まで20m	40.000	m	40	m	
(3)	2段式架台設置	W1000×D700×H800	(式当たり)1式	1.000	式	1	式	
(4)	配管化粧カバー	SD100	(m当たり)6m	6.000	m	6	m	