

工事件名:給食課冷凍機取替工事  
機械設備工事

工事数量計算書

No	項目	摘要	計 算 式	数 量		計		図面番号
			「内訳書の細目数量は、原則として小数点以下第1位を四捨五入して <b>整数とする</b> 」					
	給食課冷凍機取替工事							
1	建築工事							
(1)	養生		(㎡当たり)24.6㎡	24.600	㎡	25	㎡	
(2)	整理清掃後片付け		(㎡当たり)24.6㎡	24.600	㎡	25	㎡	
2	撤去工事							
(1)	室外機撤去	冷房能力28.0Kw以下	(台当たり)給食課屋外北側 1台	1.000	台	1	台	
(2)	室内機撤去(パネル、リモコン含)	冷房能力28.0Kw以下	(台当たり)給食課予冷库 1台	1.000	台	1	台	
(3)	被覆冷媒配管撤去(保温材含)	φ9.52、φ15.88	(m当たり)給食課北側屋外機～給食課予冷库 4m	4.000	m	4	m	
3	空調設備工事							
(1)	ヒートポンプ冷蔵庫		(台当たり)1台	1.000	台	1	台	
(2)	被覆冷媒配管設置	φ9.52、φ19.05	(m当たり)給食課屋外北側～給食課予冷库 4m	4.000	m	4	m	
(3)	冷媒配管保温作業	GW保温ラッキング	(m当たり)給食課屋外北側～給食課予冷库 3m	3.000	m	3	m	
(4)	試運転調整		(式当たり)1式	1.000	式	1	式	
(5)	重量物搬出入費		(式当たり)1式	1.000	式	1	式	
4	産業廃棄物処理費							
	産業廃棄物処理	冷媒回収処理、発生材処理	(式当たり)1式	1.000	式	1	式	