

工事件名:給油所マンホール蓋取替工事
 建築工事

工事数量計算書

No	項目	摘要	計 算 式	数 量	計	図面番号
			「内訳書の細目数量は、原則として小数点以下第1位を四捨五入して 整数とする 」			
	給油所マンホール蓋取替工事					
1	撤去工事				3	m ²
(1)	カッター入れ	コンクリート面	(m ² 当たり)1.35×1.05=1.4175m ² 、1.33×1.05=1.3965m ² 1.4175+1.3965=2.814m ²	2.814	m ²	3
						1
(2)	コンクリート撤去	無筋・コンクリートブレーカ	(m ³ 当たり)1.4175×0.15=0.2126m ³ 、1.3965×0.15=0.2095m ³ 0.2126+0.2095=0.4221m ³	0.422	m ³	1
2	建築工事					
(1)	コンクリート打設	土間コンクリート・人力打設	(m ³ 当たり)1.4175×0.15=0.2126m ³ 、1.3965×0.15=0.2095m ³ 0.2126+0.2095=0.4221m ³	0.422	m ³	1
						3
(2)	コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	(m ² 当たり)1.35×1.05=1.4175m ² 、1.33×1.05=1.3965m ² 1.4175+1.3965=2.814m ²	2.814	m ²	3
(3)	マンホール蓋・枠(大)	トキコ製	(個当たり)2個	2.000	個	2
(4)	マンホール蓋・枠(小)	トキコ製	(個当たり)2個	2.000	個	2
(5)	消防法令手続等		(式当たり)1式	1.000	式	1
(6)	発生材処理運搬費		(式当たり)1式	1.000	式	1