

変更公告(土木工事)

入札公告を次のとおり変更します。

令和8年4月9日

分任契約担当官
陸上自衛隊北熊本駐屯地
第392会計隊長 秋吉 裕之

1 公告日：令和8年4月3日(金)

2 工事名：黒石原(R8)自動車訓練場道路補修工事

3 変更内容

数量計算書の6 撤去工(1) 舗装版破碎 の数量「824」を、

数量計算書の6 撤去工(1) 舗装版破碎 の数量「632」に、

数量計算書の6 撤去工(1) 舗装版破碎 の数量算出根拠の数値「823.8146」を、

数量計算書の6 撤去工(1) 舗装版破碎 の数量算出根拠の数値「632.0986」に、

変更する。

数 量 算 出 計 算 書

黒石原(R8)自動車訓練場道路補修工事

名 称	摘 要 ・ 規 格	数 量	単位	数 量 算 出 根 拠		備 考
I 土木工事						
1 土工						
掘削		10	m ³	$(2m+12m) \times 1m \times 0.7m = 9.8$	9.8	m ³
2 排水構造物工						
(1) プレキャスト集水桝	500×500×700	1	基	1基	1	基
(2) コルゲートパイプ	Φ400	15	m	$2m+12m+0.5m = 14.5m$	14.5	m
3 埋戻工						
埋戻し		6	m ³	$(2m \times 0.7m + 12m \times 0.35m) \times 1m = 5.6m^3$	5.6	m ³
4 路盤工						
(1) 下層路盤	車道 RC-40	12	m ²	$12m \times 1m = 12m^2$	12	m ²
(2) 上層路盤	車道 M-30	12	m ²	$12m \times 1m = 12m^2$	12	m ²
5 アスファルト舗装工						
アスファルト舗装	t=50 密粒度As混合物(13)	632	m ³	【a】全体： $12m \times 1m = 12m^2$ $12m^2 \times 2層 = 24m^2$ 【b】全体： $64m \times 6m = 384m^2$ コナ部： $((1.20m \times 1.20m) - (0.60m \times 0.60m \times 3.14)) \div 4 \times 4箇所 = 0.3096m^2$ 合計： $384m^2 + 0.3096m^2 = 384.3096m^2$ 【c】合計： $0.858m^2 + 150m^2 + 0.858m^2 + 40m^2 + 0.858m^2 + 18.521m^2 + 12.50m^2 + 0.194m^2 = 223.789m^2$ 合計： $a(24m^2) + b(384.3096m^2) + c(223.789m^2) = 632.0986m^2$	632.0986	m ³
6 撤去工						
(1) 舗装版破碎	t=50 アスファルト舗装版	632	m ³	アスファルト舗装参照	632.0986	m ³
(2) 舗装版切断	t=50 アスファルト舗装版	42	m	既設舗装接地面 【a】 $1m \times 2箇所 = 2m$ 【b】 $6m \times 2箇所 = 12m$ 【c】 $15.50m + 5m + 7m = 27.50m$ 合計： $a(2m) + b(12m) + c(27.50m) = 41.50m$	41.5	m
(3) 運搬	アスファルト殻	41	m ³	表層撤去面積 $823.8146m^2 \times$ 厚み $0.05m = 41.19073m^3$	41.19073	m ³
7 産業廃棄物処分	アスファルト殻	97	t	アスファルト殻体積 $41.19073m^3 \times$ 標準密度 $2.35t/m^3 = 96.7982155t$	96.7982155	t