数 量 算 出 根 拠

工事件名：令和８年度　302・203号建物屋上防水補修工事

名　称	規　格	単位	算出	数量
1.防水工事				
(1)高圧洗浄	12MPa	㎡	76.9+6.0×13.5+6.5×13.5	268.1
(2)既存端末シーリング撤去		m	12.25×2+5.75×2	36
(3)顎下モルタル補修	ポリマーセメント モルタル充填	m	12.25×2+5.75×2	36
(4)端末シーリング		m	12.25×2+5.75×2	36
(5)立ち上がり部 既存防水層撤去	抑え金物・シール共	㎡	0.25×13.5+0.25×6+0.25×6+6.9×0.25+6.9×0.25+13.5× 0.75+1.1×0.75+1.1×0.75+0.665×0.75+0.665×0.75	22
(6)立ち上がり部下地調整	ポリマーセメント モルタルペースト塗	㎡	0.25×13.5+0.25×6+0.25×6+6.9×0.25+6.9×0.25+13.5× 0.75+1.1×0.75+1.1×0.75+0.665×0.75+0.665×0.75	22
(7)塩ビシート防水	S-M2	㎡	6.0×13.5+6.5×13.5+0.4×0.52+0.4×0.52	169.2
(8)塩ビ被覆鋼板取り付け	W=50	m	13.5×4+6×2+6.5×2+1.1×2+0.65×2+0.15×2	83
(9)ウレタン塗膜防水 立上・既存防水層取り合い	X-2工法	㎡	0.25×13.5+0.25×6+0.25×6+6.9×0.25+6.9×0.25+13.5× 0.75+ 1.1×0.75+1.1×0.75+0.665×0.75+0.665×0.75	22
(10)立ち上がり部　シーリング		m	13.5×2+6×2+6.5×2+1.1×2+0.65×2+0.15×4	56.1
2.外壁改修工事				
(1)劣化部補修			仕様書のとおり	
(2)浮き部補修		㎡	仕様書のとおり	6.9

数 量 算 出 根 拠

工事件名：令和８年度　302・203号建物屋上防水補修工事

名　称	規　格	単位	算出	数量
(3)ひび割れ部補修		m	仕様書のとおり	37.1
(4)露筋・欠損部補修		箇所	仕様書のとおり	6
3.塗装工事				
(1)可とう形改修塗材E		㎡	2.95×5+1.1×2.95+1.1×2.95+1.1×4.6+8.36×2.82+8.36× 2.82+ 0.35×6.26+0.35×6.26+0.35×2.35+0.35×2.35+0.35× 2.35+0.35×2.35	76.9
4.仮設工事				
(1)仮設足場組立・解体		㎡	7×2.95+9.86×2.82+9.86×2.82	78
(2)養生メッシュシート		㎡	7×2.95+9.86×2.82+9.86×2.82	78
(3)昇降階段		基		1