数 量 計 算 書

工事名：令和8年度大分分屯地汚水中継槽改修工事

項　目		規　格	単位	数量	計 算 式		備　考
機械設備改修工事							
1	配管工事						
(1)	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	ＨＩＶＰ　５０Ａ	m	13.7	(3.3×2)+(0.6×2)+(0.6×2)+0.7+1+3=13.7	13.70	
(2)	フレキシブルジョイント	ＳＵＳ　５０Ａ　3･００mm	個	2.0	1+1=2	2.00	
(3)	一般弁類	５０Ａ	個	2.0	1+1=2	2.00	逆止弁
(4)	一般弁類	５０Ａ	個	2.0	1+1=2	2.00	バタフライ弁
(5)	ポンプ類	0.4Kw以下	台	2.0	1+1=2	2.00	
(6)	埋設表示テープ	150幅	m	4.0	1+3	4.00	
2	はつり工事						
(1)	機械はつり	貫通口50mm　厚200mm程度	箇所	2.0	1+1=2	2.00	
3	汚泥処理						
(1)	汚泥引抜清掃車	汚泥（処分含む）	台	1.0	1.00	1.00	
4	土木工事						
(1)	基礎土工掘削埋戻し	埋設表示テープ含む	式	1.0	1.00	1.00	
5	特殊作業						
(1)	開口蓋撤去取替	材工共	式	1.0	1.00	1.00	
6	撤去工事						
(1)	鋼管（SGP-VA 50A）撤去	再使用しない	m	7.8	(3.3×2)+(0.6×2)=7.8	7.80	
(2)	塩ビ管（HiVP50A）撤去	再使用しない	m	7.5	(0.6×2)+0.7+0.2+0.9+0.3+0.5+0.7+3=7.5	7.50	
(3)	逆止弁（50A）撤去	再使用しない	個	2.0	1+1=2	2.00	
(4)	仕切弁（50A）撤去	再使用しない	個	2.0	1+1=2	2.00	
電気設備改修工事							
1	配線工事						
(1)	制御盤	SUS製屋外型自立制御盤(防水型)	式	1.0	1.00	1.00	取替一式