公 告 第 ３ ２ 号
令和８年１１月１１日

一 般 競 争 入 札 公 告 （変 更）

分任契約担当官
陸上自衛隊久留米駐屯地
第３６１会計隊　久留米派遣隊長　　南出　健太郎

令和８年１１月５日付公告（公告第３１号）の公告内容を、下記のとおり一部変更する。

記

調達要領指定書「指定事項４.調整等」の追加

以上

問い合わせ先
〒８３９－８５０４　福岡県久留米市国分町１００　陸上自衛隊久留米駐屯地
第３６１会計隊久留米派遣隊　契約班　担当　中野　不在間代行　大屋
ＴＥＬ　０９４２－４３－５３９１（内線３４７）

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	6 SUG1A20029
	調達要求年月日	R8.11.4
	作成部課	久留米駐屯地業務隊
	作成年月日	令和８年１０月２９日
品名	テント倉庫 W10×20L×5H	
仕様書番号	需－5	

指定事項

1　総則

1.1 種類・数量

種類の適用区分は、表１のとおりとする。

表１－種類・規格

単位　mm

種類	全幅	全長	軒高	搬入出入口	
				幅	高さ
A'型	10,000	20,000	5,000	4,000	4,200

2　製品に関する要求

2.1　構成

数量は、表２を基準とする。

表－２構成

番号	構成品名	数量
		A'型
1	基礎部	一式
2	骨組	一式
3	膜材	一式
4	ベンチレーター　自然換気	2
5	ガラリ	4
6	搬入出入口	2
7	付属品・予備品	一式

2.2　材料・機能・性能

a)　基礎部

1）土間及びはスロープとし、その寸法は、次による。

単位　mm

種類	幅	奥行
－	5,500	1,500

2）土間間及びエプロンのコンクリート種別は、次の通りとする。

部位	コンクリート強度 (N/mm²)	骨材の最大寸法 (mm)	スランプ (cm)
土間及びエプロン	24	20	18以下

3）厚みは150mmで鉄筋D13@200ダブルクロスとする。

4）誘発目地を□5m以内で（W10mm×深さ20mm）入れる。

b） 骨組

骨組は、風速28m/sec程度の風に耐え得るものとする。

c） 膜材

膜材は、ポリエステル基布にポリ塩化ビニル樹脂を両面ラミネート加工し、建築材料として国土交通大臣認定を受けたとする。引張強さは1500N/3㎝以上とし、縦・横同一のものとする。
透光率15%以上とする、また、ガラスクロス内膜を天井に設置すること。

なお、入札に先立ち、本件に使用される生地に関して、生地加工企業からの規格証明書及び当該生地の見本（A4版サイズ（基準）3枚）を提出するものとする。

2.3 搬出入物

搬出入物は、備品・什器等とする。

2.4 作業場所・時期・担当者など

a） 作業場所・時期は、次によるほか、図1による。

作業場所	作業期間
〒830-0863 福岡県久留米市国分町100 陸上自衛隊久留米駐屯地	契約締結後～令和9年3月31日

b） 担当者などは、次による。

部隊名	担当者 (役職)	連絡先	調整事項
久留米駐屯地業務隊	補給係	0942435391 (内722)	

3.届け出

3.1 建築

計画通知届け出を実施し、確認済の通知後施工に着手し工事完了後完了検査を受け、

検査済証を受領する。

3.2　消防

必要な消防報置を設置し消防手続きを行う。

4.調整等

仕様書及び調達要領指定書に記載してある材料・機能・性能等について、仕様書及び調達要領指定書の内容に準じて実施することを基本とするも、材料・機能・性能等に関する事項について質問・調整等がある場合については事前にその内容を第３６１会計隊久留米派遣隊宛にFAX若しくはメールにて送信しその内容を協議するものとする。不測事態発生事項については、相互調整によるものとする。

※ＦＡＸ　番　号：公告に示す。

※メール送信先：359fin-wafin-wa@inet.gsdf.mod.go.jp