公 告 第 ５ ７ 号
令和８年10月27日

変 更 公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊えびの駐屯地
第364会計隊えびの派遣隊長　　渡邊　昂二郎

公告第５６号（8.10.14）　工事名「生活隊舎受水槽取替工事」の一部を下記のとおり変更する。

記

数量計算書について添付のとおり変更する。
※　変更事項　項目「枠組本足場」の追加（区分　Ｉ建築工事　仮設工事）

以上

問い合わせ先
〒889-4314 宮崎県えびの市大字大河平4455-1
陸上自衛隊えびの駐屯地　第364会計隊えびの派遣隊　　担当　　渡邊
TEL　0984-33-3904（内線345）
FAX　0984-33-5435(直通)

数量計算書

工事件名：生活隊舎受水槽取替工事

区　分		規　格	単位	数　量	計　算　内　訳	図面
Ⅰ	建築工事					
1	仮設工事					
①	枠組本足場	手すり先行方式：600枠（500布枠）	㎡	78.5	①（4.5m+0.6m+0.6m）×1.8m×2段×2面＝41.04㎡ ②（4.0m+0.6m+0.6m）×1.8m×2段×2面＝37.44㎡ ③＝①+②＝41.04㎡+37.44㎡＝78.48㎡	4/5
Ⅱ	電気設備工事					
1	配管工事					
①	電線管	厚鋼電線管（G28）露出配管	m	38.6	3.2m+7.8m+10.1m+7.9m+9.6m＝38.6m	5/5
2	配線工事					
①	制御用ケーブル	EM-CEE1.25°－4C	m	17.9	7.8m+10.1m＝17.9m	5/5
②	600Vポリエチレン絶縁耐性難性ポリエチレンシースケーブル平形（EM-EEF）	EM-CE5.5°－4C	m	17.5	7.9m+9.6m＝17.5m	5/5
3	動力設備工事					
①	電動機結線　直入始動方式	電極保持器	台	2.0	受水槽廻り平面図（電気設備）より	5/5
4	撤去工事					
①	制御用ケーブル撤去	撤去後再使用しない	m	17.9	Ⅰ・２・①より	
②	600Vポリエチレン絶縁耐性難性ポリエチレンシースケーブル平形（EM-EEF）撤去	撤去後再使用しない	m	17.5	Ⅰ・２・①より	
③	電線管撤去	G28	m	38.6	Ⅰ・１・①より	

数量計算書

工事件名：生活隊舎受水槽取替工事

区　分		規　格	単位	数　量	計　算　内　訳	図面
Ⅲ	機械設備工事					
1	配管工事					
①	一般配管用ステンレス鋼鋼管	φ50屋外配管	m	8.3	数量表より	4/5
②	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	φ80屋外配管	m	9.3	数量表より	4/5
2	配管付属品					
①	一般弁類	仕切弁GV10ｋφ50	個	6.0	数量表より	4/5
②	一般弁類	仕切弁GV10ｋφ80	個	1.0	数量表より	4/5
③	一般弁類	逆止弁φ50	個	2.0	数量表より	4/5
④	一般弁類	水撃防止器φ50	個	1.0	数量表より	4/5
⑤	フレキシブル継手	フレキシブル管φ50×300L	個	2.0	数量表より	4/5
3	保温工事					
①	弁類保温(ポリスチレンフォーム)	屋外露出（ステンレス鋼板）	個	6.0	数量表より	4/5
②	弁類保温(ポリスチレンフォーム)	屋外露出（ステンレス鋼板）	個	1.0	数量表より	4/5
③	弁類保温(ポリスチレンフォーム)	屋外露出（ステンレス鋼板）	個	2.0	数量表より	4/5
④	弁類保温(ポリスチレンフォーム)	屋外露出（ステンレス鋼板）	個	2.0	数量表より	4/5
⑤	弁類保温(ポリスチレンフォーム)	屋外露出（ステンレス鋼板）	個	2.0	数量表より	4/5
⑥	給水管保温(ポリスチレンフォーム)	屋外露出φ50	m	8.3	数量表より	4/5
4	ポンプ類					
①	小形給水ポンプユニット	再使用する	基	2.0	数量表より	4/5
5	給水設備					
①	タンク類据付け	4.0(2.0×2.0)×4.5×3.0H	基	1.0	数量表より	4/5
②	量水器等	定水位調整弁φ50	個	2.0	数量表より	4/5
③	電極棒及び電極帯	電極棒	組	2.0	受水槽廻り平面図（電気設備）より	5/5
6	撤去工事					
①	配管撤去	配管用炭素鋼鋼管φ25　再使用しない	m	3.5	数量表より	4/5
②	配管撤去	配管用炭素鋼鋼管φ50　再使用しない	m	4.8	数量表より	4/5
③	配管撤去	配管用炭素鋼鋼管φ80　再使用しない	m	9.3	数量表より	4/5
④	配管付属品類撤去	仕切弁GV10ｋφ25再使用しない	個	2.0	数量表より	4/5
⑤	配管付属品類撤去	仕切弁GV10ｋφ50再使用しない	個	4.0	数量表より	4/5
⑥	配管付属品類撤去	仕切弁GV10ｋφ80再使用しない	個	1.0	数量表より	4/5
⑦	配管付属品類撤去	逆止弁φ50再使用しない	個	2.0	数量表より	4/5
⑧	配管付属品類撤去	水撃防止器φ25再使用しない	個	1.0	数量表より	4/5
⑨	配管付属品類撤去	フレキシブル管φ50×300L再使用しない	個	2.0	数量表より	4/5
⑩	配管付属品類撤去	定水位調整弁φ25再使用しない	個	2.0	数量表より	4/5
⑪	保温撤去	屋外露出（ステンレス鋼板）再使用しない	個	2.0	数量表より	4/5
⑫	保温撤去	屋外露出（ステンレス鋼板）再使用しない	個	4.0	数量表より	4/5
⑬	保温撤去	屋外露出（ステンレス鋼板）再使用しない	個	1.0	数量表より	4/5
⑭	保温撤去	屋外露出（ステンレス鋼板）再使用しない	個	2.0	数量表より	4/5
⑮	保温撤去	屋外露出（ステンレス鋼板）再使用しない	個	2.0	数量表より	4/5
⑯	保温撤去	屋外露出（ステンレス鋼板）再使用しない	個	2.0	数量表より	4/5
⑰	配管保温撤去	屋外露出φ25	m	3.5	数量表より	4/5
⑱	配管保温撤去	屋外露出φ50	m	4.8	数量表より	4/5
⑲	軽量機器撤去	小形給水ポンプユニット撤去後再取付	台	2.0	数量表より	4/5
⑳	電極撤去	撤去後再使用しない	個	2.0	受水槽廻り平面図（電気設備）より	5/5
㉑	既存受水槽撤去		台	1.0	数量表より	4/5
7	受水槽清掃					
①	受水槽清掃費		式	1.0	特記事項より	2/5
Ⅳ	産業廃棄物等					
①	産廃処分費		式	1.0		