防整整第２４６９７号
令和８年９月２９日

航空幕僚監部総務部会計課長
近畿中部防衛局調達部長　　殿

整備計画局施設整備課長
（　公　印　省　略　）

能登半島地震の復興・復旧事業等における積算方法等について（通知）

標記について、防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技第７１６７号。２８．３．３１）別紙第２第１号に規定する建設工事をいう。）のうち、石川県内の中能登地域（七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町）及び奥能登地域（輪島市、珠州市、穴水町、能登町）で実施される土木工事に係る当面の運用を別紙のとおり定めたので、令和８年１０月１日以降に入札公告を行う工事から適用されたく通知する。

添付書類：別紙、付紙第１、付紙第２、属紙
写送付先：大臣官房会計課長、整備計画局施設計画課長、整備計画局提供施設計画官、整備計画局建設制度官、地方協力局総務課長、地方協力局環境政策課長、地方協力局在日米軍協力課長、航空幕僚監部防衛部施設課長

別紙

能登半島地震の復興・復旧事業等における積算方法等について

１　適用対象工事

防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技第７１６７号。２８．３．３１）第２第１号に規定する建設工事をいう。）のうち、石川県内の中能登地域（七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町）及び奥能登地域（輪島市、珠州市、穴水町、能登町）で実施される全ての土木工事に適用する。

２　積算

直接工事費の積算は付紙第１のとおりとする。

３　入札参加希望者への周知

能登半島地震の復興・復旧事業等における積算方法等を適用とする工事である旨を入札説明書へ記載するとともに、付紙第２を参考に入札説明書等ダウンロードシステムへ掲示する。

４　その他

本積算方法等の適用に当たり疑義が生じた場合は、整備計画局施設整備課と協議するものとする。

付紙第１

直接工事費の積算

能登半島地震の復興・復旧事業等で適用する歩掛は、次に示す２０工種とし、属紙に掲げる単価表を用いるものとする。

番号	工　種　名
1	掘削
2	整地
3	路体（築堤）盛土
4	路床盛土
5	積込（ルーズ）
6	掘削（ＩＣＴ）
7	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）
8	路床盛土（ＩＣＴ）
9	積込（コンクリート殻）
10	上層路盤（車道・路肩部）
11	基層（車道・路肩部）
12	中間層（車道・路肩部）
13	表層（車道・路肩部）
14	基層（歩道部）
15	中間層（歩道部）
16	表層（歩道部）
17	アスカーブ
18	排水性舗装・表層（車道・路肩部）
19	フィルター層
20	透水性アスファルト舗装

付紙第２

土木工事における能登半島地震の復興・復旧事業等における積算方法

直接工事費

本工事で適用する歩掛は、次に示す２０工種とし、属紙に掲げる単価表を用いるものとする。

番号	工　種　名
1	掘削
2	整地
3	路体（築堤）盛土
4	路床盛土
5	積込（ルーズ）
6	掘削（ＩＣＴ）
7	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）
8	路床盛土（ＩＣＴ）
9	積込（コンクリート殻）
10	上層路盤（車道・路肩部）
11	基層（車道・路肩部）
12	中間層（車道・路肩部）
13	表層（車道・路肩部）
14	基層（歩道部）
15	中間層（歩道部）
16	表層（歩道部）
17	アスカーブ
18	排水性舗装・表層（車道・路肩部）
19	フィルター層
20	透水性アスファルト舗装

属紙

能登半島地震の被災地で適用する施工パッケージ標準単価　一覧表

番号	施工パッケージ名称	頁数	参考：施工パッケージ型積算基準
001	掘削	001-1～5	土工
002	整地	002-1	土工
003	路体（築堤）盛土	003-1	土工
004	路床盛土	004-1	土工
005	積込（ルーズ）	005-1	土工
006	掘削（ＩＣＴ）	006-1	土工（ＩＣＴ）
007	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	007-1	土工（ＩＣＴ）
008	路床盛土（ＩＣＴ）	008-1	土工（ＩＣＴ）
009	積込（コンクリート殻）	009-1	構造物とりこわし工
010	上層路盤（車道・路肩部）	015-1	路盤工
011	基層（車道・路肩部）	016-1～7	アスファルト舗装工
012	中間層（車道・路肩部）	017-1～7	アスファルト舗装工
013	表層（車道・路肩部）	018-1～7	アスファルト舗装工
014	基層（歩道部）	019-1～4	アスファルト舗装工
015	中間層（歩道部）	020-1～4	アスファルト舗装工
016	表層（歩道部）	021-1～4	アスファルト舗装工
017	アスカーブ	022-1	アスファルト舗装工
018	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	023-1～4	排水性アスファルト舗装工
019	フィルター層	024-1	透水性アスファルト舗装工
020	透水性アスファルト舗装	025-1	透水性アスファルト舗装工

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
										K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	379.65	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3以上	-	-	-	-	232.35	58.46	58.46	-	-	19.95	19.95	-	-	-	21.59	21.59	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］通称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	-	467.32	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	398.47	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	326.17	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	-	273.22	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	-	768.53	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	632.56	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	512.07	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	-	427.32	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,405.2	10.28	10.28	-	-	84.26	74.39	9.87	-	-	5.46	5.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	395.33	53.30	53.30	-	-	29.70	29.70	-	-	-	17.00	17.00	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	6,968.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準	-	-	-	-	1,342.7	27.65	27.65	-	-	61.34	61.34	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準以外	-	-	-	-	2,870.0	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.13m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	599.69	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3以上	-	-	-	-	372.98	58.46	58.46	-	-	19.95	19.95	-	-	-	21.59	21.59	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］通称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	-	597.27	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	512.07	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
										K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	430.31	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	-	333.33	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	-	977.66	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	827.92	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	716.90	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	-	525.68	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	570.92	53.30	53.30	-	-	29.70	29.70	-	-	-	17.00	17.00	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	10,720	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	無し	1,692.5	50.98	33.30	14.80	-	32.27	30.45	-	-	-	16.75	15.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,880.2	49.36	29.98	13.32	3.47	34.29	32.65	-	-	-	16.35	15.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,916.0	51.41	29.43	13.07	6.37	31.63	30.02	-	-	-	16.96	16.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	2,003.6	49.41	28.13	12.50	6.35	33.40	31.86	-	-	-	17.19	16.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,954.8	50.68	28.84	12.81	6.54	31.69	30.11	-	-	-	17.63	16.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	無し	1,255.1	50.97	32.68	14.52	-	32.28	29.89	-	-	-	16.75	15.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,442.8	48.86	28.43	12.63	4.52	34.91	32.83	-	-	-	16.23	15.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,478.5	51.55	27.76	12.33	8.26	31.43	29.41	-	-	-	17.02	15.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,566.2	48.98	26.19	11.64	8.13	33.71	31.80	-	-	-	17.31	16.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,517.4	50.61	27.05	12.01	8.43	31.51	29.54	-	-	-	17.88	16.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	-	32.27	29.34	-	-	-	16.75	15.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	3,000m3以上5,000m3未満	－	－	無し	有り（5,000m3未満）	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	－	－	16.12	14.84	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］適称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	3,000m3以上5,000m3未満	－	－	無し	有り（5,000m3以上）	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	－	－	17.07	15.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］適称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	3,000m3以上5,000m3未満	－	－	有り（50,000m3未満）	無し	1,329.6	48.64	24.61	10.92	9.57	33.96	31.72	－	－	17.40	16.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	3,000m3以上5,000m3未満	－	－	有り（50,000m3以上）	無し	1,280.8	50.53	25.52	11.34	9.99	31.38	29.05	－	－	18.09	16.88	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	－	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	－	32.27	29.34	－	－	16.75	15.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	－	無し	有り（5,000m3未満）	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	－	－	16.12	14.84	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］適称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	－	無し	有り（5,000m3以上）	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	－	－	17.07	15.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］適称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	－	有り（50,000m3未満）	無し	1,329.6	48.64	24.61	10.92	9.57	33.96	31.72	－	－	17.40	16.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	－	有り（50,000m3以上）	無し	1,280.8	50.53	25.52	11.34	9.99	31.38	29.05	－	－	18.09	16.88	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m以上	－	－	－	368.13	58.18	54.38	－	－	23.04	21.54	－	－	18.78	17.56	－	－	－	－	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）］適称32t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	7,000m3以上	－	－	－	－	368.13	58.18	54.38	－	－	23.04	21.54	－	－	18.78	17.56	－	－	－	－	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）］適称32t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	－	無し	無し	3,093.7	50.20	33.75	14.99	－	31.77	30.85	－	－	18.03	17.51	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	－	無し	有り（5,000m3未満）	3,281.3	49.31	31.82	14.14	1.98	32.96	32.09	－	－	17.73	17.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］適称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	－	無し	有り（5,000m3以上）	3,317.1	50.49	31.47	13.98	3.68	31.44	30.58	－	－	18.07	17.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］適称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	－	有り（50,000m3未満）	無し	3,404.8	49.35	30.67	13.62	3.74	32.48	31.64	－	－	18.17	17.70	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	－	有り（50,000m3以上）	無し	3,355.9	50.08	31.11	13.82	3.81	31.47	30.62	－	－	18.45	17.97	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	被災地補正対象
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	無し	無し	4,684.1	27.99	18.28	8.13	－	64.53	31.05	16.73	13.10	7.48	7.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	無し	有り（5,000m3未満）	4,871.7	28.24	17.57	7.82	1.33	64.08	29.87	18.11	12.59	7.68	7.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］適称7t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	無し	有り（5,000m3以上）	4,907.5	29.19	17.44	7.76	2.48	62.83	29.66	17.19	12.50	7.98	7.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］適称20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
										K				R				Z					S	K （*印：資料）			R				Z				S	
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	有り（50,000m3未満）	無し	4,995.2	28.78	17.14	7.62	2.54	62.99	29.14	18.15	12.28	－	8.23	7.84	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	有り（50,000m3以上）	無し	4,946.4	29.09	17.31	7.70	2.58	62.59	29.42	17.32	12.40	－	8.32	7.92	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	無し	無し	2,640.6	51.49	29.41	12.46	－	31.53	25.64	－	－	－	16.98	13.81	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	無し	有り（5,000m3未満）	2,938.6	49.97	26.45	11.19	3.69	33.52	28.23	－	－	－	16.51	13.66	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	無し	有り（5,000m3以上）	3,002.3	52.12	25.87	10.96	6.83	30.81	25.63	－	－	－	17.07	14.28	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	有り（50,000m3未満）	無し	3,024.7	50.41	25.69	10.88	5.44	32.37	27.23	－	－	－	17.22	14.45	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	有り（50,000m3以上）	無し	2,963.5	51.41	26.21	11.10	5.53	31.02	25.77	－	－	－	17.57	14.74	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	可	－	－	1,957.4	37.28	11.03	8.25	6.60	55.76	13.83	10.38	9.03	5.29	6.96	5.36	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］通称32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	無し	無し	5,109.9	51.01	32.58	13.80	－	31.25	28.41	－	－	－	17.74	16.13	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	無し	有り（5,000m3未満）	5,408.0	50.22	30.80	13.04	2.00	32.34	29.66	－	－	－	17.44	15.92	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	無し	有り（5,000m3以上）	5,471.6	51.40	30.44	12.89	3.74	30.87	28.22	－	－	－	17.73	16.23	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	有り（50,000m3未満）	無し	5,494.0	50.45	30.31	12.84	2.99	31.73	29.09	－	－	－	17.82	16.32	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	有り（50,000m3以上）	無し	5,432.9	51.01	30.66	12.98	3.01	30.98	28.31	－	－	－	18.01	16.50	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	無し	7,175.3	21.24	13.44	5.70	－	73.27	38.83	15.46	11.73	－	5.49	4.95	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	有り（5,000m3未満）	7,473.3	21.84	12.90	5.47	1.45	72.39	37.29	14.84	13.30	－	5.77	5.25	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	有り（5,000m3以上）	7,537.0	22.93	12.79	5.42	2.72	71.00	36.98	14.72	12.39	－	6.07	5.56	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	有り（50,000m3未満）	無し	7,559.3	22.33	12.76	5.41	2.17	71.50	36.87	14.67	13.07	－	6.17	5.66	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	有り（50,000m3以上）	無し	7,498.2	22.50	12.86	5.45	2.18	71.28	37.17	14.79	12.38	－	6.22	5.70	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	無し	無し	5,642.6	35.24	17.34	8.98	3.80	57.38	22.99	8.69	7.83	5.22	7.38	6.31	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z					S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	無し	有り (5,000m3未満)	5,940.6	35.29	16.47	8.53	3.61	57.09	21.86	10.01	8.25	4.96	7.62	6.61	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ 通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	パトロール	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	無し	有り (5,000m3以上)	6,004.3	36.52	16.29	8.44	3.41	55.48	21.62	8.90	8.16	4.91	8.00	7.00	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］ 通称20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	パトロール	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	有り (50,000m3未満)	無し	6,026.7	35.71	16.23	8.40	3.56	56.18	21.55	9.77	8.13	4.89	8.11	7.11	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ 通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	パトロール	－	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	有り (50,000m3以上)	無し	5,965.5	36.07	16.40	8.49	2.74	55.74	21.77	8.86	8.21	4.94	8.19	7.18	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	パトロール	－	－	－	－	－	被災地補正対象

No.002【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	-	133.07	21.44	21.44	-	-	52.73	52.73	-	-	-	25.83	25.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3未満	無し	165.78	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3未満	有り	187.42	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3以上	無し	129.32	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3以上	有り	148.12	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	7,256.8	0.77	0.77	－	－	98.94	88.64	10.30	－	－	0.29	0.29	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.8～1.1t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	－	－	1,118.3	14.65	7.68	6.97	－	76.58	67.96	8.62	－	－	8.77	8.77	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	無し	302.98	15.87	10.76	5.11	－	67.35	46.13	21.22	－	－	16.78	16.78	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	有り	561.91	18.10	11.28	6.82	－	62.70	51.26	11.44	－	－	19.20	19.20	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	無し	284.84	22.92	17.48	5.44	－	58.14	35.56	22.58	－	－	18.94	18.94	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	有り	495.33	25.28	17.54	7.74	－	53.20	40.22	12.98	－	－	21.52	21.52	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.004【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4													
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	7,402.2	0.89	0.89	－	－	98.78	86.91	11.87	－	－	0.33	0.33	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.8～1.1t	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	－	－	1,181.3	14.61	7.34	7.27	－	76.74	68.58	8.16	－	－	8.65	8.65	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	無し	458.12	16.28	9.59	6.69	－	66.41	45.35	21.06	－	－	17.31	17.31	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	有り	982.80	19.44	11.14	8.30	－	59.70	49.89	9.81	－	－	20.86	20.86	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	無し	424.68	22.34	15.12	7.22	－	58.50	35.79	22.71	－	－	19.16	19.16	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	有り	884.49	24.56	12.38	12.18	－	52.79	41.89	10.90	－	－	22.65	22.65	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.005【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	311.12	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m3以上	262.29	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	430.61	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模(標準)	1,183.6	27.65	27.65	-	-	61.34	61.34	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,957.8	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.13m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	371.34	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	310.38	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	530.41	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3未満	384.06	42.91	42.91	-	-	38.19	38.19	-	-	-	18.90	18.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3以上	322.94	50.80	50.80	-	-	26.82	26.82	-	-	-	22.38	22.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	543.78	32.95	32.95	-	-	53.96	53.96	-	-	-	13.09	13.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	541.64	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	466.89	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	386.73	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	330.40	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	902.37	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	751.80	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	588.22	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	501.56	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	片切掘削	－	－	1,480.2	15.87	11.05	4.82	－	79.14	70.64	8.50	－	－	4.99	4.99	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	712.80	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	615.30	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	501.56	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	398.65	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	1,128.8	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	967.37	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	796.21	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	615.30	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.007【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20,000m3未満	無し	311.73	56.20	36.37	14.86	4.97	32.09	32.09	-	-	-	11.71	11.71	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3未満	有り	644.80	54.61	34.56	14.11	5.94	32.92	32.92	-	-	-	12.47	12.47	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	無し	300.49	55.91	38.55	12.21	5.15	28.62	28.62	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	有り	538.06	52.70	34.62	10.96	7.12	30.66	30.66	-	-	-	16.64	16.64	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.008【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20,000m3未満	無し	443.84	53.03	32.74	13.38	6.91	33.74	33.74	－	－	－	13.23	13.23	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	ＩＣＴ建設機械経費資料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t *	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
20,000m3未満	有り	1,069.3	47.62	26.54	10.84	10.24	36.56	36.56	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	ＩＣＴ建設機械経費資料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t *	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
20,000m3以上	無し	428.09	52.64	34.54	10.94	7.16	30.70	30.70	－	－	－	16.66	16.66	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	ＩＣＴ建設機械経費資料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t *	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
20,000m3以上	有り	960.08	45.73	26.07	11.41	8.25	35.10	35.10	－	－	－	19.17	19.17	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t *	ＩＣＴ建設機械経費資料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.009【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,442.6	10.51	10.51	－	－	84.47	74.33	10.14	－	－	5.02	5.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.010【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	–	–	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	3,044.7	0.45	0.25	0.14	–	49.36	21.82	15.65	4.72	–	50.19	48.36	1.56	0.19	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,136.9	0.45	0.25	0.14	–	47.90	21.17	15.19	4.58	–	51.65	46.95	4.45	0.18	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	–	–	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	4,197.6	0.35	0.20	0.11	–	42.19	20.64	12.33	3.72	–	57.46	56.13	1.13	0.15	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　80mm被災地補正対象
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	4,289.7	0.34	0.19	0.11	–	41.28	20.19	12.07	3.64	–	58.38	54.93	3.26	0.14	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　80mm被災地補正対象
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	–	–	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	2,778.2	1.23	0.79	0.16	0.14	12.02	4.11	2.79	2.75	0.99	86.75	84.78	1.71	0.23	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　80mm被災地補正対象
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,870.3	1.18	0.76	0.15	0.14	11.63	3.98	2.70	2.66	0.95	87.19	82.08	4.87	0.22	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　80mm被災地補正対象
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	–	–	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	2,658.3	1.04	0.67	0.10	0.10	8.13	2.92	1.65	1.63	0.58	90.83	88.60	1.79	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　80mm被災地補正対象
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,750.4	1.01	0.64	0.10	0.10	7.85	2.82	1.59	1.57	0.56	91.14	85.63	5.08	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　80mm被災地補正対象
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	1層施工	–	646.43	11.39	7.88	0.98	0.96	38.57	16.98	6.21	5.55	4.51	50.04	46.32	3.21	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］全仕上り厚　150mm
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	2層施工	–	1,095.4	13.51	9.34	1.17	1.14	45.69	20.19	7.34	6.55	5.32	40.80	36.40	3.80	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］全仕上り厚　200mm
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	3層施工	–	1,741.8	12.72	8.80	1.10	1.07	43.00	18.96	6.92	6.17	5.02	44.28	40.13	3.58	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］全仕上り厚　350mm

No.011【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,812.1	0.49	0.27	0.15	-	53.51	23.70	16.94	5.11	-	46.00	44.03	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,904.3	0.49	0.27	0.15	-	51.78	22.91	16.40	4.95	-	47.73	42.64	4.81	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,621.0	0.49	0.30	0.17	-	51.98	25.38	18.18	5.48	-	47.53	47.25	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,087.2	0.45	0.25	0.14	-	48.67	21.52	15.43	4.65	-	50.88	49.08	1.54	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,179.4	0.44	0.24	0.14	-	47.25	20.89	14.98	4.52	-	52.31	47.67	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,896.0	0.44	0.27	0.15	-	47.01	22.94	16.45	4.96	-	52.55	52.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,819.2	0.49	0.27	0.15	-	53.37	23.63	16.90	5.10	-	46.14	44.17	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,911.3	0.49	0.27	0.15	-	51.65	22.85	16.36	4.94	-	47.86	42.78	4.80	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,628.0	0.47	0.29	0.16	-	51.86	25.33	18.13	5.47	-	47.67	47.39	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,601.4	0.55	0.30	0.17	-	57.81	25.58	18.31	5.53	-	41.64	39.50	1.83	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,693.5	0.52	0.29	0.16	-	55.85	24.72	17.69	5.34	-	43.63	38.15	5.19	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,410.2	0.53	0.32	0.18	-	56.54	27.62	19.77	5.96	-	42.93	42.63	0.24	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,654.1	0.52	0.29	0.16	-	56.69	25.10	17.95	5.42	-	42.79	40.70	1.79	0.22	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,746.2	0.51	0.28	0.16	-	54.78	24.25	17.35	5.23	-	44.71	39.33	5.09	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,462.9	0.52	0.31	0.18	-	55.33	27.03	19.34	5.84	-	44.15	43.86	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,706.8	0.52	0.29	0.16	-	55.58	24.61	17.60	5.31	-	43.90	41.85	1.76	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,798.9	0.50	0.28	0.15	-	53.75	23.80	17.02	5.13	-	45.75	40.48	4.99	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,515.6	0.50	0.31	0.17	-	54.17	26.46	18.94	5.71	-	45.33	45.04	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.011【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格									備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,759.5	0.51	0.28	0.16	-	54.51	24.13	17.26	5.21	-	44.98	42.97	1.72	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,851.6	0.49	0.27	0.15	-	52.75	23.35	16.71	5.04	-	46.76	41.58	4.90	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,568.3	0.49	0.30	0.17	-	53.07	25.92	18.55	5.60	-	46.44	46.16	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,812.1	0.49	0.27	0.15	-	53.51	23.70	16.94	5.11	-	46.00	44.03	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,904.3	0.49	0.27	0.15	-	51.78	22.91	16.40	4.95	-	47.73	42.64	4.81	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,621.0	0.49	0.30	0.17	-	51.98	25.38	18.18	5.48	-	47.53	47.25	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,864.8	0.49	0.27	0.15	-	52.51	23.24	16.63	5.02	-	47.00	45.06	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,957.0	0.48	0.26	0.15	-	50.87	22.52	16.11	4.86	-	48.65	43.66	4.72	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,673.6	0.47	0.29	0.16	-	50.98	24.90	17.82	5.38	-	48.55	48.29	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,330.1	0.45	0.25	0.14	-	53.24	26.07	15.54	4.69	-	46.31	44.62	1.43	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,422.2	0.44	0.25	0.14	-	51.81	25.37	15.12	4.57	-	47.75	43.42	4.08	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	3,141.8	0.44	0.27	0.15	-	52.01	27.61	16.48	4.98	-	47.55	47.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,660.2	0.41	0.23	0.13	-	48.39	23.67	14.14	4.27	-	51.20	49.67	1.30	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,752.4	0.39	0.22	0.12	-	47.20	23.09	13.79	4.17	-	52.41	48.47	3.72	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,471.9	0.39	0.24	0.13	-	47.02	24.95	14.91	4.50	-	52.59	52.36	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,338.6	0.45	0.25	0.14	-	53.11	26.01	15.50	4.68	-	46.44	44.76	1.42	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,430.7	0.43	0.24	0.14	-	51.69	25.31	15.09	4.56	-	47.88	43.56	4.07	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,150.3	0.44	0.27	0.15	-	51.87	27.55	16.43	4.96	-	47.69	47.44	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象

No.011【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,077.1	0.48	0.27	0.15	-	57.63	28.22	16.82	5.08	-	41.89	40.07	1.55	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,169.3	0.48	0.27	0.15	-	55.94	27.39	16.33	4.93	-	43.58	38.90	4.41	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,888.8	0.47	0.29	0.16	-	56.58	30.05	17.92	5.41	-	42.95	42.68	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,140.4	0.48	0.27	0.15	-	56.46	27.65	16.48	4.98	-	43.06	41.28	1.51	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,232.5	0.47	0.26	0.15	-	54.85	26.86	16.01	4.84	-	44.68	40.10	4.32	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,952.1	0.47	0.29	0.16	-	55.36	29.40	17.53	5.30	-	44.17	43.91	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,203.6	0.47	0.26	0.15	-	55.36	27.11	16.16	4.88	-	44.17	42.43	1.48	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,295.7	0.45	0.25	0.14	-	53.80	26.34	15.71	4.74	-	45.75	41.25	4.24	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	3,015.3	0.46	0.28	0.16	-	54.20	28.79	17.17	5.18	-	45.34	45.08	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,266.8	0.46	0.26	0.14	-	54.27	26.57	15.84	4.79	-	45.27	43.55	1.46	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,359.0	0.44	0.25	0.14	-	52.80	25.86	15.41	4.65	-	46.76	42.35	4.16	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	3,078.5	0.44	0.27	0.15	-	53.10	28.21	16.81	5.08	-	46.46	46.21	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,330.1	0.45	0.25	0.14	-	53.24	26.07	15.54	4.69	-	46.31	44.62	1.43	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,422.2	0.44	0.25	0.14	-	51.81	25.37	15.12	4.57	-	47.75	43.42	4.08	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,141.8	0.44	0.27	0.15	-	52.01	27.61	16.48	4.98	-	47.55	47.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,393.3	0.44	0.25	0.14	-	52.26	25.59	15.25	4.61	-	47.30	45.65	1.40	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,485.5	0.42	0.24	0.13	-	50.87	24.91	14.85	4.48	-	48.71	44.45	4.01	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,205.0	0.43	0.26	0.15	-	50.99	27.08	16.15	4.88	-	48.58	48.34	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm被災地補正対象

No.011【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.0	2.06	1.32	0.27	0.24	20.11	6.88	4.67	4.60	1.65	77.83	74.52	2.87	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,755.2	1.95	1.25	0.25	0.23	19.05	6.51	4.43	4.36	1.56	79.00	70.63	7.96	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,588.6	2.01	1.38	0.28	0.26	19.56	7.20	4.89	4.81	1.73	78.43	78.00	0.41	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,938.1	1.77	1.13	0.23	0.21	17.25	5.90	4.01	3.94	1.42	80.98	78.15	2.46	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,030.2	1.69	1.08	0.22	0.20	16.47	5.63	3.83	3.77	1.35	81.84	74.60	6.88	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,863.7	1.72	1.18	0.24	0.22	16.67	6.14	4.17	4.10	1.47	81.61	81.25	0.35	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,670.1	2.05	1.31	0.27	0.24	20.02	6.85	4.65	4.58	1.64	77.93	74.64	2.85	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,762.2	1.94	1.24	0.25	0.23	18.98	6.49	4.41	4.34	1.56	79.08	70.74	7.93	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,595.7	1.99	1.37	0.28	0.25	19.47	7.17	4.87	4.79	1.72	78.54	78.12	0.40	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,452.2	2.37	1.51	0.31	0.28	23.03	7.87	5.35	5.27	1.89	74.60	70.82	3.28	0.45	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,544.4	2.22	1.42	0.29	0.26	21.65	7.40	5.03	4.95	1.78	76.13	66.61	9.05	0.42	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,377.8	2.32	1.59	0.32	0.30	22.55	8.30	5.64	5.55	1.99	75.13	74.64	0.47	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,504.9	2.28	1.46	0.29	0.27	22.21	7.60	5.16	5.08	1.82	75.51	71.86	3.17	0.43	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,597.1	2.14	1.37	0.28	0.25	20.94	7.16	4.86	4.79	1.72	76.92	67.72	8.75	0.40	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,430.5	2.22	1.53	0.31	0.28	21.72	7.99	5.43	5.35	1.92	76.06	75.59	0.45	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,557.6	2.20	1.41	0.28	0.26	21.47	7.34	4.99	4.91	1.76	76.33	72.81	3.06	0.41	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,649.8	2.09	1.33	0.27	0.25	20.26	6.93	4.71	4.63	1.66	77.65	68.74	8.47	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,483.2	2.15	1.48	0.30	0.27	20.95	7.71	5.24	5.16	1.85	76.90	76.44	0.44	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.011【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S		K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,610.3	2.13	1.36	0.28	0.25	20.77	7.10	4.82	4.75	1.71	77.10	73.69	2.96	0.40	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,702.5	2.02	1.29	0.26	0.24	19.64	6.72	4.56	4.49	1.61	78.34	69.71	8.21	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,535.9	2.07	1.43	0.29	0.26	20.24	7.45	5.06	4.98	1.79	77.69	77.25	0.42	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.0	2.06	1.32	0.27	0.24	20.11	6.88	4.67	4.60	1.65	77.83	74.52	2.87	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,755.2	1.95	1.25	0.25	0.23	19.05	6.51	4.43	4.36	1.56	79.00	70.63	7.96	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,588.6	2.01	1.38	0.28	0.26	19.56	7.20	4.89	4.81	1.73	78.43	78.00	0.41	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,715.7	2.01	1.28	0.26	0.24	19.49	6.66	4.53	4.46	1.60	78.50	75.30	2.78	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,807.9	1.89	1.21	0.24	0.22	18.50	6.32	4.30	4.23	1.52	79.61	71.48	7.73	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,641.3	1.95	1.34	0.27	0.25	18.93	6.97	4.73	4.66	1.67	79.12	78.72	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,543.1	1.81	1.15	0.18	0.18	14.01	5.03	2.84	2.80	1.00	84.18	80.31	3.09	0.65	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,635.3	1.71	1.09	0.17	0.17	13.23	4.75	2.68	2.65	0.95	85.06	75.78	8.55	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,482.6	1.80	1.20	0.19	0.19	13.86	5.24	2.96	2.92	1.04	84.34	83.57	0.68	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,818.2	1.53	0.98	0.15	0.15	11.89	4.27	2.41	2.38	0.85	86.58	83.30	2.62	0.55	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,910.3	1.45	0.93	0.14	0.14	11.31	4.06	2.29	2.26	0.81	87.24	79.30	7.32	0.52	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,757.6	1.51	1.01	0.16	0.16	11.68	4.42	2.49	2.46	0.88	86.81	86.16	0.57	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.95	5.01	2.83	2.79	1.00	84.24	80.39	3.07	0.65	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,642.3	1.70	1.08	0.17	0.17	13.16	4.73	2.67	2.63	0.94	85.14	75.90	8.51	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,489.6	1.78	1.19	0.19	0.18	13.79	5.21	2.94	2.91	1.04	84.43	83.67	0.67	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.011【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,332.3	2.10	1.33	0.21	0.21	16.24	5.83	3.29	3.25	1.16	81.66	77.18	3.58	0.75	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,424.5	1.95	1.25	0.19	0.19	15.19	5.45	3.08	3.04	1.09	82.86	72.21	9.81	0.70	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,271.8	2.09	1.40	0.22	0.22	16.16	6.11	3.45	3.40	1.22	81.75	80.85	0.79	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,385.0	2.01	1.28	0.20	0.20	15.63	5.61	3.17	3.13	1.12	82.36	78.06	3.44	0.72	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,477.2	1.89	1.20	0.19	0.19	14.65	5.26	2.97	2.93	1.05	83.46	73.19	9.46	0.68	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,324.5	2.00	1.34	0.21	0.21	15.51	5.86	3.31	3.27	1.17	82.49	81.63	0.76	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,437.7	1.94	1.24	0.19	0.19	15.05	5.40	3.05	3.01	1.08	83.01	78.86	3.31	0.70	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,529.9	1.82	1.16	0.18	0.18	14.15	5.08	2.87	2.83	1.01	84.03	74.11	9.14	0.65	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,377.2	1.92	1.29	0.20	0.20	14.91	5.64	3.18	3.14	1.12	83.17	82.34	0.73	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,490.4	1.87	1.19	0.19	0.18	14.51	5.21	2.94	2.90	1.04	83.62	79.62	3.20	0.67	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,582.6	1.75	1.12	0.17	0.17	13.67	4.91	2.77	2.73	0.98	84.58	75.00	8.83	0.63	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,429.9	1.85	1.24	0.19	0.19	14.37	5.43	3.07	3.03	1.08	83.78	82.99	0.70	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,543.1	1.81	1.15	0.18	0.18	14.01	5.03	2.84	2.80	1.00	84.18	80.31	3.09	0.65	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,635.3	1.71	1.09	0.17	0.17	13.23	4.75	2.68	2.65	0.95	85.06	75.78	8.55	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,482.6	1.80	1.20	0.19	0.19	13.86	5.24	2.96	2.92	1.04	84.34	83.57	0.68	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,595.8	1.74	1.11	0.17	0.17	13.56	4.87	2.75	2.71	0.97	84.70	80.96	2.99	0.63	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,688.0	1.64	1.05	0.16	0.16	12.81	4.60	2.60	2.56	0.92	85.55	76.57	8.28	0.59	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,535.2	1.73	1.16	0.18	0.18	13.39	5.06	2.86	2.82	1.01	84.88	84.14	0.65	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

No.011【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 Ⅰ型(20)
- 改質As 密粒 ⅠⅠ型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅰ型(20)
- 改質As 粗粒 Ⅰ型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 Ⅰ型(20)
- 改質As 再生粗粒 Ⅰ型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.012【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,812.1	0.49	0.27	0.15	-	53.51	23.70	16.94	5.11	-	46.00	44.03	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,904.3	0.49	0.27	0.15	-	51.78	22.91	16.40	4.95	-	47.73	42.64	4.81	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,621.0	0.49	0.30	0.17	-	51.98	25.38	18.18	5.48	-	47.53	47.25	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,087.2	0.45	0.25	0.14	-	48.67	21.52	15.43	4.65	-	50.88	49.08	1.54	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,179.4	0.44	0.24	0.14	-	47.25	20.89	14.98	4.52	-	52.31	47.67	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,896.0	0.44	0.27	0.15	-	47.01	22.94	16.45	4.96	-	52.55	52.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,819.2	0.49	0.27	0.15	-	53.37	23.63	16.90	5.10	-	46.14	44.17	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,911.3	0.49	0.27	0.15	-	51.65	22.85	16.36	4.94	-	47.86	42.78	4.80	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,628.0	0.47	0.29	0.16	-	51.86	25.33	18.13	5.47	-	47.67	47.39	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,601.4	0.55	0.30	0.17	-	57.81	25.58	18.31	5.53	-	41.64	39.50	1.83	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,693.5	0.52	0.29	0.16	-	55.85	24.72	17.69	5.34	-	43.63	38.15	5.19	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,410.2	0.53	0.32	0.18	-	56.54	27.62	19.77	5.96	-	42.93	42.63	0.24	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,654.1	0.52	0.29	0.16	-	56.69	25.10	17.95	5.42	-	42.79	40.70	1.79	0.22	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,746.2	0.51	0.28	0.16	-	54.78	24.25	17.35	5.23	-	44.71	39.33	5.09	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,462.9	0.52	0.31	0.18	-	55.33	27.03	19.34	5.84	-	44.15	43.86	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,706.8	0.52	0.29	0.16	-	55.58	24.61	17.60	5.31	-	43.90	41.85	1.76	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,798.9	0.50	0.28	0.15	-	53.75	23.80	17.02	5.13	-	45.75	40.48	4.99	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,515.6	0.50	0.31	0.17	-	54.17	26.46	18.94	5.71	-	45.33	45.04	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.012【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,759.5	0.51	0.28	0.16	－	54.51	24.13	17.26	5.21	－	44.98	42.97	1.72	0.21	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,851.6	0.49	0.27	0.15	－	52.75	23.35	16.71	5.04	－	46.76	41.58	4.90	0.20	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,568.3	0.49	0.30	0.17	－	53.07	25.92	18.55	5.60	－	46.44	46.16	0.22	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,812.1	0.49	0.27	0.15	－	53.51	23.70	16.94	5.11	－	46.00	44.03	1.69	0.20	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,904.3	0.49	0.27	0.15	－	51.78	22.91	16.40	4.95	－	47.73	42.64	4.81	0.20	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,621.0	0.49	0.30	0.17	－	51.98	25.38	18.18	5.48	－	47.53	47.25	0.22	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,864.8	0.49	0.27	0.15	－	52.51	23.24	16.63	5.02	－	47.00	45.06	1.66	0.20	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,957.0	0.48	0.26	0.15	－	50.87	22.52	16.11	4.86	－	48.65	43.66	4.72	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,673.6	0.47	0.29	0.16	－	50.98	24.90	17.82	5.38	－	48.55	48.29	0.21	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,330.1	0.45	0.25	0.14	－	53.24	26.07	15.54	4.69	－	46.31	44.62	1.43	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,422.2	0.44	0.25	0.14	－	51.81	25.37	15.12	4.57	－	47.75	43.42	4.08	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	3,141.8	0.44	0.27	0.15	－	52.01	27.61	16.48	4.98	－	47.55	47.30	0.20	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,660.2	0.41	0.23	0.13	－	48.39	23.67	14.14	4.27	－	51.20	49.67	1.30	0.17	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,752.4	0.39	0.22	0.12	－	47.20	23.09	13.79	4.17	－	52.41	48.47	3.72	0.16	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,471.9	0.39	0.24	0.13	－	47.02	24.95	14.91	4.50	－	52.59	52.36	0.18	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,338.6	0.45	0.25	0.14	－	53.11	26.01	15.50	4.68	－	46.44	44.76	1.42	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,430.7	0.43	0.24	0.14	－	51.69	25.31	15.09	4.56	－	47.88	43.56	4.07	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,150.3	0.44	0.27	0.15	－	51.87	27.55	16.43	4.96	－	47.69	47.44	0.20	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象

No.012【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,077.1	0.48	0.27	0.15	－	57.63	28.22	16.82	5.08	－	41.89	40.07	1.55	0.20	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,169.3	0.48	0.27	0.15	－	55.94	27.39	16.33	4.93	－	43.58	38.90	4.41	0.20	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,888.8	0.47	0.29	0.16	－	56.58	30.05	17.92	5.41	－	42.95	42.68	0.22	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,140.4	0.48	0.27	0.15	－	56.46	27.65	16.48	4.98	－	43.06	41.28	1.51	0.20	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,232.5	0.47	0.26	0.15	－	54.85	26.86	16.01	4.84	－	44.68	40.10	4.32	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,952.1	0.47	0.29	0.16	－	55.36	29.40	17.53	5.30	－	44.17	43.91	0.21	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,203.6	0.47	0.26	0.15	－	55.36	27.11	16.16	4.88	－	44.17	42.43	1.48	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,295.7	0.45	0.25	0.14	－	53.80	26.34	15.71	4.74	－	45.75	41.25	4.24	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	3,015.3	0.46	0.28	0.16	－	54.20	28.79	17.17	5.18	－	45.34	45.08	0.21	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,266.8	0.46	0.26	0.14	－	54.27	26.57	15.84	4.79	－	45.27	43.55	1.46	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,359.0	0.44	0.25	0.14	－	52.80	25.86	15.41	4.65	－	46.76	42.35	4.16	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	3,078.5	0.44	0.27	0.15	－	53.10	28.21	16.81	5.08	－	46.46	46.21	0.20	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,330.1	0.45	0.25	0.14	－	53.24	26.07	15.54	4.69	－	46.31	44.62	1.43	0.19	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,422.2	0.44	0.25	0.14	－	51.81	25.37	15.12	4.57	－	47.75	43.42	4.08	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,141.8	0.44	0.27	0.15	－	52.01	27.61	16.48	4.98	－	47.55	47.30	0.20	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,393.3	0.44	0.25	0.14	－	52.26	25.59	15.25	4.61	－	47.30	45.65	1.40	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,485.5	0.42	0.24	0.13	－	50.87	24.91	14.85	4.48	－	48.71	44.45	4.01	0.18	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,205.0	0.43	0.26	0.15	－	50.99	27.08	16.15	4.88	－	48.58	48.34	0.19	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm被災地補正対象

No.012【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S		K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.0	2.06	1.32	0.27	0.24	20.11	6.88	4.67	4.60	1.65	77.83	74.52	2.87	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,755.2	1.95	1.25	0.25	0.23	19.05	6.51	4.43	4.36	1.56	79.00	70.63	7.96	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,588.6	2.01	1.38	0.28	0.26	19.56	7.20	4.89	4.81	1.73	78.43	78.00	0.41	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,938.1	1.77	1.13	0.23	0.21	17.25	5.90	4.01	3.94	1.42	80.98	78.15	2.46	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,030.2	1.69	1.08	0.22	0.20	16.47	5.63	3.83	3.77	1.35	81.84	74.60	6.88	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,863.7	1.72	1.18	0.24	0.22	16.67	6.14	4.17	4.10	1.47	81.61	81.25	0.35	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,670.1	2.05	1.31	0.27	0.24	20.02	6.85	4.65	4.58	1.64	77.93	74.64	2.85	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,762.2	1.94	1.24	0.25	0.23	18.98	6.49	4.41	4.34	1.56	79.08	70.74	7.93	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,595.7	1.99	1.37	0.28	0.25	19.47	7.17	4.87	4.79	1.72	78.54	78.12	0.40	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,452.2	2.37	1.51	0.31	0.28	23.03	7.87	5.35	5.27	1.89	74.60	70.82	3.28	0.45	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,544.4	2.22	1.42	0.29	0.26	21.65	7.40	5.03	4.95	1.78	76.13	66.61	9.05	0.42	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,377.8	2.32	1.59	0.32	0.30	22.55	8.30	5.64	5.55	1.99	75.13	74.64	0.47	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,504.9	2.28	1.46	0.29	0.27	22.21	7.60	5.16	5.08	1.82	75.51	71.86	3.17	0.43	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,597.1	2.14	1.37	0.28	0.25	20.94	7.16	4.86	4.79	1.72	76.92	67.72	8.75	0.40	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,430.5	2.22	1.53	0.31	0.28	21.72	7.99	5.43	5.35	1.92	76.06	75.59	0.45	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,557.6	2.20	1.41	0.28	0.26	21.47	7.34	4.99	4.91	1.76	76.33	72.81	3.06	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,649.8	2.09	1.33	0.27	0.25	20.26	6.93	4.71	4.63	1.66	77.65	68.74	8.47	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,483.2	2.15	1.48	0.30	0.27	20.95	7.71	5.24	5.16	1.85	76.90	76.44	0.44	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.012【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S		K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,610.3	2.13	1.36	0.28	0.25	20.77	7.10	4.82	4.75	1.71	77.10	73.69	2.96	0.40	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,702.5	2.02	1.29	0.26	0.24	19.64	6.72	4.56	4.49	1.61	78.34	69.71	8.21	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,535.9	2.07	1.43	0.29	0.26	20.24	7.45	5.06	4.98	1.79	77.69	77.25	0.42	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,663.0	2.06	1.32	0.27	0.24	20.11	6.88	4.67	4.60	1.65	77.83	74.52	2.87	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,755.2	1.95	1.25	0.25	0.23	19.05	6.51	4.43	4.36	1.56	79.00	70.63	7.96	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,588.6	2.01	1.38	0.28	0.26	19.56	7.20	4.89	4.81	1.73	78.43	78.00	0.41	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,715.7	2.01	1.28	0.26	0.24	19.49	6.66	4.53	4.46	1.60	78.50	75.30	2.78	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,807.9	1.89	1.21	0.24	0.22	18.50	6.32	4.30	4.23	1.52	79.61	71.48	7.73	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,641.3	1.95	1.34	0.27	0.25	18.93	6.97	4.73	4.66	1.67	79.12	78.72	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,543.1	1.81	1.15	0.18	0.18	14.01	5.03	2.84	2.80	1.00	84.18	80.31	3.09	0.65	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,635.3	1.71	1.09	0.17	0.17	13.23	4.75	2.68	2.65	0.95	85.06	75.78	8.55	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,482.6	1.80	1.20	0.19	0.19	13.86	5.24	2.96	2.92	1.04	84.34	83.57	0.68	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,818.2	1.53	0.98	0.15	0.15	11.89	4.27	2.41	2.38	0.85	86.58	83.30	2.62	0.55	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,910.3	1.45	0.93	0.14	0.14	11.31	4.06	2.29	2.26	0.81	87.24	79.30	7.32	0.52	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,757.6	1.51	1.01	0.16	0.16	11.68	4.42	2.49	2.46	0.88	86.81	86.16	0.57	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.95	5.01	2.83	2.79	1.00	84.24	80.39	3.07	0.65	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,642.3	1.70	1.08	0.17	0.17	13.16	4.73	2.67	2.63	0.94	85.14	75.90	8.51	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,489.6	1.78	1.19	0.19	0.18	13.79	5.21	2.94	2.91	1.04	84.43	83.67	0.67	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.012【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S		K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,332.3	2.10	1.33	0.21	0.21	16.24	5.83	3.29	3.25	1.16	81.66	77.18	3.58	0.75	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,424.5	1.95	1.25	0.19	0.19	15.19	5.45	3.08	3.04	1.09	82.86	72.21	9.81	0.70	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,271.8	2.09	1.40	0.22	0.22	16.16	6.11	3.45	3.40	1.22	81.75	80.85	0.79	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,385.0	2.01	1.28	0.20	0.20	15.63	5.61	3.17	3.13	1.12	82.36	78.06	3.44	0.72	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,477.2	1.89	1.20	0.19	0.19	14.65	5.26	2.97	2.93	1.05	83.46	73.19	9.46	0.68	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,324.5	2.00	1.34	0.21	0.21	15.51	5.86	3.31	3.27	1.17	82.49	81.63	0.76	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,437.7	1.94	1.24	0.19	0.19	15.05	5.40	3.05	3.01	1.08	83.01	78.86	3.31	0.70	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,529.9	1.82	1.16	0.18	0.18	14.15	5.08	2.87	2.83	1.01	84.03	74.11	9.14	0.65	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,377.2	1.92	1.29	0.20	0.20	14.91	5.64	3.18	3.14	1.12	83.17	82.34	0.73	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,490.4	1.87	1.19	0.19	0.18	14.51	5.21	2.94	2.90	1.04	83.62	79.62	3.20	0.67	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,582.6	1.75	1.12	0.17	0.17	13.67	4.91	2.77	2.73	0.98	84.58	75.00	8.83	0.63	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,429.9	1.85	1.24	0.19	0.19	14.37	5.43	3.07	3.03	1.08	83.78	82.99	0.70	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,543.1	1.81	1.15	0.18	0.18	14.01	5.03	2.84	2.80	1.00	84.18	80.31	3.09	0.65	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,635.3	1.71	1.09	0.17	0.17	13.23	4.75	2.68	2.65	0.95	85.06	75.78	8.55	0.61	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,482.6	1.80	1.20	0.19	0.19	13.86	5.24	2.96	2.92	1.04	84.34	83.57	0.68	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,595.8	1.74	1.11	0.17	0.17	13.56	4.87	2.75	2.71	0.97	84.70	80.96	2.99	0.63	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,688.0	1.64	1.05	0.16	0.16	12.81	4.60	2.60	2.56	0.92	85.55	76.57	8.28	0.59	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,535.2	1.73	1.16	0.18	0.18	13.39	5.06	2.86	2.82	1.01	84.88	84.14	0.65	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

No.012【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

・ 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
・ 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
・ 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
・ 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
・ 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
・ 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
・ 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
・ 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
・ 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
・ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
・ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
・ 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
・ 改質As 密粒 AC-100(20)
・ 改質As 密粒 AC-100(13)
・ 改質As 密粒 Ⅰ型(20)
・ 改質As 密粒 ⅠⅠ型(20) DS3000
・ 改質As 粗粒 Ⅰ型(20)
・ 改質As 粗粒 Ⅰ型(20) DS3000
・ 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
・ 改質As 再生粗粒 Ⅰ型(20)
・ 改質As 再生粗粒 Ⅰ型(20) DS3000
・ 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

・ 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
・ 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
・ 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
・ 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
・ 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
・ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.013【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,095.0	0.45	0.25	0.14	-	48.54	21.46	15.39	4.64	-	51.01	49.22	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,187.2	0.44	0.24	0.14	-	47.15	20.84	14.95	4.51	-	52.41	47.78	4.38	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,903.8	0.44	0.27	0.15	-	46.87	22.87	16.40	4.95	-	52.69	52.44	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,087.2	0.45	0.25	0.14	-	48.67	21.52	15.43	4.65	-	50.88	49.08	1.54	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,179.4	0.44	0.24	0.14	-	47.25	20.89	14.98	4.52	-	52.31	47.67	4.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,896.0	0.44	0.27	0.15	-	47.01	22.94	16.45	4.96	-	52.55	52.30	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,819.2	0.49	0.27	0.15	-	53.37	23.63	16.90	5.10	-	46.14	44.17	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,911.3	0.49	0.27	0.15	-	51.65	22.85	16.36	4.94	-	47.86	42.78	4.80	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,628.0	0.47	0.29	0.16	-	51.86	25.33	18.13	5.47	-	47.67	47.39	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,836.1	0.49	0.27	0.15	-	53.04	23.47	16.80	5.07	-	46.47	44.51	1.68	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,928.2	0.48	0.26	0.15	-	51.36	22.73	16.27	4.91	-	48.16	43.11	4.77	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,644.9	0.47	0.29	0.16	-	51.54	25.19	18.01	5.43	-	47.99	47.72	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,900.8	0.49	0.27	0.15	-	51.85	22.96	16.42	4.95	-	47.66	45.74	1.64	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,993.0	0.47	0.26	0.14	-	50.25	22.24	15.92	4.80	-	49.28	44.34	4.67	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,709.6	0.47	0.29	0.16	-	50.30	24.58	17.58	5.30	-	49.23	48.97	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,965.6	0.48	0.26	0.15	-	50.72	22.45	16.06	4.85	-	48.80	46.93	1.60	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,057.7	0.45	0.25	0.14	-	49.14	21.72	15.58	4.70	-	50.41	45.58	4.57	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,774.4	0.46	0.28	0.16	-	49.06	23.94	17.17	5.18	-	50.48	50.22	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象

No.013【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,030.3	0.45	0.25	0.14	-	48.58	21.92	15.72	4.74	-	49.97	48.13	1.57	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,122.4	0.45	0.25	0.14	-	48.12	21.27	15.26	4.60	-	51.43	46.71	4.47	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,839.1	0.44	0.27	0.15	-	47.95	23.40	16.78	5.06	-	51.61	51.36	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,095.0	0.45	0.25	0.14	-	48.54	21.46	15.39	4.64	-	51.01	49.22	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,187.2	0.44	0.24	0.14	-	47.15	20.84	14.95	4.51	-	52.41	47.78	4.38	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,903.8	0.44	0.27	0.15	-	46.87	22.87	16.40	4.95	-	52.69	52.44	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,159.8	0.44	0.24	0.14	-	47.56	21.02	15.08	4.55	-	52.00	50.24	1.51	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,251.9	0.43	0.24	0.13	-	46.21	20.43	14.65	4.42	-	53.36	48.81	4.30	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,968.6	0.43	0.26	0.15	-	45.86	22.38	16.05	4.84	-	53.71	53.47	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,897.8	0.38	0.21	0.12	-	45.44	22.23	13.28	4.01	-	54.18	52.74	1.22	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,989.9	0.38	0.21	0.12	-	44.39	21.71	12.97	3.92	-	55.23	51.53	3.50	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	3,709.4	0.38	0.23	0.13	-	44.00	23.35	13.95	4.21	-	55.62	55.41	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,887.3	0.39	0.22	0.12	-	45.56	22.29	13.31	4.02	-	54.05	52.61	1.22	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,979.4	0.38	0.21	0.12	-	44.51	21.77	13.01	3.93	-	55.11	51.39	3.51	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,699.0	0.38	0.23	0.13	-	44.13	23.42	13.99	4.23	-	55.49	55.28	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,525.5	0.42	0.24	0.13	-	50.29	24.63	14.68	4.43	-	49.29	47.69	1.35	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,617.6	0.41	0.23	0.13	-	48.96	23.95	14.31	4.32	-	50.63	46.54	3.86	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,337.1	0.41	0.25	0.14	-	48.92	25.96	15.51	4.68	-	50.67	50.43	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm 被災地補正対象

No.013【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,548.2	0.42	0.24	0.13	-	49.98	24.47	14.59	4.41	-	49.60	48.02	1.34	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,640.3	0.41	0.23	0.13	-	48.65	23.80	14.22	4.29	-	50.94	46.87	3.84	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	3,359.9	0.41	0.25	0.14	-	48.59	25.78	15.41	4.65	-	51.00	50.77	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,635.5	0.41	0.23	0.13	-	48.72	23.83	14.24	4.30	-	50.87	49.33	1.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,727.7	0.40	0.22	0.13	-	47.51	23.24	13.89	4.19	-	52.09	48.11	3.75	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	3,447.2	0.40	0.24	0.14	-	47.36	25.13	15.02	4.53	-	52.24	52.01	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,722.9	0.41	0.23	0.13	-	47.57	23.27	13.90	4.20	-	52.02	50.51	1.28	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,815.0	0.39	0.22	0.12	-	46.43	22.71	13.57	4.10	-	53.18	49.30	3.66	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	3,534.6	0.39	0.24	0.13	-	46.18	24.51	14.64	4.42	-	53.43	53.20	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,810.4	0.39	0.22	0.12	-	46.48	22.74	13.58	4.10	-	53.13	51.66	1.25	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,902.5	0.38	0.21	0.12	-	45.39	22.20	13.26	4.01	-	54.23	50.43	3.58	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	3,622.1	0.38	0.23	0.13	-	45.08	23.92	14.29	4.32	-	54.54	54.33	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,897.8	0.38	0.21	0.12	-	45.44	22.23	13.28	4.01	-	54.18	52.74	1.22	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,989.9	0.38	0.21	0.12	-	44.39	21.71	12.97	3.92	-	55.23	51.53	3.50	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,709.4	0.38	0.23	0.13	-	44.00	23.35	13.95	4.21	-	55.62	55.41	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,985.1	0.38	0.21	0.12	-	44.44	21.74	12.99	3.92	-	55.18	53.79	1.19	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	4,077.2	0.36	0.21	0.11	-	43.43	21.25	12.69	3.83	-	56.21	52.58	3.43	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,796.8	0.36	0.22	0.12	-	43.00	22.82	13.63	4.12	-	56.64	56.44	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm被災地補正対象

No.013【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,945.9	1.77	1.13	0.23	0.21	17.18	5.88	3.99	3.93	1.41	81.05	78.23	2.45	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,038.1	1.69	1.08	0.22	0.20	16.40	5.61	3.81	3.75	1.35	81.91	74.69	6.86	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,871.5	1.71	1.17	0.24	0.22	16.60	6.11	4.15	4.08	1.47	81.69	81.34	0.34	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,938.1	1.77	1.13	0.23	0.21	17.25	5.90	4.01	3.94	1.42	80.98	78.15	2.46	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,030.2	1.69	1.08	0.22	0.20	16.47	5.63	3.83	3.77	1.35	81.84	74.60	6.88	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,863.7	1.72	1.18	0.24	0.22	16.67	6.14	4.17	4.10	1.47	81.61	81.25	0.35	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,670.1	2.05	1.31	0.27	0.24	20.02	6.85	4.65	4.58	1.64	77.93	74.64	2.85	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,762.2	1.94	1.24	0.25	0.23	18.98	6.49	4.41	4.34	1.56	79.08	70.74	7.93	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,595.7	1.99	1.37	0.28	0.25	19.47	7.17	4.87	4.79	1.72	78.54	78.12	0.40	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,687.0	2.03	1.30	0.26	0.24	19.83	6.78	4.61	4.53	1.63	78.14	74.89	2.82	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,779.1	1.93	1.23	0.25	0.23	18.80	6.43	4.37	4.30	1.54	79.27	71.01	7.86	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,612.6	1.97	1.36	0.27	0.25	19.26	7.09	4.82	4.74	1.70	78.77	78.35	0.40	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,751.7	1.95	1.25	0.25	0.23	19.08	6.53	4.43	4.36	1.57	78.97	75.84	2.72	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,843.9	1.86	1.19	0.24	0.22	18.13	6.20	4.21	4.15	1.49	80.01	72.04	7.58	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,677.3	1.90	1.31	0.26	0.24	18.53	6.82	4.63	4.56	1.64	79.57	79.17	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,816.5	1.88	1.21	0.24	0.22	18.41	6.29	4.28	4.21	1.51	79.71	76.69	2.62	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,908.6	1.79	1.15	0.23	0.21	17.52	5.99	4.07	4.01	1.44	80.69	72.99	7.32	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,742.0	1.82	1.26	0.25	0.23	17.84	6.56	4.46	4.39	1.58	80.34	79.96	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.013【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,881.2	1.83	1.17	0.23	0.22	17.77	6.08	4.13	4.06	1.46	80.40	77.49	2.53	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,973.3	1.73	1.11	0.22	0.20	16.94	5.79	3.94	3.87	1.39	81.33	73.88	7.08	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,806.8	1.75	1.21	0.24	0.22	17.19	6.33	4.30	4.23	1.52	81.06	80.69	0.36	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,945.9	1.77	1.13	0.23	0.21	17.18	5.88	3.99	3.93	1.41	81.05	78.23	2.45	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,038.1	1.69	1.08	0.22	0.20	16.40	5.61	3.81	3.75	1.35	81.91	74.69	6.86	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,871.5	1.71	1.17	0.24	0.22	16.60	6.11	4.15	4.08	1.47	81.69	81.34	0.34	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,010.7	1.70	1.09	0.22	0.20	16.62	5.69	3.86	3.80	1.36	81.68	78.95	2.37	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,102.8	1.62	1.04	0.21	0.19	15.90	5.44	3.69	3.64	1.30	82.48	75.48	6.65	0.31	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,936.3	1.64	1.13	0.23	0.21	16.05	5.91	4.01	3.95	1.42	82.31	81.97	0.33	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,826.0	1.52	0.97	0.15	0.15	11.84	4.25	2.40	2.37	0.85	86.64	83.37	2.61	0.55	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,918.2	1.45	0.93	0.14	0.14	11.28	4.05	2.28	2.26	0.81	87.27	79.36	7.29	0.52	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,765.4	1.50	1.01	0.16	0.15	11.64	4.40	2.48	2.45	0.88	86.86	86.22	0.57	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,818.2	1.53	0.98	0.15	0.15	11.89	4.27	2.41	2.38	0.85	86.58	83.30	2.62	0.55	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,910.3	1.45	0.93	0.14	0.14	11.31	4.06	2.29	2.26	0.81	87.24	79.30	7.32	0.52	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,757.6	1.51	1.01	0.16	0.16	11.68	4.42	2.49	2.46	0.88	86.81	86.16	0.57	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.95	5.01	2.83	2.79	1.00	84.24	80.39	3.07	0.65	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,642.3	1.70	1.08	0.17	0.17	13.16	4.73	2.67	2.63	0.94	85.14	75.90	8.51	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,489.6	1.78	1.19	0.19	0.18	13.79	5.21	2.94	2.91	1.04	84.43	83.67	0.67	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t ＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.013【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格									備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,567.1	1.77	1.13	0.18	0.17	13.80	4.95	2.80	2.76	0.99	84.43	80.63	3.04	0.64	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,659.2	1.68	1.07	0.17	0.16	13.03	4.68	2.64	2.61	0.93	85.29	76.15	8.42	0.60	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,506.5	1.75	1.18	0.18	0.18	13.63	5.15	2.91	2.87	1.03	84.62	83.87	0.66	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,631.8	1.71	1.09	0.17	0.17	13.26	4.76	2.69	2.65	0.95	85.03	81.38	2.92	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,723.9	1.62	1.03	0.16	0.16	12.54	4.50	2.54	2.51	0.90	85.84	77.04	8.11	0.58	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,571.2	1.68	1.13	0.18	0.17	13.06	4.94	2.79	2.75	0.98	85.26	84.54	0.64	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,696.6	1.64	1.05	0.16	0.16	12.74	4.58	2.58	2.55	0.91	85.62	82.11	2.81	0.59	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,788.7	1.55	0.99	0.15	0.15	12.08	4.34	2.45	2.42	0.86	86.37	77.89	7.81	0.56	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,636.0	1.63	1.09	0.17	0.17	12.57	4.75	2.68	2.65	0.95	85.80	85.11	0.61	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,761.3	1.58	1.01	0.16	0.15	12.29	4.41	2.49	2.46	0.88	86.13	82.75	2.70	0.57	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,853.4	1.51	0.96	0.15	0.15	11.65	4.19	2.36	2.33	0.83	86.84	78.66	7.54	0.54	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,700.7	1.55	1.04	0.16	0.16	12.07	4.56	2.58	2.54	0.91	86.38	85.71	0.59	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,826.0	1.52	0.97	0.15	0.15	11.84	4.25	2.40	2.37	0.85	86.64	83.37	2.61	0.55	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,918.2	1.45	0.93	0.14	0.14	11.28	4.05	2.28	2.26	0.81	87.27	79.36	7.29	0.52	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,765.4	1.50	1.01	0.16	0.15	11.64	4.40	2.48	2.45	0.88	86.86	86.22	0.57	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,890.8	1.47	0.94	0.15	0.14	11.44	4.11	2.32	2.29	0.82	87.09	83.94	2.52	0.53	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,982.9	1.40	0.89	0.14	0.14	10.90	3.91	2.21	2.18	0.78	87.70	80.05	7.05	0.50	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,830.2	1.44	0.97	0.15	0.15	11.21	4.24	2.39	2.36	0.84	87.35	86.73	0.55	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.013【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 Ⅰ型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅰ型(20)
- 改質As 粗粒 Ⅰ型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 Ⅰ型(20)
- 改質As 再生粗粒 Ⅰ型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.014【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,627.2	0.44	0.29	0.08	－	52.20	20.28	18.13	5.47	－	47.36	45.36	1.81	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,719.3	0.43	0.28	0.08	－	50.45	19.60	17.52	5.29	－	49.12	43.82	5.14	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,439.5	0.43	0.32	0.09	－	50.54	21.82	19.53	5.89	－	49.03	48.85	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,889.8	0.40	0.27	0.07	－	47.40	18.38	16.48	4.97	－	52.20	50.39	1.65	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,981.9	0.39	0.26	0.07	－	45.93	17.81	15.97	4.82	－	53.68	48.84	4.69	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,702.1	0.39	0.29	0.08	－	45.59	19.66	17.63	5.32	－	54.02	53.87	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,491.7	0.46	0.31	0.08	－	55.05	21.38	19.12	5.77	－	44.49	42.39	1.91	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,583.8	0.45	0.30	0.08	－	53.07	20.61	18.44	5.56	－	46.48	40.88	5.41	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,304.1	0.46	0.34	0.09	－	53.52	23.11	20.68	6.24	－	46.02	45.84	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,545.9	0.45	0.30	0.08	－	53.87	20.92	18.71	5.65	－	45.68	43.62	1.87	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,638.0	0.44	0.29	0.08	－	51.99	20.19	18.06	5.45	－	47.57	42.09	5.30	0.11	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,358.2	0.44	0.33	0.09	－	52.29	22.58	20.20	6.10	－	47.27	47.09	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,600.1	0.45	0.30	0.08	－	52.74	20.48	18.32	5.53	－	46.81	44.79	1.83	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,692.2	0.44	0.29	0.08	－	50.95	19.80	17.69	5.34	－	48.61	43.26	5.19	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,412.4	0.43	0.32	0.09	－	51.11	22.06	19.75	5.96	－	48.46	48.28	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,654.2	0.44	0.29	0.08	－	51.67	20.07	17.95	5.41	－	47.89	45.92	1.79	0.11	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,746.4	0.42	0.28	0.08	－	49.95	19.41	17.35	5.23	－	49.63	44.38	5.09	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,466.6	0.42	0.31	0.09	－	50.00	21.60	19.31	5.83	－	49.58	49.41	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.014【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,708.4	0.44	0.29	0.08	－	50.64	19.67	17.59	5.31	－	48.92	47.00	1.76	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,800.5	0.41	0.28	0.07	－	48.92	18.97	17.01	5.13	－	50.67	45.52	4.99	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,520.8	0.41	0.31	0.08	－	48.86	21.07	18.90	5.70	－	50.73	50.56	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,115.8	0.39	0.27	0.07	－	52.02	23.22	16.61	5.02	－	47.59	45.90	1.53	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,208.0	0.38	0.26	0.07	－	50.54	22.57	16.14	4.87	－	49.08	44.58	4.35	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,926.9	0.39	0.29	0.08	－	50.61	24.72	17.69	5.34	－	49.00	48.86	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,431.0	0.36	0.24	0.07	－	47.20	21.04	15.09	4.56	－	52.44	50.90	1.39	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,523.1	0.34	0.24	0.06	－	45.96	20.49	14.69	4.44	－	53.70	49.59	3.96	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,242.0	0.35	0.26	0.07	－	45.64	22.27	15.97	4.82	－	54.01	53.88	0.09	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,953.3	0.41	0.28	0.08	－	54.90	24.52	17.53	5.29	－	44.69	42.92	1.61	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,045.4	0.40	0.28	0.07	－	53.23	23.77	17.00	5.13	－	46.37	41.62	4.59	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,764.4	0.40	0.30	0.08	－	53.58	26.16	18.73	5.66	－	46.02	45.85	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,018.3	0.41	0.28	0.08	－	53.70	23.97	17.15	5.18	－	45.89	44.15	1.58	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,110.4	0.39	0.27	0.07	－	52.12	23.27	16.64	5.03	－	47.49	42.84	4.49	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,829.4	0.40	0.30	0.08	－	52.34	25.56	18.29	5.53	－	47.26	47.10	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,083.3	0.39	0.27	0.07	－	52.58	23.48	16.79	5.07	－	47.03	45.33	1.54	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,175.4	0.38	0.26	0.07	－	51.05	22.80	16.30	4.92	－	48.57	44.01	4.40	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,894.4	0.39	0.29	0.08	－	51.17	25.00	17.88	5.40	－	48.44	48.29	0.11	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm 被災地補正対象

No.014【　基層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,148.3	0.39	0.27	0.07	–	51.48	22.98	16.44	4.97	–	48.13	46.46	1.51	0.10	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,240.5	0.38	0.26	0.07	–	50.03	22.35	15.97	4.82	–	49.59	45.13	4.31	0.09	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,959.4	0.38	0.28	0.08	–	50.06	24.46	17.49	5.28	–	49.56	49.42	0.10	0.04	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,213.3	0.38	0.26	0.07	–	50.45	22.52	16.11	4.87	–	49.17	47.54	1.48	0.09	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,305.5	0.37	0.25	0.07	–	48.98	21.84	15.66	4.73	–	50.65	46.27	4.23	0.09	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,024.4	0.38	0.28	0.08	–	48.92	23.87	17.11	5.17	–	50.70	50.56	0.10	0.04	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,729.2	3.61	2.87	0.36	–	24.25	9.15	6.13	4.16	2.21	72.14	68.97	2.76	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,821.4	3.42	2.72	0.34	–	23.01	8.69	5.82	3.95	2.09	73.57	65.51	7.67	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,650.9	3.54	3.01	0.37	–	23.81	9.59	6.42	4.36	2.31	72.65	72.25	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,991.8	3.13	2.49	0.31	–	21.04	7.95	5.32	3.61	1.91	75.83	73.09	2.39	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,084.0	3.00	2.38	0.30	–	20.12	7.60	5.09	3.45	1.83	76.88	69.83	6.71	0.31	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,913.5	3.05	2.59	0.32	–	20.53	8.27	5.54	3.76	1.99	76.42	76.08	0.33	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,593.8	3.92	3.11	0.39	–	26.30	9.93	6.65	4.51	2.39	69.78	66.35	2.99	0.40	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,685.9	3.70	2.94	0.37	–	24.86	9.39	6.29	4.26	2.26	71.44	62.73	8.29	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,515.5	3.87	3.28	0.41	–	25.94	10.45	7.00	4.74	2.52	70.19	69.75	0.42	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,648.0	3.79	3.01	0.38	–	25.44	9.61	6.44	4.36	2.31	70.77	67.45	2.89	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,740.1	3.59	2.85	0.36	–	24.09	9.10	6.09	4.13	2.19	72.32	63.88	8.03	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,569.6	3.72	3.16	0.39	–	25.05	10.09	6.76	4.58	2.43	71.23	70.80	0.41	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* –	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.014【　基層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S		K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,702.1	3.67	2.92	0.36	－	24.63	9.30	6.23	4.22	2.24	71.70	68.49	2.80	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,794.3	3.48	2.77	0.34	－	23.37	8.82	5.91	4.01	2.13	73.15	64.96	7.79	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,623.8	3.61	3.06	0.38	－	24.21	9.75	6.53	4.43	2.35	72.18	71.78	0.39	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,756.3	3.56	2.83	0.35	－	23.87	9.01	6.04	4.09	2.17	72.57	69.46	2.71	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,848.4	3.37	2.68	0.33	－	22.68	8.56	5.74	3.89	2.06	73.95	66.01	7.56	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,678.0	3.49	2.96	0.37	－	23.41	9.43	6.32	4.28	2.27	73.10	72.71	0.38	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,810.5	3.45	2.74	0.34	－	23.16	8.74	5.86	3.97	2.11	73.39	70.37	2.63	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,902.6	3.28	2.61	0.32	－	22.03	8.32	5.57	3.78	2.00	74.69	66.97	7.35	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,732.2	3.38	2.86	0.36	－	22.69	9.14	6.12	4.15	2.20	73.93	73.55	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm被災地補正対象

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.015【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,627.2	0.44	0.29	0.08	－	52.20	20.28	18.13	5.47	－	47.36	45.36	1.81	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,719.3	0.43	0.28	0.08	－	50.45	19.60	17.52	5.29	－	49.12	43.82	5.14	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,439.5	0.43	0.32	0.09	－	50.54	21.82	19.53	5.89	－	49.03	48.85	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,889.8	0.40	0.27	0.07	－	47.40	18.38	16.48	4.97	－	52.20	50.39	1.65	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,981.9	0.39	0.26	0.07	－	45.93	17.81	15.97	4.82	－	53.68	48.84	4.69	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,702.1	0.39	0.29	0.08	－	45.59	19.66	17.63	5.32	－	54.02	53.87	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,491.7	0.46	0.31	0.08	－	55.05	21.38	19.12	5.77	－	44.49	42.39	1.91	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,583.8	0.45	0.30	0.08	－	53.07	20.61	18.44	5.56	－	46.48	40.88	5.41	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,304.1	0.46	0.34	0.09	－	53.52	23.11	20.68	6.24	－	46.02	45.84	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,545.9	0.45	0.30	0.08	－	53.87	20.92	18.71	5.65	－	45.68	43.62	1.87	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,638.0	0.44	0.29	0.08	－	51.99	20.19	18.06	5.45	－	47.57	42.09	5.30	0.11	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,358.2	0.44	0.33	0.09	－	52.29	22.58	20.20	6.10	－	47.27	47.09	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,600.1	0.45	0.30	0.08	－	52.74	20.48	18.32	5.53	－	46.81	44.79	1.83	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,692.2	0.44	0.29	0.08	－	50.95	19.80	17.69	5.34	－	48.61	43.26	5.19	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,412.4	0.43	0.32	0.09	－	51.11	22.06	19.75	5.96	－	48.46	48.28	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,654.2	0.44	0.29	0.08	－	51.67	20.07	17.95	5.41	－	47.89	45.92	1.79	0.11	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,746.4	0.42	0.28	0.08	－	49.95	19.41	17.35	5.23	－	49.63	44.38	5.09	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,466.6	0.42	0.31	0.09	－	50.00	21.60	19.31	5.83	－	49.58	49.41	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.015【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,708.4	0.44	0.29	0.08	－	50.64	19.67	17.59	5.31	－	48.92	47.00	1.76	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,800.5	0.41	0.28	0.07	－	48.92	18.97	17.01	5.13	－	50.67	45.52	4.99	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,520.8	0.41	0.31	0.08	－	48.86	21.07	18.90	5.70	－	50.73	50.56	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,115.8	0.39	0.27	0.07	－	52.02	23.22	16.61	5.02	－	47.59	45.90	1.53	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,208.0	0.38	0.26	0.07	－	50.54	22.57	16.14	4.87	－	49.08	44.58	4.35	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,926.9	0.39	0.29	0.08	－	50.61	24.72	17.69	5.34	－	49.00	48.86	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,431.0	0.36	0.24	0.07	－	47.20	21.04	15.09	4.56	－	52.44	50.90	1.39	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,523.1	0.34	0.24	0.06	－	45.96	20.49	14.69	4.44	－	53.70	49.59	3.96	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,242.0	0.35	0.26	0.07	－	45.64	22.27	15.97	4.82	－	54.01	53.88	0.09	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,953.3	0.41	0.28	0.08	－	54.90	24.52	17.53	5.29	－	44.69	42.92	1.61	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,045.4	0.40	0.28	0.07	－	53.23	23.77	17.00	5.13	－	46.37	41.62	4.59	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,764.4	0.40	0.30	0.08	－	53.58	26.16	18.73	5.66	－	46.02	45.85	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,018.3	0.41	0.28	0.08	－	53.70	23.97	17.15	5.18	－	45.89	44.15	1.58	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,110.4	0.39	0.27	0.07	－	52.12	23.27	16.64	5.03	－	47.49	42.84	4.49	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,829.4	0.40	0.30	0.08	－	52.34	25.56	18.29	5.53	－	47.26	47.10	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,083.3	0.39	0.27	0.07	－	52.58	23.48	16.79	5.07	－	47.03	45.33	1.54	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,175.4	0.38	0.26	0.07	－	51.05	22.80	16.30	4.92	－	48.57	44.01	4.40	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,894.4	0.39	0.29	0.08	－	51.17	25.00	17.88	5.40	－	48.44	48.29	0.11	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象

No.015【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,148.3	0.39	0.27	0.07	–	51.48	22.98	16.44	4.97	–	48.13	46.46	1.51	0.10	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,240.5	0.38	0.26	0.07	–	50.03	22.35	15.97	4.82	–	49.59	45.13	4.31	0.09	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,959.4	0.38	0.28	0.08	–	50.06	24.46	17.49	5.28	–	49.56	49.42	0.10	0.04	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,213.3	0.38	0.26	0.07	–	50.45	22.52	16.11	4.87	–	49.17	47.54	1.48	0.09	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,305.5	0.37	0.25	0.07	–	48.98	21.84	15.66	4.73	–	50.65	46.27	4.23	0.09	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,024.4	0.38	0.28	0.08	–	48.92	23.87	17.11	5.17	–	50.70	50.56	0.10	0.04	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,729.2	3.61	2.87	0.36	–	24.25	9.15	6.13	4.16	2.21	72.14	68.97	2.76	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,821.4	3.42	2.72	0.34	–	23.01	8.69	5.82	3.95	2.09	73.57	65.51	7.67	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,650.9	3.54	3.01	0.37	–	23.81	9.59	6.42	4.36	2.31	72.65	72.25	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,991.8	3.13	2.49	0.31	–	21.04	7.95	5.32	3.61	1.91	75.83	73.09	2.39	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,084.0	3.00	2.38	0.30	–	20.12	7.60	5.09	3.45	1.83	76.88	69.83	6.71	0.31	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,913.5	3.05	2.59	0.32	–	20.53	8.27	5.54	3.76	1.99	76.42	76.08	0.33	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,593.8	3.92	3.11	0.39	–	26.30	9.93	6.65	4.51	2.39	69.78	66.35	2.99	0.40	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,685.9	3.70	2.94	0.37	–	24.86	9.39	6.29	4.26	2.26	71.44	62.73	8.29	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,515.5	3.87	3.28	0.41	–	25.94	10.45	7.00	4.74	2.52	70.19	69.75	0.42	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,648.0	3.79	3.01	0.38	–	25.44	9.61	6.44	4.36	2.31	70.77	67.45	2.89	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,740.1	3.59	2.85	0.36	–	24.09	9.10	6.09	4.13	2.19	72.32	63.88	8.03	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,569.6	3.72	3.16	0.39	–	25.05	10.09	6.76	4.58	2.43	71.23	70.80	0.41	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.015【　中間層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,702.1	3.67	2.92	0.36	-	24.63	9.30	6.23	4.22	2.24	71.70	68.49	2.80	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,794.3	3.48	2.77	0.34	-	23.37	8.82	5.91	4.01	2.13	73.15	64.96	7.79	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,623.8	3.61	3.06	0.38	-	24.21	9.75	6.53	4.43	2.35	72.18	71.78	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,756.3	3.56	2.83	0.35	-	23.87	9.01	6.04	4.09	2.17	72.57	69.46	2.71	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,848.4	3.37	2.68	0.33	-	22.68	8.56	5.74	3.89	2.06	73.95	66.01	7.56	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,678.0	3.49	2.96	0.37	-	23.41	9.43	6.32	4.28	2.27	73.10	72.71	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,810.5	3.45	2.74	0.34	-	23.16	8.74	5.86	3.97	2.11	73.39	70.37	2.63	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,902.6	3.28	2.61	0.32	-	22.03	8.32	5.57	3.78	2.00	74.69	66.97	7.35	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,732.2	3.38	2.86	0.36	-	22.69	9.14	6.12	4.15	2.20	73.93	73.55	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm被災地補正対象

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.016【　表層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,403.3	0.48	0.32	0.09	-	57.07	22.17	19.82	5.98	-	42.45	40.27	1.98	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,495.4	0.46	0.31	0.08	-	54.96	21.35	19.09	5.76	-	44.58	38.79	5.60	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,215.7	0.48	0.35	0.10	-	55.65	24.03	21.50	6.49	-	43.87	43.68	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,598.9	0.45	0.30	0.08	-	52.76	20.49	18.33	5.53	-	46.79	44.77	1.83	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,691.0	0.44	0.29	0.08	-	50.98	19.81	17.70	5.34	-	48.58	43.23	5.19	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,411.2	0.43	0.32	0.09	-	51.14	22.08	19.76	5.96	-	48.43	48.25	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,293.3	0.51	0.34	0.09	-	59.80	23.22	20.77	6.27	-	39.69	37.41	2.08	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,385.4	0.50	0.33	0.09	-	57.48	22.31	19.97	6.03	-	42.02	35.96	5.86	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,105.7	0.50	0.37	0.10	-	58.56	25.29	22.62	6.83	-	40.94	40.74	0.13	0.06	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,337.3	0.50	0.33	0.09	-	58.67	22.78	20.38	6.15	-	40.83	38.59	2.04	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,429.4	0.48	0.32	0.09	-	56.45	21.92	19.61	5.92	-	43.07	37.12	5.75	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,149.7	0.49	0.36	0.10	-	57.35	24.75	22.16	6.69	-	42.16	41.96	0.13	0.06	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,381.3	0.50	0.33	0.09	-	57.58	22.35	20.01	6.04	-	41.92	39.72	2.00	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,473.4	0.47	0.31	0.09	-	55.45	21.54	19.26	5.81	-	44.08	38.24	5.65	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,193.7	0.48	0.35	0.10	-	56.21	24.27	21.72	6.55	-	43.31	43.12	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,425.3	0.48	0.32	0.09	-	56.55	21.96	19.64	5.93	-	42.97	40.81	1.96	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,517.4	0.46	0.31	0.08	-	54.48	21.16	18.92	5.71	-	45.06	39.32	5.55	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,237.7	0.47	0.35	0.09	-	55.10	23.79	21.29	6.42	-	44.43	44.24	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象

No.016【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,469.3	0.47	0.31	0.09	－	55.54	21.57	19.29	5.82	－	43.99	41.87	1.93	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,561.4	0.45	0.30	0.08	－	53.54	20.79	18.60	5.61	－	46.01	40.36	5.46	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,281.7	0.46	0.34	0.09	－	54.05	23.34	20.88	6.30	－	45.49	45.31	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,137.6	0.39	0.27	0.07	－	51.66	23.06	16.50	4.98	－	47.95	46.27	1.52	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,229.7	0.38	0.26	0.07	－	50.19	22.41	16.03	4.84	－	49.43	44.95	4.33	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,948.7	0.39	0.29	0.08	－	50.23	24.54	17.55	5.30	－	49.38	49.24	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,431.0	0.36	0.24	0.07	－	47.20	21.04	15.09	4.56	－	52.44	50.90	1.39	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,523.1	0.34	0.24	0.06	－	45.96	20.49	14.69	4.44	－	53.70	49.59	3.96	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,242.0	0.35	0.26	0.07	－	45.64	22.27	15.97	4.82	－	54.01	53.88	0.09	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,972.6	0.41	0.28	0.08	－	54.54	24.36	17.41	5.26	－	45.05	43.29	1.60	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,064.7	0.39	0.27	0.07	－	52.90	23.63	16.89	5.10	－	46.71	41.99	4.56	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,783.7	0.40	0.30	0.08	－	53.21	25.99	18.60	5.62	－	46.39	46.23	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,038.6	0.40	0.28	0.07	－	53.35	23.82	17.03	5.15	－	46.25	44.52	1.57	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,130.7	0.39	0.27	0.07	－	51.78	23.13	16.53	4.99	－	47.83	43.21	4.46	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,849.7	0.40	0.30	0.08	－	51.97	25.38	18.16	5.49	－	47.63	47.47	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,104.6	0.39	0.27	0.07	－	52.22	23.32	16.67	5.04	－	47.39	45.70	1.53	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,196.7	0.38	0.26	0.07	－	50.72	22.66	16.19	4.89	－	48.90	44.38	4.37	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,915.7	0.39	0.29	0.08	－	50.81	24.83	17.75	5.36	－	48.80	48.66	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象

No.016【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,170.6	0.39	0.27	0.07	–	51.12	22.82	16.33	4.93	–	48.49	46.83	1.50	0.10	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,262.7	0.38	0.26	0.07	–	49.62	22.13	15.86	4.79	–	50.00	45.57	4.28	0.09	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,981.7	0.38	0.28	0.08	–	49.61	24.21	17.36	5.24	–	50.01	49.87	0.10	0.04	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,236.6	0.38	0.26	0.07	–	50.08	22.36	15.99	4.83	–	49.54	47.92	1.47	0.09	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,328.7	0.37	0.25	0.07	–	48.65	21.69	15.55	4.70	–	50.98	46.63	4.20	0.09	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,047.7	0.37	0.28	0.07	–	48.54	23.69	16.98	5.13	–	51.09	50.95	0.10	0.04	–	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　60mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,505.4	4.15	3.30	0.41	–	27.86	10.52	7.05	4.78	2.53	67.99	64.35	3.17	0.42	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,597.5	3.92	3.11	0.39	–	26.25	9.91	6.64	4.50	2.39	69.83	60.64	8.75	0.40	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,427.0	4.10	3.48	0.43	–	27.54	11.09	7.43	5.04	2.67	68.36	67.89	0.45	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注１ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,701.0	3.67	2.92	0.36	–	24.66	9.31	6.24	4.23	2.24	71.67	68.46	2.80	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,793.1	3.48	2.77	0.34	–	23.38	8.83	5.91	4.01	2.13	73.14	64.95	7.79	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,622.6	3.61	3.06	0.38	–	24.23	9.76	6.54	4.43	2.35	72.16	71.76	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注２ 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,395.4	4.48	3.56	0.44	–	30.05	11.35	7.60	5.15	2.73	65.47	61.54	3.42	0.46	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,487.5	4.21	3.34	0.42	–	28.19	10.64	7.13	4.83	2.57	67.60	57.72	9.40	0.43	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,317.0	4.45	3.77	0.47	–	29.85	12.02	8.05	5.46	2.90	65.70	65.19	0.49	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,439.4	4.34	3.45	0.43	–	29.14	11.00	7.37	5.00	2.65	66.52	62.72	3.31	0.44	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,531.5	4.07	3.24	0.40	–	27.38	10.34	6.93	4.69	2.49	68.55	58.95	9.13	0.42	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,361.0	4.31	3.65	0.46	–	28.87	11.63	7.79	5.28	2.80	66.82	66.33	0.47	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	［標準数量］平均仕上り厚　40mm 被災地補正対象

No.016【　表層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z R1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,483.4	4.22	3.35	0.42	－	28.27	10.67	7.15	4.85	2.57	67.51	63.82	3.21	0.43	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,575.5	3.96	3.15	0.39	－	26.61	10.05	6.73	4.56	2.42	69.43	60.11	8.87	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,405.0	4.16	3.53	0.44	－	27.99	11.27	7.55	5.12	2.72	67.85	67.38	0.45	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,527.4	4.09	3.25	0.41	－	27.45	10.36	6.94	4.71	2.50	68.46	64.87	3.12	0.42	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,619.5	3.85	3.06	0.38	－	25.90	9.78	6.55	4.44	2.36	70.25	61.19	8.63	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,449.0	4.05	3.43	0.43	－	27.13	10.93	7.32	4.96	2.63	68.82	68.36	0.44	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,571.4	3.97	3.16	0.39	－	26.69	10.07	6.75	4.58	2.43	69.34	65.86	3.03	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,663.5	3.75	2.98	0.37	－	25.21	9.52	6.38	4.32	2.29	71.04	62.22	8.40	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,493.0	3.91	3.32	0.41	－	26.33	10.60	7.10	4.82	2.56	69.76	69.31	0.43	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊ －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.017【　アスカーブ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
断面積	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ ●印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
125cm2以上140cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,142.5	4.60	2.77	1.57	-	66.65	30.12	12.10	11.17	9.49	28.75	27.07	1.16	0.43	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
140cm2以上155cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,177.5	4.46	2.68	1.53	-	64.68	29.24	11.74	10.84	9.21	30.86	29.24	1.12	0.41	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
155cm2以上175cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,218.4	4.31	2.59	1.48	-	62.51	28.26	11.35	10.47	8.90	33.18	31.62	1.08	0.40	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
175cm2以上195cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,265.1	4.15	2.50	1.42	-	60.21	27.22	10.93	10.09	8.57	35.64	34.14	1.04	0.38	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
195cm2以上215cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,311.7	4.00	2.41	1.37	-	58.06	26.25	10.54	9.73	8.26	37.94	36.48	1.01	0.37	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
215cm2以上235cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,358.4	3.86	2.33	1.32	-	56.06	25.34	10.18	9.39	7.98	40.08	38.67	0.97	0.36	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
235cm2以上255cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,405.1	3.74	2.25	1.28	-	54.20	24.51	9.84	9.08	7.71	42.06	40.70	0.94	0.35	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
255cm2以上280cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,457.7	3.60	2.17	1.23	-	52.25	23.62	9.49	8.75	7.44	44.15	42.84	0.91	0.33	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象
280cm2以上300cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,510.2	3.47	2.09	1.19	-	50.44	22.80	9.16	8.45	7.18	46.09	44.83	0.87	0.32	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］通称2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］施工能力4.0～4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注 被災地補正対象

注.　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度アスコン(13)
- 細粒度アスコン(13F)
- 再生細粒度アスコン(13)
- 再生細粒度アスコン(13F)
- 各種（締固め後密度2.10ｔ／m3）

No.018【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾍﾟｲﾌﾞの設置	片側車線数	材料	運書材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	実数入力	有り	-	ｶﾞｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,459.2	0.44	0.33	0.09	-	51.96	22.66	20.25	6.12	-	47.60	45.84	1.52	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	ｶﾞｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	3,389.1	0.45	0.34	0.09	-	52.53	23.12	20.67	6.25	-	47.02	46.78	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,419.6	0.44	0.33	0.09	-	52.57	22.93	20.48	6.19	-	46.99	45.21	1.54	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	3,349.5	0.45	0.34	0.09	-	53.15	23.40	20.91	6.32	-	46.40	46.15	0.16	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,498.8	0.44	0.33	0.09	-	51.36	22.39	20.02	6.05	-	48.20	46.45	1.51	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	3,428.8	0.44	0.33	0.09	-	51.92	22.85	20.43	6.17	-	47.64	47.40	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,578.1	0.43	0.32	0.09	-	50.22	21.89	19.57	5.92	-	49.35	47.64	1.47	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	3,508.0	0.44	0.33	0.09	-	50.73	22.31	19.97	6.04	-	48.83	48.59	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,657.5	0.41	0.31	0.08	-	49.08	21.37	19.15	5.79	-	50.51	48.85	1.44	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	3,587.4	0.43	0.32	0.09	-	49.57	21.79	19.52	5.90	-	50.00	49.76	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,736.7	0.41	0.31	0.08	-	48.05	20.92	18.74	5.67	-	51.54	49.91	1.41	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	3,666.7	0.41	0.31	0.08	-	48.50	21.32	19.10	5.77	-	51.09	50.87	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	-	ｶﾞｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,267.6	0.41	0.31	0.08	-	49.17	21.41	19.18	5.80	-	50.42	48.59	1.61	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	-	ｶﾞｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	3,199.4	0.43	0.32	0.09	-	49.73	21.86	19.59	5.92	-	49.84	49.60	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,228.0	0.43	0.32	0.09	-	49.82	21.73	19.41	5.87	-	49.75	47.89	1.63	0.14	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	3,159.7	0.43	0.32	0.09	-	50.40	22.19	19.83	5.99	-	49.17	48.93	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,307.2	0.41	0.31	0.08	-	48.58	21.15	18.95	5.73	-	51.01	49.20	1.59	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	3,239.0	0.43	0.32	0.09	-	49.14	21.60	19.35	5.85	-	50.43	50.20	0.14	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,386.5	0.40	0.30	0.08	-	47.44	20.66	18.51	5.59	-	52.16	50.38	1.56	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象

No.018【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	運書材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）				R				Z				S						
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S			
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	無し	3,318.2	0.41	0.31	0.08	－	47.96	21.08	18.89	5.71	－	51.63	51.41	0.14	0.07	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量 0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 通称40～60kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－				[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,465.9	0.39	0.29	0.08	－	46.34	20.18	18.08	5.46	－	53.27	51.54	1.52	0.13	0.07	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量 0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 通称40～60kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－				[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	無し	3,397.6	0.39	0.30	0.08	－	46.83	20.59	18.44	5.57	－	52.78	52.56	0.14	0.07	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量 0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 通称40～60kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－				[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	3,545.1	0.39	0.29	0.08	－	45.31	19.73	17.68	5.34	－	54.30	52.60	1.49	0.13	0.07	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量 0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 通称40～60kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－				[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	無し	3,476.9	0.38	0.29	0.08	－	45.77	20.12	18.02	5.45	－	53.85	53.64	0.13	0.07	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量 0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 通称40～60kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－				[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ｽﾞｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,392.8	1.91	1.25	0.21	0.16	13.64	4.97	2.82	2.77	1.00	84.45	69.82	11.78	2.21	0.55	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	－				・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ｽﾞｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	2,320.1	1.86	1.29	0.21	0.16	13.35	5.12	2.91	2.86	1.03	84.79	72.01	12.15	0.57	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	－	－				・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/m3以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,351.2	1.94	1.28	0.21	0.16	13.88	5.06	2.87	2.82	1.01	84.18	69.29	11.99	2.24	0.56	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	－				[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/m3以上 2.00t/m3未満)	無し	2,278.5	1.91	1.32	0.22	0.17	13.60	5.22	2.97	2.91	1.05	84.49	71.48	12.37	0.58	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	－	－				[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,434.6	1.87	1.23	0.20	0.16	13.40	4.88	2.78	2.72	0.98	84.73	70.35	11.58	2.17	0.54	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	－				[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3以上 2.10t/m3未満)	無し	2,362.0	1.83	1.27	0.21	0.16	13.11	5.03	2.86	2.81	1.01	85.06	72.51	11.93	0.56	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	－	－				[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,518.1	1.81	1.19	0.20	0.15	12.96	4.72	2.68	2.63	0.95	85.23	71.33	11.19	2.10	0.52	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	－				[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	無し	2,445.4	1.77	1.23	0.20	0.15	12.66	4.86	2.76	2.71	0.98	85.57	73.44	11.53	0.54	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	－	－				[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,601.5	1.76	1.15	0.19	0.15	12.55	4.57	2.60	2.55	0.92	85.69	72.24	10.83	2.03	0.50	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	－				[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	無し	2,528.9	1.72	1.19	0.20	0.15	12.24	4.70	2.67	2.62	0.94	86.04	74.31	11.15	0.52	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	－	－				[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,685.0	1.70	1.12	0.18	0.14	12.16	4.43	2.52	2.47	0.89	86.14	73.11	10.50	1.96	0.49	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	－				[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	無し	2,612.3	1.65	1.15	0.19	0.14	11.86	4.55	2.59	2.54	0.91	86.49	75.14	10.79	0.50	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	－	－				[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ｽﾞｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,223.6	2.05	1.35	0.22	0.17	14.68	5.35	3.04	2.98	1.07	83.27	75.14	5.07	2.37	0.59	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	－				・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ｽﾞｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	2,150.9	2.02	1.40	0.23	0.18	14.40	5.53	3.14	3.08	1.11	83.58	77.66	5.24	0.61	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量 13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	－	－				・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注 被災地補正対象

No.018【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	選書材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,182.0	2.10	1.38	0.23	0.17	14.96	5.45	3.10	3.04	1.09	82.94	74.66	5.16	2.42	0.60	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3以上 2.00t/m3未満)	無し	2,109.3	2.06	1.42	0.24	0.18	14.69	5.64	3.21	3.14	1.13	83.25	77.22	5.34	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,265.4	2.02	1.32	0.22	0.17	14.41	5.25	2.98	2.93	1.05	83.57	75.59	4.97	2.33	0.58	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上 2.10t/m3未満)	無し	2,192.8	1.98	1.37	0.23	0.17	14.12	5.42	3.08	3.02	1.09	83.90	78.09	5.14	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,348.9	1.94	1.28	0.21	0.16	13.90	5.06	2.88	2.82	1.02	84.16	76.45	4.80	2.25	0.56	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	無し	2,276.2	1.91	1.32	0.22	0.17	13.61	5.22	2.97	2.91	1.05	84.48	78.89	4.95	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,432.3	1.87	1.23	0.20	0.16	13.42	4.89	2.78	2.72	0.98	84.71	77.28	4.63	2.17	0.54	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	無し	2,359.7	1.83	1.27	0.21	0.16	13.12	5.04	2.86	2.81	1.01	85.05	79.65	4.78	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,515.8	1.81	1.19	0.20	0.15	12.97	4.72	2.69	2.63	0.95	85.22	78.03	4.48	2.10	0.52	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	無し	2,443.1	1.78	1.23	0.20	0.16	12.69	4.87	2.77	2.71	0.98	85.53	80.32	4.61	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	-	ｽﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,064.5	1.94	1.28	0.21	0.16	13.93	5.08	2.88	2.83	1.02	84.13	80.91	2.56	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	-	ｽﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	1,994.2	1.91	1.32	0.22	0.17	13.68	5.26	2.98	2.93	1.05	84.41	83.76	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,022.9	1.98	1.30	0.22	0.16	14.23	5.19	2.94	2.89	1.04	83.79	80.51	2.61	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上 2.00t/m3未満)	無し	1,952.6	1.95	1.35	0.22	0.17	13.99	5.38	3.04	3.00	1.07	84.06	83.40	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,106.3	1.91	1.25	0.21	0.16	13.65	4.98	2.82	2.78	0.99	84.44	81.29	2.51	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上 2.10t/m3未満)	無し	2,036.0	1.86	1.29	0.21	0.16	13.40	5.15	2.92	2.87	1.03	84.74	84.11	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,189.8	1.83	1.20	0.20	0.15	13.13	4.79	2.71	2.67	0.96	85.04	82.01	2.41	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/m3以上 2.20t/m3未満)	無し	2,119.5	1.80	1.24	0.21	0.16	12.88	4.95	2.80	2.76	0.99	85.32	84.72	0.54	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,273.2	1.77	1.16	0.19	0.15	12.65	4.62	2.61	2.57	0.92	85.58	82.66	2.32	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

No.018【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾍﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	運賃材料の規格		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上 2.30t/m3未満)	無し	2,202.9	1.73	1.20	0.20	0.15	12.39	4.76	2.69	2.66	0.95	85.88	85.30	0.52	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,356.7	1.70	1.12	0.18	0.14	12.20	4.45	2.52	2.48	0.89	86.10	83.29	2.24	0.49	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上 2.40t/m3未満)	無し	2,286.4	1.67	1.15	0.19	0.15	11.95	4.59	2.60	2.56	0.92	86.38	85.82	0.50	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量13～14t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］運転質量10t	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm 被災地補正対象

注.　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ポーラスアスコン（20）
- ポーラスアスコン（13）

No.019【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
平均厚さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40mm以上60mm未満	1,141.1	5.53	3.42	2.01	－	85.62	24.81	24.26	21.74	13.14	8.85	6.84	1.98	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
60mm以上80mm未満	1,172.3	5.38	3.33	1.95	－	83.35	24.16	23.61	21.16	12.79	11.27	9.32	1.92	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
80mm以上100mm未満	1,203.5	5.24	3.24	1.90	－	81.19	23.53	23.00	20.61	12.46	13.57	11.67	1.87	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
100mm以上120mm未満	1,234.8	5.11	3.16	1.85	－	79.12	22.92	22.42	20.09	12.14	15.77	13.91	1.83	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
120mm以上140mm未満	1,266.0	4.98	3.08	1.81	－	77.18	22.37	21.86	19.60	11.84	17.84	16.03	1.78	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
140mm以上160mm未満	1,297.2	4.86	3.01	1.76	－	75.32	21.82	21.34	19.13	11.56	19.82	18.05	1.74	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
160mm以上180mm未満	1,328.5	4.75	2.94	1.72	－	73.54	21.29	20.84	18.68	11.29	21.71	19.98	1.70	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
180mm以上200mm未満	1,359.7	4.64	2.87	1.68	－	71.85	20.81	20.36	18.25	11.03	23.51	21.82	1.66	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
200mm以上220mm以下	1,391.0	4.53	2.81	1.64	－	70.25	20.36	19.90	17.84	10.78	25.22	23.57	1.62	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.11m3	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	* －	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.020【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	2,983.0	0.61	0.45	0.11	－	61.93	26.24	23.48	7.10	－	37.46	37.17	0.18	0.09	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　給油	パトロール	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	2,903.8	0.62	0.46	0.11	－	63.64	26.98	24.12	7.29	－	35.74	35.45	0.18	0.09	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　給油	パトロール	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	2,956.6	0.61	0.45	0.11	－	62.50	26.50	23.69	7.16	－	36.89	36.60	0.18	0.09	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　給油	パトロール	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m未満	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	3,009.4	0.60	0.45	0.10	－	61.40	26.03	23.27	7.04	－	38.00	37.72	0.17	0.09	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］通称40～60kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　給油	パトロール	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上2.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,886.1	2.75	2.22	0.45	－	37.71	15.47	10.36	7.05	3.74	59.54	58.82	0.70	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,806.9	2.86	2.32	0.46	－	39.36	16.15	10.82	7.35	3.90	57.78	57.03	0.73	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,859.7	2.78	2.25	0.45	－	38.25	15.69	10.51	7.15	3.79	58.97	58.24	0.71	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	1,912.5	2.70	2.19	0.44	－	37.20	15.26	10.22	6.95	3.69	60.10	59.39	0.69	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］舗装幅1.4～3.2m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	2,082.8	12.12	11.23	0.54	－	33.49	13.74	9.20	6.26	3.32	54.39	53.29	1.07	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m		振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	2,003.6	12.59	11.67	0.56	－	34.82	14.28	9.56	6.51	3.46	52.59	51.44	1.12	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m		振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	2,056.4	12.27	11.37	0.55	－	33.92	13.91	9.32	6.34	3.37	53.81	52.69	1.09	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m		振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象
2.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	2,109.2	11.96	11.09	0.53	－	33.07	13.57	9.08	6.18	3.28	54.97	53.88	1.06	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.0～4.5m		振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	－		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　給油	パトロール	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm被災地補正対象