

入 札 公 告

(分任支出負担行為担当官)
海上自衛隊大湊地区総監部経理部長
堀 田 剛 志

下記のとおり、一般競争入札に付します。

1 競争入札に付する事項

契 約 管 理 番 号	件 名	履 行 期 限	履 行 場 所
G26-S26-2000358134-00	冷暖房装置、天井吊型、4馬力 外 1件	令和8年12月18日(金)	仕様書のとおり

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のB、C又はD等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者。
- (3) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官(以下「省指名停止権者」という。)又は海上幕僚長から「装備品等及び役務調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、該当者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

3 入札手続等

- (1) 仕様書又は内訳書の交付期限
日時:令和8年7月28日(火)16時45分
受領の際に「資格審査結果通知書」の写しを提出すること。なお、遠方であるため直接仕様書又は内訳書の受領ができない場合は、「入札参加申込書」に上記の書類を添えてFAXで送信すること。確認後、仕様書又は内訳書を契約課審査係がFAXで送付する。
- (2) 入札の日時及び場所
日時:令和8年7月29日(水) 14時30分
場所:大湊地区総監部経理部契約課入札室
(ただし、郵送による入札書の受領期限は 令和8年7月28日(火) 16時45分 必着
入札書の送付先:〒035-8511 青森県むつ市大湊町4-1 海上自衛隊大湊地区総監部経理部契約課)
- (3) 入札方法:総 価
- (4) 入札の無効
ア 本公告に示した競争参加資格のない者及び入札の条件に違反した者。
イ 電送による入札。
ウ 仕様書又は内訳書を交付期限までに受領していない者。

4 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金及び契約保証金:免 除
- (2) 落札者が契約を結ばないときは、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110(軽減税率対象品目については100分の108)に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

5 契約書の作成の要否

遅滞なく契約書の作成を要する。ただし、契約金額が250万円を超えず、特約条項の付与もない場合は請書の作成をもって代えることができる。

6 適用する契約条項

売買契約一般条項

7 入札及び契約心得並びに契約条項を示す場所

大湊地区総監部経理部契約課入札室

8 その他

- 同等品承認申請書の提出期限
日時:令和8年7月22日(水)16時45分必着(FAX不可)
- (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので各入札者は、消費税課税免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、入札書に記載される書面上の金額が消費税法に規定する消費税の課税基準と一致しないものは除く。
- (2) 入札書を郵送するときは、入札書を封筒に封入し、さらに封筒に封入し、封筒表面に件名を朱書の上、必ず書留、簡易書留又は配達記録郵便で送付すること。
- (3) この入札に関する公告は、海上自衛隊ホームページ上で閲覧することができる。
(ホームページアドレス <https://www.mod.go.jp/msdf/bukei/index.html>)
- (4) 中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。)である場合には、一定の条件を満たす契約について、流動資産担保融資保証制度を利用することができる。その場合、「債権譲渡制限特約の部分的解除に関する特約条項」を適用する。
- (5) 問い合わせ先 (担当:米谷)
〒035-8511 青森県むつ市大湊町4-1 海上自衛隊大湊地区総監部経理部契約課
電 話:0175-24-1111(内線2252) FAX:0175-29-1659

契約管理番号：G26-S26-2000358134-00

海上自衛隊仕様書			
品目コード	—	仕様書番号	D7S-G-00617
名 称	冷暖房装置，天井吊型，4馬力 外1件	防衛大臣承認年月日	—
		作成年月日	令和8年7月1日
		改正年月日	—
		第25航空隊補給班	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，海上自衛隊が要求する，冷暖房装置，天井吊型，4馬力 外1件について規定する。

1.2 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお，関連文書については，この仕様書に規定した事項の理解を助けるためのものであり，この仕様書の一部をなすものではない。

a) 引用文書

1) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下“グリーン購入法”という。）

防衛省所管物品管理規則（平成18年防衛庁訓令第115号）（以下“物管訓令”という。）

海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経第143号令和8月3月27日）（以下“経理執務要領”という。）

2) 技術文書

当該機器取扱説明書（以下“取扱説明書”という。）

b) 関連文書

電気事業法（昭和39年法律第170号）

電気工事士法（昭和35年法律第139号）

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）

石綿障害予防規則（平成17年厚生労働省令第21号）

海上自衛隊経理事務取扱規則（令和8年海上自衛隊達第33号）

第25航空隊防火管理規則（令和5年第25航空隊達第9号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

- a) 機器の選定に当たっては、グリーン購入法の適用を受けるものとする。
- b) 物品等製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 品名、規格及び数量等

品名、規格及び数量等は、表 1 のとおり。

なお、記載した品名及び規格等は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではなく、基本性能の範囲において、同等品以上とする。同等品以上を納める場合は、同等品承認申請書に当該品の仕様書等が明記されているカタログ等を添付して、事前に要求元に提出し、承認を得るものとする。

表 1－品名、規格及び数量等

番号	品 名	規 格	単位	数量
1	更衣室 1（付図 1～付図 3）			
1-1	4120-916-02942 冷暖房装置，天井吊型，4 馬力	日立 RCI-GP112RHN6 又は ダイキン SZRC112CN 又は 同等品以上（他社製品含む。）	ZSE	1
2	更衣室 2（付図 1～付図 3）			
2-1	4120-916-14282 冷暖房装置，天井吊型，5 馬力	日立 RCI-GP140RHN6 又は ダイキン SZRC140CN 又は 同等品以上（他社製品含む。）	ZSE	1

2.3 作業の内容

2.3.1 現地調査

事前に現地調査を行い、設置場所の確認を行う。

2.3.2 設置要領

表 1 の品目を付図 1～付図 3 に基づき設置する。ただし、付図により難しい場合は図面を作成し、設置要領を完成検査官へ説明したのち、作業を開始する。

2.3.3 使用材料

使用材料は、表 2 のとおりとし、契約相手方が手配する。

なお、記載した品名及び規格等は、設置にかかる使用材料を選定する際の参考として例示したものであり、当該品名及び規格等を指定するものではなく、基本性能の範囲において、同等品以上とする。

表 2－使用材料

番号	品 名	規 格	単位	数量
1	室外機用防雪フード	SUS 製	組	2
2	室外機用壁面ブラケット架台	PC-BJ61	基	2
3	同上用防雪屋根	PC-RKJ61	基	2

表 2－使用材料（続き）

番号	品 名	規 格	単位	数量
4	ワイヤレスリモコン	PC-AWR	個	2
5	同上用受光部キット	PC-ALH5	個	2
6	冷媒配管			
(1)	被覆銅管	cu φ 15.88×20mm	m	12
(2)	被覆銅管	cu φ 9.52×10mm	m	12
(3)	継手類		式	1
(4)	接合材		式	1
(5)	支持金物		式	1
(6)	外壁コア抜き		ヶ所	3
7	ドレン配管			
(1)	ドレン管	VP25	m	14
(2)	継手類		式	1
(3)	接合材		式	1
(4)	支持金物		式	1
8	配管化粧カバー			
(1)	樹脂製化粧カバー	SD100	m	12
(2)	継手類		式	1

2.4 石綿含有建材の事前調査

- a) 作業開始前までに、作業場所の設計図書等を確認する書面調査及び作業対象建材を確認する目視検査を行い、石綿含有建材の有無を調査し、石綿事前調査結果報告書（様式適宜）を作成するとともに完成検査官に説明を行う。また、分析調査を行う必要がある場合は、完成検査官と協議する。
- b) 石綿含有建材事前調査結果を関係法令に基づき、官公署へ報告を行う。また、作業中は事前調査結果の写し等を作業場所へ備え置くものとする。
- c) 調査の結果、石綿含有建材が確認された場合は、関係規則に基づき必要な処置を行うものとする。

2.5 火気の使用

火気（バーナー、サンダー等）を使用する場合は、**火気使用許可申請書（付表 1）**を作成し、事前に許可を得るとともに、火気の取扱いに十分注意し、適切な消火器具等を備え、火災防止措置を講じなければならない。

2.6 下請負承認申請書

契約相手方は、この仕様書に基づく契約の一部を第三者に再委託し、請け負わせる場合（以下“下請負”という。）は、事前に下請負する業務内容及び第三者について、完成検査官経由契約担当官等の下請負承認申請書を申請し、承認を受けなければ

ならない。また、契約相手方は、下請負者等に対してコンプライアンス意識の徹底及び遵守を図るものとする。

2.7 履行期限

履行期限は、令和8年12月18日（金）とする。

2.8 試運転及び試験成績書

設置後、取扱説明書に基づき試運転を行い、試運転の結果を試験成績書（様式適宜）として完成検査官へ提出する。

3 検査

検査は、完成検査官が立ち会いにより外観目視検査及び作動確認を行うとともに、書類審査を行う。

4 その他

4.1 提出書類

提出書類は、表3のとおり。

表3－提出書類

番号	書類名	提出時期	提出先	部数	様式
1	作業者名簿 (資格者証の写しを含む)	契約後速やかに	完成 検査官	1	様式適宜
2	終了届(検査等申請書)	完成検査時	完成 検査官	3	経理執務要領 別紙様式29
3	納品書	納品時	受領 検査官	6	物管訓令別記 様式第38
4	石綿事前調査結果報告書	調査後速やかに	完成 検査官	1	様式適宜
5	火気使用許可申請書	必要の都度	完成 検査官	1	付表1
6	下請負承認申請書	必要の都度	完成 検査官	2	経理執務要領 別紙様式24
7	試験成績書	作動確認後速やかに	完成 検査官	1	様式適宜

4.2 その他必要な事項


- a) 作業工程の細部について官側と十分調整のうえ、作業を実施するものとする。
- b) 作業主任者は、第二種冷媒フロン類取扱技術者以上の資格を有し、空調機の点検等を実施するために必要な関係法令に精通し、かつ十分な知識及び技能を有する者を配置するものとする。
- c) 契約相手方は、契約後速やかに作業者名簿（資格証明書の写しを含む。）（様式適宜）を作成し、完成検査官へ提出するものとする。

- d) 契約相手方は、設置、取付け等のために官有器材及び施設を使用することができる。
なお、使用する器材、施設、時期等は別途協議して定める。
- e) 作業に係る場所以外への立入り及び作業目的以外の写真撮影は禁止する。
- f) 作業実施中又は作業完了後といえども、この仕様書に基づく作業に起因して発生した事故、その他契約相手方の過失によって発生した事故については、契約相手方が補償するものとする。
- g) この仕様書において疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。


付表 1－火気使用許可申請書

別記様式第 2（第 10 条関係）


司 令	副 長	防火管理者	防火管理 補助者	各隊（室） 防火担当責任者	火元責任者
火 気 使 用 許 可 申 請 書 年 月 日 第 2 5 航空隊司令 殿 申請者 所属 官職 氏名 ⑩ 下記のとおり，火気の使用許可を申請する。					
使用器具（火気）名		使用目的			
使用期間（時間）					
使 用 場 所					
保 全 の 処 置					
火気使用責任者 階 級 ・ 氏 名					
許可年月日： 許 可 番 号： 火 気 使 用 許 可 書 第 2 5 航空隊司令 印					



第25航空隊配置図




訓練講堂 1階 平面図 S=1/400



更衣室(1)、(2) 平面図

付図1-履行場所

件名	冷暖房装置, 天井吊型, 4馬力 外1件	図面番号	1/3
図面名	図示のとおり	縮尺	図示
第25航空隊大湊航空基地隊管理班		令和8年7月1日	



(施工参考図)


s=1/100

(更衣室(1),(2) A-A' 立面図)

機械室(2) 動力分電盤				
No.	負荷名称	MCCB容量	ケーブルサイズ	アースサイズ
8	オンラインビジュアル計量機	3P 50AF/20AT	-	-
9	オフラインビジュアル計量機	3P 50AF/20AT	-	-
11	空調機 JP-1	3P 225AF/225AT	CE22sq-3c	IE5.5sq
12	空調機 JP-3	3P 100AF/75AT	CE22sq-3c	IE5.5sq
13	空調機 JP-1	3P 100AF/75AT	CE22sq-3c	IE5.5sq
14	クレーン電源 S-4	3P 100AF/50AT	-	-
15	ファンコイル S-2	3P 50AF/20AT	-	-
15	油圧電源装置	3P 100AF/75AT	CE22sq-3c	IE5.5sq


MCCB 3P 100AF/75AT	
ELB 3P 50AF/30AT	CE3.5sq-4c
ELB 3P 50AF/30AT	CE3.5sq-4c

既設電灯動力盤立面図




件名	冷暖房装置、天井吊型、4馬力 外1件	図面番号	2/3
図面名	図示のとおり	縮尺	図示
第25航空隊大湊航空基地隊管理班		令和8年7月1日	

付図2-訓練講堂1階参考立面図



(施工参考図) s=1/100

付図3-訓練室屋外立面図



分電盤参考姿図

特記事項

- 1 室外機については、据台により壁掛けとし、防雪蓋を設置すること。
- 2 リモコン位置については、入り口付近とし、官側の指示によるものとする。
なお、リモコンについては、ワイヤレスとする。
- 3 屋外の冷媒管等は化粧ダクトにて施工する。
- 4 表示なき単位は、mmとする。

件名	冷暖房装置、天井吊型、4馬力 外1件	図面番号	3/3
図面名	図示のとおり	縮尺	図示
第25航空隊大湊航空基地隊管理班		令和8年7月1日	