

(お知らせ)

令和2年11月26日  
沖縄防衛局

## キャンプ・シュワブ内における既設建物解体について

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる隊舎解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、建設資材の一部に石綿の含有（非飛散性のみ）が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

### 記

#### 1 工事名等

工事名：シュワブ（H30）既設建物解体工事（その2）

工期：平成30年8月18日から令和3年3月31日まで

受注者：有限会社 山城建設

※石綿除去工事者：株式会社 西興

#### 2 石綿除去作業について

(1) 期間：令和2年11月27日から令和3年3月15日まで(予定)

(2) 確認された石綿材及び除去工法：

(非飛散性)

・ビニル床タイル接着剤、巾木接着剤：研削工法

・床・壁防水材、ダンプルーフイング：ケレン棒、パール等による人力撤去  
完全に除去できない部分は、サンダー等にて研磨し除去

(3) 石綿材の量：

(非飛散性)

ビニル床タイル接着剤 1,933m<sup>2</sup>

巾木接着剤 183m<sup>2</sup>

床防水材 298m<sup>2</sup>

壁防水材 648m<sup>2</sup>

ダンプルーフイング 828m<sup>2</sup>

(4) 工事場所：キャンプ・シュワブ内（別図参照）

(5) 濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施

(問い合わせ先)

沖縄防衛局調達部調達計画課

田中

電話：098-921-8131 内線：308

案内図  
LOCATION MAP



位置図  
VICINITY MAP

