

(お知らせ)

令和3年1月6日  
沖縄防衛局

## キャンプ・シュワブ内における既設建物解体について

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる倉庫解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、建設資材の一部に石綿の含有（非飛散性のみ）が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

### 記

#### 1 工事名等

工事名：シュワブ（H30）既設建物解体工事（その3）

工期：平成30年11月17日から令和3年3月31日まで

受注者：有限会社 マル井建設

※石綿除去工事者：株式会社 西興

#### 2 石綿除去作業について

(1) 期間：令和3年1月7日から令和3年2月15日まで（予定）

(2) 確認された石綿材及び除去工法：

（非飛散性）

- ・ ビニル床タイル接着剤、巾木接着剤：研削工法
- ・ 外部ケイカル板：湿潤養生を行い慎重に取り外し原型のまま除去
- ・ 屋根ステンレス防水押え金具（コーキング材）：外部にてカッターナイフにてそぎ取り、その後解体建物室内に持ち込み除去
- ・ 給水・給湯配管（エルボ、チーズ部）保温材：グローブバック工法

(3) 石綿材の量：

（非飛散性）

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ・ ビニル床タイル接着剤            | 240m <sup>2</sup> |
| ・ 巾木接着剤                 | 0.8m <sup>2</sup> |
| ・ 室外ケイカル板               | 5.0m <sup>2</sup> |
| ・ 屋根ステンレス防水押え金具（コーキング材） | 95m               |
| ・ 給水・給湯配管（エルボ、チーズ部）保温材  | 50箇所              |

(4) 工事場所：キャンプ・シュワブ内（別図参照）

(5) 濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施

（問い合わせ先）

沖縄防衛局調達部調達計画課

田中

電話：098-921-8131 内線：308

案内図  
LOCATION MAP



位置図  
VICINTY MAP

