

(お知らせ)

令和4年8月26日
沖縄防衛局

キャンプ・シュワブ内におけるアスベスト含有建材の除去工事のお知らせ

キャンプ・シュワブ内において、下記工事に含まれる工場・倉庫・自転車置場・ゴミ置場解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、これらの既設建物の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

記

1 工事名等

工事名：シュワブ（R元）既設建物解体工事（その2）

工期：令和2年3月12日から令和5年1月31日まで

受注者：有限会社 マル井建設

※石綿除去工事者：株式会社 西興

2 石綿除去作業について

(1) 期間：令和4年8月29日から令和4年12月20日まで（予定）

(2) 確認された石綿材及び除去工法：

（非飛散性）

- ・外壁複層塗材、外壁塗装材、ビニル巾木接着剤、内壁コンクリート打放し調整材、内壁コンクリート打放し上塗り及び下地調整材、床ハードナー及び下地調整材、床合成樹脂塗材及び下地調整材、天井コンクリート打放し調整材、天井コンクリート打放し上塗り及び下地調整材：研削工法
- ・内壁石こうボード、天井石こうボード：湿潤養生の上、原形のまま除去
- ・ダクトフランジ部パッキン：グローブバック工法

(3) 石綿材の量：

（非飛散性）


・外壁複層塗材	880	m ²
・外壁塗装材	17	m ²
・ビニル巾木接着剤	3	m ²
・内壁石こうボード	54	m ²
・内壁コンクリート打放し 調整材	476	m ²
・内壁コンクリート打放し 上塗り及び下地調整材	1,834	m ²
・床 ハードナー及び下地調整材	12	m ²
・床 合成樹脂塗材及び下地調整材	21	m ²
・天井コンクリート打放し 調整材	52	m ²
・天井コンクリート打放し 上塗り及び下地調整材	436	m ²
・天井石こうボード	188	m ²
・ダクトフランジ部パッキン	27	箇所

(4) 工事場所：キャンプ・シュワブ内（別図参照）

(5) 濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施

（問い合わせ先） 沖縄防衛局調達部調達計画課 電話：098-921-8131 内線：308

案内図
LOCATION MAP



位置図