

(お知らせ)

令和4年11月16日
沖 縄 防 衛 局

キャンプ・フォスター内におけるアスベスト含有建材の除去工事のお知らせ

キャンプ・フォスター内において、下記工事に含まれる住宅解体工事を実施するに当たり、既設建物の石綿含有調査を行ったところ、これらの既設建物の建設資材の一部に石綿の含有が確認されたので、石綿について下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの関係法令等に基づき、適切に飛散防止対策を講じた上で、実施いたします。

記

1 工事名等

工事名：瑞慶覧（R3）既設建物解体工事（その1）

工 期：令和3年7月31日から令和5年10月31日まで

受注者：瑞慶覧（R3）既設建物解体工事（その1）仲程土建・沢建設 建設共同企業体

※石綿除去工事者：株式会社 日本エンジニア

工事名：瑞慶覧（R3）既設建物解体工事（その2）

工 期：令和3年7月31日から令和5年10月31日まで

受注者：（有）秋建設

※石綿除去工事者：株式会社 西興

2 石綿除去作業について

(1) 期間：令和4年11月21日から令和5年8月10日まで（予定）

(2) 確認された石綿材及び除去工法：

（非飛散性）

- ・ 外壁複層塗装剤、内装床建材、内装巾木、内装材接着剤、外部アスファルト防水材
 ・ ・ ・ 研削工法
- ・ 内部セメント成形板
 ・ ・ ・ 湿潤養生の上、原形のまま除去
- ・ 建具パテ材
 ・ ・ ・ カッター切断
- ・ ダクトパッキン、給水給湯管エルボ、給水給湯管保温外装材
 ・ ・ ・ グローブバック工法

(3) 石綿材の量：

（非飛散性）

・ 外壁複層塗装剤	6 9 4 0	m ²
・ 内装床建材	7 4 0 5	m ²
・ 内装巾木	3 2 5	m ²
・ 内装材接着剤	7 7 3 0	m ²
・ 外部アスファルト防水材	1 1 2 0	m ²
・ 内部セメント成形板	1 1 9	m ²
・ 建具パテ材	1 3 9 0	m
・ ダクトパッキン	9 6 0	か所
・ 給水給湯管エルボ	1 2 4	か所
・ 給水給湯管保温外装材	2 7 4	m

(4) 工事場所：キャンプ・フォスター内（別図参照）

(5) 濃度測定：除去作業室及び屋外において、除去工事中及び除去工事完了後に実施

（問い合わせ先） 沖縄防衛局調達部調達計画課 電話：098-921-8131 内線：327

別図

