

29. 11. 17
沖縄防衛局

キャンプ・キンザーにおける既設埋設管除去について

キャンプ・キンザーにおいて、下記工事による既設埋設管の除去工事を実施するに当たり、既設埋設管の石綿含有調査を行ったところ、埋設管の一部に石綿の含有が確認されたので、下記のとおり除去工事を行います。

また、確認された石綿の除去工事については、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」、「石綿に係る大気汚染防止法施工令」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令に基づき、適切な石綿飛散防止対策を講じた上で実施します。

記

1 工事名等

件名：牧補(H28)警衛所等（国道58号線沿）新設電気その他工事

工期：平成29年2月1日から平成30年2月28日まで

請負者：株式会社 沖縄特電 ※石綿除去工事者：株式会社 西興 沖縄支店

2 石綿除去作業について

(1)期間：平成29年11月17日から平成29年12月28日まで

(2)確認された石綿材及び除去工法

【石綿材】

埋設管（クリソタイル）

【粉塵飛散対策】

①作業場の簡易養生による隔離及び室内負圧保持、②湿潤化、固化の薬液の使用、
③真空掃除機と濡れ雑巾等による清掃、④石綿含有廃棄物の断面密封処理

(3)工事場所 キャンプ・キンザー内

(4)濃度測定：JIS A 1481-1 7.2:2016 PLM による定性分析

（問い合わせ先）

沖縄防衛局調達備調達計画課 日塔・佐藤
電話 098 - 921 - 8131 内線 (306・312)